LISTADO NO. 2 DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA COMPARACION DE PRECIOS NO. CP-CPJ-08-2018 PARA LA CONSTRUCCIÓN JUZGADO DE PAZ DE SABANA BUEY, PROVINCIA PERAVIA.

1. Cuál es la Ubicación de la Caseta de Bomba en Planta de Conjunto (Suministrar el Diseño)?
   Ver planos adjuntos con detalles.

2. Especificar si existirá o no Caseta de Planta Eléctrica y Equipos Eléctricos? De ser afirmativo, cuál es la Ubicación y Planos de dicha Caseta?
   No hay caseta de planta

3. Especificar Detalles de Puerta de Hierro Peatonal, Portones de Hierros de Parqueos y Protectores en Ventana (Suministrar el Diseño)?
   Ver planos adjuntos con detalles.

4. Especificar a Cuántos Kms está la Zona de Bote?
   Se tiene estipulado una distancia de acarreo de 0-10 kms.

5. Especificar Ventilación Baños Lateral Derecho.
   Ver planos con detalle.

6. Lleva un Transfer Automático o Manual?
   No lleva transfer.

7. Existe Transformador o no?
   No lleva transformador.

8. Los Paragomas son de Hormigón Artesanal o de Caucho?
   Hormigón.

9. Material de la Baranda para Minusválidos?
   Hierro negro.

10. Especificar Plantas en el Área Posterior.
    No hay plantas en área posterior.

11. Cuáles serían los tipos de plantas que se utilizarán?
    Ver tabla de detalle de tipos de plantas.

12. Cuál es el tipo de Alambre que lleva el Sistema de Puesta de Tierra, Es #10 o 1/0?
    Alambre #10.

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES
REPUBLICA DOMINICANA

13. En qué tipo de Material sería la Cornisa en Jardineras, en Hormigón o en Yeso (Suministrar Detalles de Cornisas en Jardineras)?
En hormigón. Ver detalles adjuntos.

14. Especificar el tamaño de la Tarja y Ubicación.
Ver detalles adjuntos.

15. Especificar el Diseño y Ubicación en Planta la Escalera Metálica para subir al Techo.
Ver planos con detalles adjuntos.

16. A quién corresponde la Permisología para el Corte de Arboles?
El contratista debe hacer las gestiones para el corte y bote de los arboles.

17. Favor Nombrar todas las Columnas en Planta Estructural.
Ver planos adjuntos.

18. Cuál es la Separación de Bastones en Muro de Block 8" SNP?
Bastones de 3/8" a 0.80 m

19. Suministrar Detalles de Cornisas.
Ver detalles adjuntos.

20. Suministrar Detalles de Vertedero y Especificar su Terminación.
Ver detalle adjunto, terminado en cerámica.

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES
REPUBLICA DOMINICANA