



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS RELATIVO A LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. CP-CPJ-02-2018, SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ Y TRIBUNALES DE TRÁNSITO EN LOS TERRENOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE MACORÍS.

Pregunta No.1:

El relleno de reposición se realizará con el mismo material de excavación de las zapatas?

Respuesta:

Sí.

Pregunta No.2:

Las zapatas de muros y columnas se realizará con la mezcla 1:3:5 con ligadora?

Respuesta:

Sí.

Pregunta No.3:

La losa de piso con malla electrosoldada es con ligadora?

Respuesta:

Sí.

Pregunta No.4:

Las columnas C3 no aparecen en el plano y tiene una dimensión en presupuesto (40x40)m diferente al plano.

Respuesta:

Cotizar la columna C3, es 0.40 x 0.40m con 8 varillas de ½" y estribos a 0.15 m. Ver plano adjunto con detalles.



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

Pregunta No.5:

La columna C2 en el plano es circular de diámetro 30cm, pero en el presupuesto es de (20x20) m?

Respuesta:

Cotizar las columnas 0.20 x 0.20m con 4 varillas de ½" y estribos de 3/8" a 0.15 m. Ver plano adjunto con detalles.

Pregunta No.6:

La zapata de columnas C2 no lleva estribo, solamente debe llevar ½" @ 0.20 AD?

Respuesta:

Sí.

Pregunta No.7:

La zapata de C1 tiene la misma explicación de la C2?

Respuesta:

La zapata C1 es de 1.30 x 1.30 x 0.35m y tiene varillas de 3/8" @ 0.10m en ambas direcciones, la zapata C2 es de 1.00 x 1.00 x 0.30 y tiene varillas de 3/8" @ 0.10m en ambas direcciones. Ver plano adjunto con detalles.

Pregunta No.8:

No hay en el plano especificaciones para la zapata de los muros?

Respuesta:

Las zapatas de muros son 0.60 x 0.25m con 3 varillas de 3/8" de acero longitudinal y estribos de 3/8" @ 0.25m. Ver plano adjunto con detalles.

Pregunta No.9:

La viga V2 y V3 tienen dimensiones diferentes entre el plano y el presupuesto.



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

Respuesta:

Cotizar la viga V1 0.20 x 0.40m con 7 varillas de ½" y estribos de 3/8". Ver plano adjunto con detalles.

Pregunta No.10:

La viga de amarre BNP con acero extra, no especifica el acero.

Respuesta:

El acero extra son estribos de 0.80m colocados a 0.6m. Ver plano adjunto con detalles.

Pregunta No.11:

En el plano no aparecen columnas de amarre.

Respuesta:

Ver plano adjunto con detalles.

Pregunta No.12:

En el plano indica Hormigón industrial 210 kg/cm² en general?

Respuesta:

En losa y vigas es que se usará hormigón industrial.

Pregunta No.13:

El lavamanos blanco con llave, lo incluye en el presupuesto?

Respuesta:

La partida 6.01 y 18.01 están en el presupuesto. Lavamanos blanco, 1 llave incluida.



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

Pregunta No.14:

El vertedero es recubierto con cerámica?

Respuesta:

No.

Pregunta No.15:

Aclarar altura cerámica de pared.

Respuesta:

Debe regirse por lo suministrado en el listado de cantidades.

Pregunta No.16:

La Lámpara fluorescente incluye la salida, igualmente para la partidas 9.03 y 9.04?

Respuesta:

La partida 9.01 son las salidas cenitales para las partidas 9.02 y 9.04, la partida 9.03 (Lámpara de pared exteriores) si debe incluirse la salida.

Pregunta No.17:

La partida 9.11 incluye instalación, igual partida 9.17?

Respuesta:

Sí, incluye instalación.

Pregunta No.18:

Cantidad de letras en tarja o modelo y dimensión?

Respuesta:

Ver plano adjunto con detalles.



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

Pregunta No.19:

Los muebles de abogado son la meseta de trabajo solamente?

Respuesta:

Ver plano adjunto con detalles.

Pregunta No.20:

Favor de especificar en plano del 2do nivel las partes estructurales de la columnas C1, C2, C3, V1, V2, e indicar la longitud de vuelo así como la columnas de amarre?

Respuesta:

Columnas C1 0.25 x 0.25m con 6 varillas de 1/2" y estribos de 3/8" @ 0.15m.
Columnas C2 0.20 x 0.20m con 6 varillas de 1/2" y estribos de 3/8" @ 0.15m.
Columnas C3 0.40 x 0.40m con 8 varillas de 1/2" y estribos de 3/8" @ 0.15m.

Vigas V1 0.25 x 0.50m con 3 varillas de 3/4" + 3 varillas de 1/2" y estribos de 3/8" @ 0.15m.

Vigas V2 0.20 x 0.40m con 7 varillas de 1/2" y estribos de 3/8" @ 0.15m.

Ver plano adjunto con detalles.

Pregunta No.21:

Especificar bien 2da y 1era planta en planos y los blocks de 8" en 2da planta.

Respuesta:

Los bloques de toda la edificación son de 8", solo los bloques del antepecho son de 6".

Pregunta No.22:

La cuantía de la zapata columna C1, C2, C3, es como aparecen en los planos?



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

Respuesta:

Columnas C1 0.25 x 0.25m con 6 varillas de ½" y estribos de 3/8" @ 0.15m.
Columnas C2 0.20 x 0.20m con 6 varillas de ½" y estribos de 3/8" @ 0.15m.
Columnas C3 0.40 x 0.40m con 8 varillas de ½" y estribos de 3/8" @ 0.15m.

Ver plano adjunto con detalles.

Pregunta No.23:

El fregadero incluye mezcladora o no en el presupuesto?

Respuesta:

La incluye.

Pregunta No.24:

La escalera metálica es hasta el techo 1er nivel o hasta el 2do nivel?

Respuesta:

Segundo nivel.

Pregunta No.25:

El mueble del Estrado incluye el Escudo?

Respuesta:

No.

Pregunta No.26:

Cuáles son las dimensiones que deberá tener el letrero de identificación de tribunal en aluminio?, (Partida No. 13.03).

Respuesta:

Las letras serán de aluminio tamaño 10".



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

Pregunta No.27:

Es necesario planos o ficha técnica de los muebles para las salas de audiencia (Partida 13.12, 13.13, 25.10 y 25.11)?, Favor suministrar.

Respuesta:

Ver planos adjuntos con detalles.

Pregunta No.28:

Cuáles serán las dimensiones y especificaciones del material de la Tarja de identificación del proyecto?

Respuesta:

El material es aluminio fundido. Las dimensiones y demás especificaciones están adjuntas en los detalles.

Pregunta No.29:

En cuanto a las partidas eléctricas 9.15 y 9.20 del listado de cantidades, se encuentran repetidas, favor aclarar si se trata de un error o no: Primer Nivel, Instalación Eléctrica, Partidas 9.15 y 9.20: "22.00ML Acometida eléctrica para panel de Distribución 12/24 Circuitos con 2 THW #6 y 1 THW #8".

Respuesta:

Debe cotizar ambas partidas.