Fecha de creación: Fecha de impresión:

UBIC.: La Vega.

Solicitado por : Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
	PRIMER NIVEL					
1.00	CENTRO DE ENTREVISTAS					
1.01	Apertura hueco de puerta en verja perimetral (1.20 x 2.10 m) (incluye terminación)	2.00	ud		•	
1.02	Desmonte de ventana corredera existente	1.00	ud		1	
1.03	Desmonte de lámparas existentes	6.00	ud		1	
1.04	Demolición de muro alfeizer en ventana	1.00	ud		1	
1.05	Desmonte de puertas de caoba existentes 2.00 x 2.40 m(Incluye jamba)	3.00	ud		-	
1.06	Terminaciones de cantos y mochetas en demolición de muros de ventanas	24.00	m		-	
1.07	Cierre de huecos de puertas en Dens-Glass	7.30	m2		-	
1.08	Suministro e Instalación de muros en Sheetrock con fibra acústica (Incluye estructura calibre 25)	35.60	m2		-	
1.09	Suministro e Instalación de puerta de hierro en verja perimetral (1.20 x 2.10 m)	27.11	p2		•	
1.10	Suministro e Instalación de puerta de hierro en muro lateral área de juegos y espera (1.00 x 2.10 m)	22.60	p2		•	
1.11	Suministro e instalación de puerta en Caoba (0,80 x 2,10 m)	1.00	ud		-	
1.12	Suministro e instalación de puerta en Caoba (0,90 x 2,10 m)	1.00	ud		-	
1.13	Suministro e instalación de puerta en cristal con transon (1,00 x 2,30 m)	1.00	ud		-	
1.14	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta (sin tapa), de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud		-	
1.15	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	1.00	ud		-	
1.16	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud		-	
1.17	Suministro e instalación de Llave manomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	1.00	ud		-	
1.18	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	4.60	m2		-	
1.19	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=3,00m	23.80	m2		-	
1.20	Suministro e instalación de barras para minusválido en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.	1.00	ud		-	
1.21	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	1.00	ud		-	
1.22	Suministro e instalación de tuberías, piezas y M.O. conexión sanitaria a registro existente	1.00	ud		-	

Fecha de creación: Fecha de impresión:

UBIC.: La Vega.

Solicitado por : Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
	Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con			10	valor (ICD4)	Jub-total
1.23	marco de aluminio de 1"	7.60	p2		-	
1.24	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	1.00	ud		-	
1.25	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	1.00	ud		•	
1.26	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1.00	ud			
1.27	Suministro e instalación de plafón 2 x 2 x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	29.00	m2		-	
1.28	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	11.00	ud		-	
1.29	Suministro e instalación de Interruptores sencillos polímetro Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud		-	
1.30	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	2.00	ud		-	
1.31	Suministro e instalación de salidas de data	1.00	ud		-	
1.32	Suministro y Aplicación de pintura satinada en muros interiores	180.00	m2		-	
1.33	Muros de bloques de 6" para Rampa con personas con discapacidad (Incluye excavación, Zapata, Colocación y terminación)	1.00	ра		-	
1.34	Relleno compactado (E=0.50) material clasificado	6.00	m3		-	
1.35	Acera rayada en H.A. Con malla electrosoldada	10.00	m2		-	
1.36	Suministro e Instalación de baranda en Rampa para personas con discapacidad en Acero Inoxidable de tubos de 2" y 1 1/2" (Ver detalle en Planos)	7.00	ml		-	
1.37	Suministro y Aplicación de pintura acrílica en muros exteriores	100.00	m2		-	
1.38	Suministro e instalación de alfombra comercial	14.00	y2		-	
1.39	Suministro e instalación de zócalos de alfombra con madera	12.50	m		-	
1.40	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU	2.00	ud			
1.41	Bote de escombros	1.00	ра		-	
1.42	Limpieza de área exterior para área de juegos y espera	1.00	ud		-	
1.43	Jardinería (grama 50 m2, gravilla blanca 20 sacos, tierra negra 6 m2, Palma areca mediana 6 ud, Trinitaria enana adultas 10 ud) Incluye mano de Obra	1.00	ud		-	
	Sub-total Sub-total					RD\$ -

SEGUNDO NIVEL

2.00 CENTRO DE OBSERVACIÓN

	CENTRO DE OBCERVACION				
2.01	Demolición de muro de Sheetrock existente	13.41	m2	•	
2.02	Desmonte de puertas existentes	2.00	ud	•	
	Apertura para hueco de puerta (1.00 x 2.40 m) (incluye terminación)	1.00	ud	-	
2.04	Desmonte de meseta y gabinetes de pisos existentes	1.00	ud	-	
2.05	Desmonte y anulación de instalaciones sanitarias existentes	1.00	ud	-	

Fecha de creación: Fecha de impresión:

UBIC.: La Vega.

Solicitado por : Preparado por :

	The same has						
Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total	
2.06	Resane de pañete en muros	1.00	ud		-		
2.07	Cierre de hueco de puerta en Dens-glass 1/2" a una cara con párales de refuerzos de 3 5/8" (1.00 x 2.40 m),	2.40	m2		-		
2.08	Desmonte de lámparas existentes	5.00	ud		-		
2.09	Suministro e instalación de Puerta nueva en Caoba batiente (0.90x 2.40) (incluye jamba)	1.00	ud		-		
2.10	Suministro e instalación de Puerta nueva en Caoba (0.90x 2.10) (incluye jamba)	1.00	ud		-		
2.11	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24°, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	7.00	ud		-		
2.12	Suministro e instalación de interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-		
2.13	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	2.00	ud		-		
2.14	Suministro e instalación de Salidas de data y/o teléfono	1.00	ud		-		
2.15	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	23.00	m2		-		
2.16	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 18000 BTU	1.00	ud		-		
2.17	Suministro y colocación de piso de vinil machimbrado	23.00	m2		-		
2.18	Suministro e instalación de zócalos de madera	18.00	m		-		
2.19	Suministro y Aplicación de pintura satinada en muros interiores	75.00	m2		-		
	Sub-total					RD\$ -	

	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)		RD\$	-
3.00	GASTOS INDIRECTOS			
3.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%	RD\$	-
3.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%	RD\$	-
3.03	Transporte	2.50%	RD\$	-
	SUB-TOTAL			RD\$0.00
		<u>.</u>		
	SUB-TOTAL GRAVADO			RD\$0.00
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS	10.00%	RD\$	-
3.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%	RD\$	-
3.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%	RD\$	-
3.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%	RD\$	-
3.07	CODIA	0.10%	RD\$	-
3.08	Equipos de salud e Higiene	1.00%	RD\$	-

Fecha de creación: Fecha de impresión:

UBIC.: La Vega.

Solicitado por : Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total	
3.09	Equipos de Seguridad y protección personal			2.00%		RD\$	-
	SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$	

	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)			RD\$0.00
3.10	Imprevistos		5%	-
	TOTAL GENERAL (RD\$)			-