

CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha : 4 de febrero de 2022

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Solicitado por : CPJ

Preparado por : CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
BAÑO PÚBLICO DE CABALLEROS EN SOTANO						
1.00 PRELIMINARES						
1.01	Desinstalación de divisiones de baños	6.54	m2	576.9800	3,773.45	
1.02	Desinstalación de inodoros	3.00	ud	820.0700	2,460.21	
1.03	Desinstalación de tope con todo y lavamanos, incluye mezcladora	1.00	ud	820.0700	820.07	
1.04	Desinstalación de zafacón	1.00	ud	550.7600	550.76	
1.05	Desinstalación de dispensador de papel de baño	3.00	ud	550.7600	1,652.28	
1.06	Desinstalación de dispensador de papel toalla	1.00	ud	550.7600	550.76	
1.07	Desinstalación de dispensador de jabón líquido	1.00	ud	550.7600	550.76	
1.08	Desinstalación de secador de mano	1.00	ud	550.7600	550.76	
1.09	Desinstalación de espejo	1.00	ud	550.7600	550.76	
1.10	Desinstalación de luminarias parabólicas 2"x4"	3.00	ud	717.6500	2,152.95	
1.11	Desinstalación de plafón	21.60	m2	76.2400	1,646.79	
1.12	Desinstalación de puertas en PVC para duchas	2.00	ud	1,101.5300	2,203.06	
1.13	Desinstalación de llave simple para ducha	1.00	ud	626.9200	626.92	
1.14	Desinstalación de ducha simple	1.00	ud	626.9200	626.92	
1.15	Demolición de cerámica en duchas	20.40	m2	419.9800	8,567.60	
1.16	Demolición de muro en duchas	1.92	m2	419.9800	806.37	
1.17	Demolición de mármol en pared y piso	174.80	m2	323.7000	56,582.76	
1.18	Ranura en pared para línea de agua fría, para tubo de 1" y otra de 1/2"	5.70	ml	676.0700	3,853.60	
1.19	Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a punto de acopio	1.00	viaje	6,710.2400	6,710.24	
1.20	Bote de material demolido, incluye traslado interno a punto de acopio	28.67	m3	750.8300	21,526.30	
1.21	Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el Departamento de Infraestructura Física.	1.00	p.a.	9,923.6400	9,923.64	
Subtotal					RD\$	126,686.96
2.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS						
2.01	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	17.60	m2	1,944.8000	34,228.48	
2.02	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso de duchas, incluye pegamento, derretido y separadores.	2.66	m2	1,944.8000	5,173.17	
2.03	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	65.57	m2	1,565.1000	102,623.61	
Subtotal					RD\$	142,025.26
3.00 FALSO TECHO						
3.01	Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye estructura en Mantee y CrossTee color blanco.	18.97	m2	665.0900	12,616.76	
3.02	Suministro e instalación de plafón en planchas de yeso y fibra, con capacidad de antihongos y terminación lista para pintura	2.63	m2	1,550.9200	4,078.92	
Subtotal					RD\$	16,695.68
4.00 FALSO MURO						
4.01	Suministro e instalación de muro en planchas de yeso y fibra, incluye perfilera calibre 20 y refuerzo en madera, terminación para recibir porcelanato y mármol	5.76	m2	1,511.5000	8,706.24	
Subtotal					RD\$	8,706.24
5.00 INSTALACIONES SANITARIAS						
5.01	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	3.00	ud	7,391.1600	22,173.48	
5.02	Suministro e instalación de Orinales para fluxómetro, incluye materiales menores para su instalación	2.00	ud	3,552.2800	7,104.56	
5.03	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón niquelados.	3.00	ud	5,019.8500	15,059.55	
5.04	Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores	3.00	ud	39,897.4300	119,692.29	
5.05	Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Orinal, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores	2.00	ud	25,739.7200	51,479.44	
5.06	Suministro e instalación de Llave monomando niquelada con sensor para lavamanos, conexión 1/2" - 14 NPSM, con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con válvula check	3.00	ud	8,436.9800	25,310.94	
5.07	Suministro e instalación de Llave monomando para ducha	1.00	ud	8,964.0700	8,964.07	
5.08	Suministro e instalación de Regadera de cabezal fijo tipo cascada para ducha	1.00	ud	16,288.6500	16,288.65	
5.09	Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero inoxidable	4.00	ud	2,510.1600	10,040.64	
5.10	Salida de agua fría de 1/2" para lavamanos (PPR)	3.00	ud	1,326.6500	3,979.95	
5.11	Salida de agua fría de 1" para Orinales (PPR)	2.00	ud	1,908.1200	3,816.24	
5.12	Salida de agua fría de 1/2" para ducha (PPR)	2.00	ud	1,269.2900	2,538.58	
5.13	Sellado de salida de agua fría de 3/4" (PPR)	1.00	ud	875.7100	875.71	
5.14	Suministro e instalación de tubo de 1" (PPR), incluye uniones en caliente y soporte a techo	10.20	ml	3,199.4100	32,633.99	
5.15	Salida de desagüe de Lavamanos de 2" en PVC SDR-41	3.00	ud	2,158.2500	6,474.75	

CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha : 4 de febrero de 2022

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Solicitado por : CPJ

Preparado por : CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
5.16	Salida de desagüe de Orinales de 2" en PVC SDR-41	2.00	ud	2,158.2500	4,316.50	
5.17	Línea de arrastre de 3" en PVC SDR-41	5.20	ml	489.0000	2,542.80	
Subtotal					RD\$	333,292.14

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

6.01	Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8" tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas	12.00	ud	1,284.8700	15,418.44	
6.02	Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado.	7.10	ml	739.9400	5,253.58	
6.03	Suministro e instalación de salida de interruptor	1.00	ud	879.4400	879.44	
6.04	Suministro e instalación de salida de tomacorriente	2.00	ud	873.2500	1,746.50	
6.05	Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,	3.00	ud	5,609.6700	16,829.01	
6.06	Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), con conexión a manga de 8"	2.00	ud	6,766.2700	13,532.54	
Subtotal					RD\$	53,659.51

7.00 MISCELANEOS

7.01	Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación.	1.00	ud	9,376.7000	9,376.70	
7.02	Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable de 1.1/4" para minusválidos	2.00	ud	4,074.5400	8,149.08	
7.03	Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte industrial	1.00	ud	11,638.0600	11,638.06	
7.04	Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de lavamanos	25.82	p2	1,040.5500	26,867.01	
7.05	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m	1.00	ud	3,793.6600	3,793.66	
7.06	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero inoxidable, empotrado en tope.	3.00	ud	2,066.0800	6,198.24	
7.07	Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)	1.00	ud	28,752.4900	28,752.49	
7.08	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud	4,479.8900	4,479.89	
7.09	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	3.00	ud	2,268.2600	6,804.78	
7.10	Suministro e instalación de señalética para baño de caballeros en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). Características del producto: policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias alcalinas.	1.00	ud	9,747.8400	9,747.84	
7.11	Limpieza continua y final	1.00	p.a.	11,435.8200	11,435.82	
Subtotal					RD\$	127,243.57

BAÑO PÚBLICO DE DAMAS EN SOTANO

8.00 PRELIMINARES						
8.01	Desinstalación de divisiones de baños	6.54	m2	576.9800	3,773.45	
8.02	Desinstalación de inodoros	3.00	ud	820.0700	2,460.21	
8.03	Desinstalación de lavamanos, incluye mezcladora	2.00	ud	492.0400	984.08	
8.04	Desinstalación de zafacón	1.00	ud	550.7600	550.76	
8.05	Desinstalación de dispensador de papel de baño	3.00	ud	550.7600	1,652.28	
8.06	Desinstalación de dispensador de papel toalla	1.00	ud	550.7600	550.76	
8.07	Desinstalación de dispensador de jabón líquido	1.00	ud	550.7600	550.76	
8.08	Desinstalación de secador de mano	1.00	ud	550.7600	550.76	
8.09	Desinstalación de espejo	1.00	ud	550.7600	550.76	
8.10	Desinstalación de luminarias parabólicas 2"x 4"	3.00	ud	717.6500	2,152.95	
8.11	Desinstalación de plafón	21.60	m2	76.2400	1,646.79	
8.12	Desinstalación de puertas en PVC para duchas	2.00	ud	1,101.5300	2,203.06	
8.13	Desinstalación de llave simple para ducha	1.00	ud	626.9200	626.92	
8.14	Desinstalación de ducha simple	1.00	ud	626.9200	626.92	
8.15	Desinstalación de extractor de aire	1.00	ud	1,794.1400	1,794.14	
8.16	Demolición de cerámica en duchas	20.40	m2	419.9800	8,567.60	
8.17	Demolición de muro en duchas	1.92	m2	419.9800	806.37	
8.18	Demolición de mármol en pared y piso	174.80	m2	323.7000	56,582.76	
8.19	Ranura en pared para línea de agua fría, para tubo de 3/4" y otra de 1/2"	5.70	ml	676.0700	3,853.60	
8.20	Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a punto de acopio	1.00	viaje	6,710.2400	6,710.24	
8.21	Bote de material demolido, incluye traslado interno a punto de acopio	28.67	m3s	750.8300	21,526.30	
8.22	Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el Departamento de Infraestructura Física.	1.00	p.a.	10,159.9200	10,159.92	
Subtotal					RD\$	128,881.39

9.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS

CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha : 4 de febrero de 2022

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Solicitado por : CPJ

Preparado por : CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
9.01	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	17.60	m2	1,944.8000	34,228.48	
9.02	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso de duchas, incluye pegamento, derretido y separadores.	2.66	m2	1,944.8000	5,173.17	
9.03	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	65.57	m2	1,565.1000	102,623.61	
9.04	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en vertedero, incluye pegamento, derretido y separadores.	9.00	m2	1,565.1000	14,085.90	
Subtotal					RD\$	156,111.16

10.00 FALSO TECHO

10.01	Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco.	18.97	m2	665.0900	12,616.76	
10.02	Suministro e instalación de plafón en planchas de yeso y fibra, con capacidad de antihongos y terminación lista para pintura	2.63	m2	1,550.9200	4,078.92	
Subtotal					RD\$	16,695.68

11.00 FALSO MURO

11.01	Suministro e instalación de muro en planchas de yeso y fibra, incluye perfilera calibre 20 y refuerzo en madera, terminación para recibir porcelanato y mármol	5.76	m2	1,511.5000	8,706.24	
Subtotal					RD\$	8,706.24

12.00 INSTALACIONES SANITARIAS

12.01	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	3.00	ud	7,391.1600	22,173.48	
12.02	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón niquelados.	3.00	ud	5,019.8500	15,059.55	
12.03	Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores	3.00	ud	39,897.4300	119,692.29	
12.04	Suministro e instalación de Llave monomando niquelada con sensor para lavamanos, conexión 1/2" - 14 NPSM, con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con válvula check	3.00	ud	8,436.9800	25,310.94	
12.05	Suministro e instalación de Llave monomando para ducha	1.00	ud	8,964.0700	8,964.07	
12.06	Suministro e instalación de Regadera de cabezal fijo tipo cascada para ducha	1.00	ud	16,288.6500	16,288.65	
12.07	Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero inoxidable	4.00	ud	2,510.1600	10,040.64	
12.08	Salida de agua fría de 1/2" para lavamanos (PPR)	3.00	ud	1,326.6500	3,979.95	
12.09	Salida de agua fría de 1/2" para ducha (PPR)	2.00	ud	1,269.2900	2,538.58	
12.10	Sellado de salida de agua fría de 3/4" (PPR)	1.00	ud	875.7100	875.71	
12.11	Suministro e instalación de tubo de 1" (PPR), incluye uniones en caliente y soporte a techo	10.20	ml	3,199.4100	32,633.99	
12.12	Salida de desagüe de Lavamanos de 2" en PVC SDR-41	3.00	ud	2,158.2500	6,474.75	
12.13	Línea de arrastre de 3" en PVC SDR-41	5.20	ml	489.0000	2,542.80	
Subtotal					RD\$	266,575.40

13.00 INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECHANICAS

13.01	Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8" tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas	9.00	ud	1,284.8700	11,563.83	
13.02	Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado.	7.10	ml	739.9400	5,253.58	
13.03	Suministro e instalación de salida de interruptor	1.00	ud	879.4400	879.44	
13.04	Suministro e instalación de salida de tomacorriente	2.00	ud	873.2500	1,746.50	
13.05	Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,	3.00	ud	5,609.6700	16,829.01	
13.06	Suministro e instalación de extractor de línea 10", 300 CFM, 120V, 60Hz, <70db,	1.00	ud	25,608.7000	25,608.70	
13.07	Suministro e instalación de línea de salida de aire de extractor en tubería PVC 10" SDR-41, incluye conexión a extractor y rejilla de salida, piezas para cambio de dirección	9.00	ml	5,575.4500	50,179.05	
13.08	Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), con conexión a manga de 8"	2.00	ud	6,766.2700	13,532.54	
Subtotal					RD\$	125,592.65

14.00 MISCELANEOS

14.01	Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación.	1.00	ud	9,376.7000	9,376.70	
14.02	Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable de 1.1/4" para minusválidos 24"	2.00	ud	4,074.5400	8,149.08	
14.03	Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte industrial	1.00	ud	11,638.0600	11,638.06	
14.04	Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de lavamanos	25.82	p2	1,040.5500	26,867.01	
14.05	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m	1.00	ud	3,793.6600	3,793.66	
14.06	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero inoxidable, empotrado en tope.	3.00	ud	2,066.0800	6,198.24	

CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha : 4 de febrero de 2022

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Solicitado por : CPJ

Preparado por : CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
14.07	Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)	1.00	ud	28,752.4900	28,752.49	
14.08	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud	4,479.8900	4,479.89	
14.09	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	3.00	ud	2,268.2600	6,804.78	
14.10	Suministro e instalación de señalética para baño de damas en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). Características del producto: policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias alcalinas.	1.00	ud	9,747.8400	9,747.84	
14.11	Limpieza continua y final	1.00	p.a.	11,435.8200	11,435.82	
Subtotal					RD\$	127,243.57

BAÑO PÚBLICO DE CABALLEROS EN 1ER @ 7MO NIVEL

15.00 PRELIMINARES

15.01	Desinstalación de divisiones fenólicas de baños, incluye puertas.	31.37	m2	576.9800	18,099.87	
15.02	Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños	14.00	ud	769.3200	10,770.48	
15.03	Desinstalación de inodoros	21.00	ud	820.0700	17,221.47	
15.04	Desinstalación de Orinales	14.00	ud	820.0700	11,480.98	
15.05	Desinstalación de zafacón	7.00	ud	550.7600	3,855.32	
15.06	Desinstalación de dispensador de papel de baño	14.00	ud	550.7600	7,710.64	
15.07	Desinstalación de dispensador de papel toalla	14.00	ud	550.7600	7,710.64	
15.08	Desinstalación de dispensador de jabón líquido	7.00	ud	550.7600	3,855.32	
15.09	Desinstalación de secador de mano	7.00	ud	550.7600	3,855.32	
15.10	Desinstalación de espejo	7.00	ud	550.7600	3,855.32	
15.11	Desinstalación de luminarias	21.00	ud	717.6500	15,070.65	
15.12	Desinstalación de luminarias circulares	14.00	ud	717.6500	10,047.10	
15.13	Desinstalación de tope, incluye conexiones de desagüe y agua fría de lavamanos	7.00	ud	1,230.1100	8,610.77	
15.14	Desinstalación de barras para minusválidos	14.00	ud	461.5900	6,462.26	
15.15	Demolición de revestimiento de piso y paredes	404.91	m2	139.6400	56,541.64	
15.16	Bote de materiales inservible, incluye traslado interno a punto de acopio	1.00	p.a.	15,783.2000	15,783.20	
15.17	Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el Departamento de Infraestructura Física.	1.00	p.a.	3,307.8800	3,307.88	
Subtotal					RD\$	204,238.86

16.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS

16.01	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 gris claro mate en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	116.62	m2	1,944.8000	226,802.58	
16.02	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms gris claro mate en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	288.29	m2	1,565.1000	451,202.68	
Subtotal					RD\$	678,005.26

17.00 FALSO TECHO

17.01	Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco.	98.35	m2	665.0900	65,411.61	
17.02	Suministro e instalación de recocado en hacia de hormigón en planchas de yeso y fibra sobre tope, con capacidad de antihongos y terminación lista para pintura	17.92	m2	1,550.9200	27,792.49	
Subtotal					RD\$	93,204.10

18.00 INSTALACIONES SANITARIAS

18.01	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	14.00	ud	7,391.1600	103,476.24	
18.02	Suministro e instalación de Orinales para fluxómetro, incluye materiales menores para su instalación	14.00	ud	3,552.2800	49,731.92	
18.03	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope, incluye materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón niquelados.	21.00	ud	5,019.8500	105,416.85	
18.04	Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores	14.00	ud	39,897.4300	558,564.02	
18.05	Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Orinal, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores	14.00	ud	25,739.7200	360,356.08	
18.06	Suministro e instalación de Llave monomando niquelada con sensor para lavamanos, conexión 1/2" - 14 NPSM, con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con válvula check	21.00	ud	8,436.9800	177,176.58	
18.07	Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero inoxidable	14.00	ud	2,510.1600	35,142.24	
Subtotal					RD\$	1,389,863.93

19.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

19.01	Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8" tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas	63.00	ud	1,284.8700	80,946.81	
19.02	Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado.	58.10	ml	739.9400	42,990.52	

CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha : 4 de febrero de 2022

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Solicitado por : CPJ

Preparado por : CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
19.03	Suministro e instalación de salida de tomacorriente	14.00	ud	873.2500	12,225.50	
19.04	Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,	7.00	ud	5,609.6700	39,267.69	
19.05	Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), con conexión a manga de 8"	14.00	ud	6,766.2700	94,727.78	
Subtotal					RD\$	270,158.30

20.00 MISCELANEOS

20.01	Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación.	7.00	ud	9,376.7000	65,636.90	
20.02	Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable de 1.1/4" para minusválidos 24"	7.00	ud	4,074.5400	28,521.78	
20.03	Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable de 1.1/4" para minusválidos 48"	7.00	ud	5,071.4600	35,500.22	
20.04	Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte industrial	7.00	ud	11,638.0600	81,466.42	
20.05	Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de lavamanos	250.82	p2	1,040.5500	260,990.76	
20.06	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.90m x 1.15m	7.00	ud	4,692.4600	32,847.22	
20.07	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero inoxidable, empotrado en tope.	28.00	ud	2,066.0800	57,850.24	
20.08	Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)	7.00	ud	28,752.4900	201,267.43	
20.09	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	7.00	ud	4,479.8900	31,359.23	
20.10	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	14.00	ud	2,268.2600	31,755.64	
20.11	Suministro e instalación de señalética para baños de caballeros en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). Características del producto: policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias alcalinas.	7.00	ud	9,747.8400	68,234.88	
20.12	Limpieza continua y final	1.00	p.a.	11,435.8200	11,435.82	
Subtotal					RD\$	906,866.54

BAÑO PÚBLICO DE DAMAS EN 1ER @ 7MO NIVEL

21.00 PRELIMINARES

21.01	Desinstalación de divisiones de baños	38.93	m2	576.9800	22,461.84	
21.02	Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños	28.00	ud	769.3200	21,540.96	
21.03	Desinstalación de inodoros	28.00	ud	820.0700	22,961.96	
21.04	Desinstalación de zafacón	7.00	ud	550.7600	3,855.32	
21.05	Desinstalación de dispensador de papel de baño	28.00	ud	550.7600	15,421.28	
21.06	Desinstalación de dispensador de papel toalla	14.00	ud	550.7600	7,710.64	
21.07	Desinstalación de dispensador de jabón líquido	7.00	ud	550.7600	3,855.32	
21.08	Desinstalación de secador de mano	7.00	ud	550.7600	3,855.32	
21.09	Desinstalación de espejo	7.00	ud	550.7600	3,855.32	
21.10	Desinstalación de luminarias	21.00	ud	717.6500	15,070.65	
21.11	Desinstalación de luminarias circulares	21.00	ud	717.6500	15,070.65	
21.12	Desinstalación de plafón	102.55	m2	76.2400	7,818.42	
21.13	Desinstalación de tope, incluye conexiones desagüe y agua fría de lavamanos	7.00	ud	1,230.1100	8,610.77	
21.14	Desinstalación de barras para minusválidos	14.00	ud	769.3200	10,770.48	
21.15	Demolición de revestimiento de piso y paredes	404.91	m2	139.6400	56,541.64	
21.16	Bote de materiales inservible, incluye traslado interno a punto de acopio	1.00	p.a.	15,783.2000	15,783.20	
21.17	Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el Dirección de Infraestructura Física. (traslado Interno del edificio)	1.00	p.a.	9,923.6400	9,923.64	
Subtotal					RD\$	245,107.41

22.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS

22.01	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms gris claro mate en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	116.62	m2	1,944.8000	226,802.58	
22.02	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms gris claro mate en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	288.29	m2	1,565.1000	451,202.68	
Subtotal					RD\$	678,005.26

23.00 FALSO TECHO

23.01	Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco.	84.30	m2	665.0900	56,067.09	
23.02	Suministro e instalación de recocado en hacia de hormigón en planchas de yeso y fibra sobre tope, con capacidad de anihongos y terminación lista para pintura	17.92	ml	781.6200	14,006.64	
Subtotal					RD\$	70,073.73

24.00 INSTALACIONES SANITARIAS

24.01	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	28.00	ud	7,391.1600	206,952.48	
-------	---	-------	----	------------	------------	--

CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha : 4 de febrero de 2022

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Solicitado por : CPJ

Preparado por : CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
24.02	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón niquelados.	21.00	ud	5,019.8500	105,416.85	
24.03	Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores	28.00	ud	39,897.4300	1,117,128.04	
24.04	Suministro e instalación de Llave monomando niquelada con sensor para lavamanos, conexión 1/2" - 14 NPSM, con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con válvula check	21.00	ud	8,436.9800	177,176.58	
24.05	Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero inoxidable	14.00	ud	2,510.1600	35,142.24	
Subtotal					RD\$	1,641,816.19

25.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

25.01	Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8" tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas	63.00	ud	1,284.8700	80,946.81	
25.02	Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado.	84.70	ml	739.9400	62,672.92	
25.03	Suministro e instalación de salida de tomacorriente	14.00	ud	873.2500	12,225.50	
25.04	Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,	7.00	ud	5,609.6700	39,267.69	
25.05	Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), con conexión a manga de 8"	14.00	ud	6,766.2700	94,727.78	
Subtotal					RD\$	289,840.70

26.00 MISCELANEOS

26.01	Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación.	6.00	ud	9,376.7000	56,260.20	
26.02	Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable para minusválidos de 24"	7.00	ud	4,074.5400	28,521.78	
26.03	Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable para minusválidos de 48"	7.00	ud	5,071.4600	35,500.22	
26.04	Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de lavamanos	250.82	p2	1,040.5500	260,990.76	
26.05	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.90m x 1.15m	7.00	ud	4,692.4600	32,847.22	
26.06	Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte industrial	7.00	ud	11,638.0600	81,466.42	
26.07	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero inoxidable, empotrado en tope.	28.00	ud	2,066.0800	57,850.24	
26.08	Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)	7.00	ud	28,752.4900	201,267.43	
26.09	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	7.00	ud	4,479.8900	31,359.23	
26.10	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	14.00	ud	2,268.2600	31,755.64	
26.11	Suministro e instalación de señalética para baños de damas en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). Características del producto: policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias alcalinas.	7.00	ud	9,747.8400	68,234.88	
26.12	Limpieza continua y final	1.00	p.a.	11,435.8200	11,435.82	
Subtotal					RD\$	897,489.84

BAÑO PRIVADOS DE CABALLEROS DEL 2DO AL 7MO NIVEL

27.00 PRELIMINARES

27.01	Desinstalación de divisiones fenólicas de baños	27.96	m2	576.9800	16,132.37	
27.02	Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños	12.00	ud	769.3200	9,231.84	
27.03	Desinstalación de inodoros	12.00	ud	820.0700	9,840.84	
27.04	Desinstalación de Orinales	6.00	ud	820.0700	4,920.42	
27.05	Desinstalación de zafacón	6.00	ud	550.7600	3,304.56	
27.06	Desinstalación de dispensador de papel de baño	12.00	ud	550.7600	6,609.12	
27.07	Desinstalación de dispensador de papel toalla	6.00	ud	550.7600	3,304.56	
27.08	Desinstalación de dispensador de jabón líquido	6.00	ud	550.7600	3,304.56	
27.09	Desinstalación de secador de mano	6.00	ud	550.7600	3,304.56	
27.10	Desinstalación de espejo	6.00	ud	550.7600	3,304.56	
27.11	Desinstalación de luminarias	12.00	ud	717.6500	8,611.80	
27.12	Desinstalación de plafón	71.12	m2	76.2400	5,422.19	
27.13	Desinstalación de tope, incluye conexiones de desagüe y agua fría de lavamanos	6.00	ud	1,230.1100	7,380.66	
27.14	Demolición de revestimiento de piso y paredes	283.86	m2	139.6400	39,638.22	
27.15	Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a punto de acopio	1.00	p.a.	6,710.2400	6,710.24	
27.16	Traslado de equipos desinstalados a punto de acopio seleccionado por el Departamento de Infraestructura Física.	1.00	p.a.	6,615.7600	6,615.76	
Subtotal					RD\$	137,636.26

28.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS

28.01	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms gris claro mate de alto tránsito en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	124.87	m2	1,944.8000	242,847.18	
-------	---	--------	----	------------	------------	--

CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha : 4 de febrero de 2022

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Solicitado por : CPJ

Preparado por : CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
28.02	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms gris claro mate en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	244.09	m2	1,565.1000	382,025.26	
Subtotal					RD\$	624,872.44

29.00 FALSO TECHO

29.01	Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2x2, incluye estructura en Mantee y CrossTee color blanco.	70.71	m2	665.0900	47,028.52	
29.02	Suministro e instalación de hacia en planchas de yeso y fibra sobre tope, con capacidad de antihongos y terminación, pintura.	14.88	ml	781.6200	11,630.51	
Subtotal					RD\$	58,659.03

30.00 INSTALACIONES SANITARIAS

30.01	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	12.00	ud	7,391.1600	88,693.92	
30.02	Suministro e instalación de Orinales para fluxómetro, incluye materiales menores para su instalación	10.00	ud	3,552.2800	35,522.80	
30.03	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón niquelados.	16.00	ud	5,019.8500	80,317.60	
30.04	Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores	12.00	ud	39,897.4300	478,769.16	
30.05	Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Orinal, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores	10.00	ud	25,739.7200	257,397.20	
30.06	Suministro e instalación de Llave monomando niquelado con sensor para lavamanos, conexión 1/2" - 14 NPSM, con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con válvula check	16.00	ud	8,436.9800	134,991.68	
30.07	Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero inoxidable	12.00	ud	2,510.1600	30,121.92	
30.08	Reubicación de salida residual para inodoro (4")	12.00	ud	3,540.6000	42,487.20	
30.09	Reubicación de salida residual para lavamanos (2")	16.00	ud	2,788.2000	44,611.20	
30.10	Reubicación de salida residual para orinal (2")	10.00	ud	2,788.2000	27,882.00	
30.11	Reubicación de salida residual para rejillas (2")	12.00	ud	2,788.2000	33,458.40	
30.12	Reubicación de salida agua fría para induro (1")	12.00	ud	1,908.1200	22,897.44	
30.13	Reubicación de salida agua fría para lavamanos (1/2")	16.00	ud	1,326.6500	21,226.40	
30.14	Apertura de agujero para salida de 4" con maquina perforadora	12.00	ud	2,354.9400	28,259.28	
30.15	Apertura de agujero para salida de 2" con maquina perforadora	38.00	ud	1,994.6400	75,796.32	
Subtotal					RD\$	1,402,432.52

31.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

31.01	Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8" tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas	54.00	ud	1,284.8700	69,382.98	
31.02	Suministro e instalación de luminarias de línea empotrables de 10" tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas, longitud: 1.70m	2.00	ud	5,413.0900	10,826.18	
31.03	Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado.	55.80	ml	739.9400	41,288.66	
31.04	Suministro e instalación de salida de tomacorriente, incluye accesorio	12.00	ud	1,083.8700	13,006.44	
31.05	Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,	6.00	ud	5,609.6700	33,658.02	
31.06	Suministro e instalación de extractor de línea 6", 300 CFM, 120V, 60Hz, <70db,	6.00	ud	19,083.3100	114,499.86	
31.07	Suministro e instalación de línea de salida de aire de extractor en tubería PVC 6" SDR-41, incluye conexión a extractor y rejilla de salida, piezas para cambio de dirección	18.00	ml	6,605.8700	118,905.66	
31.08	Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), con conexión a manga de 6"	12.00	ud	6,570.2800	78,843.36	
Subtotal					RD\$	480,411.16

32.00 MISCELANEOS

32.01	Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación.	6.00	ud	9,376.7000	56,260.20	
32.02	Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de lavamanos	167.86	p2	1,040.5500	174,666.73	
32.03	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.70m x 1.15m	2.00	ud	4,313.4700	8,626.94	
32.04	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.70m x 1.15m	12.00	ud	3,699.1500	44,389.80	
32.05	Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte industrial	6.00	ud	11,638.0600	69,828.36	
32.06	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero inoxidable, empotrado en tope.	16.00	ud	2,066.0800	33,057.28	
32.07	Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)	6.00	ud	28,752.4900	172,514.94	
32.08	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	6.00	ud	4,479.8900	26,879.34	

CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha : 4 de febrero de 2022

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Solicitado por : CPJ

Preparado por : CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
32.09	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	12.00	ud	2,268.2600	27,219.12	
32.10	Suministro e instalación de señalética para baños de caballeros en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). Características del producto: policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias alcalinas.	6.00	ud	9,747.8400	58,487.04	
32.11	Limpieza continua y final	1.00	p.a.	11,435.8200	11,435.82	
Subtotal					RD\$	683,365.57

BAÑO PRIVADOS DE DAMAS DEL 2DO AL 7MO NIVEL

33.00 PRELIMINARES						
33.01	Desinstalación de divisiones fenólicas de baños	37.56	m2	576.9800	21,671.37	
33.02	Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños	12.00	ud	769.3200	9,231.84	
33.03	Desinstalación de inodoros	12.00	ud	820.0700	9,840.84	
33.04	Desinstalación de zafacón	6.00	ud	550.7600	3,304.56	
33.05	Desinstalación de dispensador de papel de baño	12.00	ud	550.7600	6,609.12	
33.06	Desinstalación de dispensador de papel toalla	6.00	ud	550.7600	3,304.56	
33.07	Desinstalación de dispensador de jabón líquido	6.00	ud	550.7600	3,304.56	
33.08	Desinstalación de secador de mano	6.00	ud	550.7600	3,304.56	
33.09	Desinstalación de espejo	6.00	ud	550.7600	3,304.56	
33.10	Desinstalación de luminarias	12.00	ud	717.6500	8,611.80	
33.11	Desinstalación de plafón	71.12	m2	76.2400	5,422.19	
33.12	Desinstalación de tope, incluye conexiones de desagüe y agua fría de lavamanos	6.00	ud	1,230.1100	7,380.66	
33.13	Demolición de revestimiento de piso y paredes	283.86	m2	139.6400	39,638.22	
33.14	Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a punto de acopio	1.00	viaje	6,710.2400	6,710.24	
33.15	Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el Departamento de Infraestructura Física.	1.00	p.a.	6,615.7600	6,615.76	
Subtotal					RD\$	138,254.84

34.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS

34.01	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 gris claro mate de alto tránsito en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	124.87	m2	1,944.8000	242,847.18	
34.02	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 gris claro mate en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	244.09	m2	1,565.1000	382,025.26	
Subtotal					RD\$	624,872.44

35.00 FALSO TECHO

35.01	Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2x2, incluye estructura en Mantee y CrossTee color blanco.	70.71	m2	665.0900	47,028.52	
35.02	Suministro e instalación de hacia en planchas de yeso y fibra sobre tope, con capacidad de antihongos y terminación, pintura.	14.88	ml	781.6200	11,630.51	
Subtotal					RD\$	58,659.03

36.00 INSTALACIONES SANITARIAS

36.01	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	16.00	ud	7,391.1600	118,258.56	
36.02	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope, incluye materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón niquelados.	16.00	ud	5,019.8500	80,317.60	
36.03	Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores	16.00	ud	39,897.4300	638,358.88	
36.04	Suministro e instalación de Llave monomando niquelado con sensor para lavamanos, conexión 1/2" - 14 NPSM, con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con válvula check	16.00	ud	8,436.9800	134,991.68	
36.05	Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero inoxidable	12.00	ud	2,510.1600	30,121.92	
36.06	Reubicación de salida residual para inodoro (4")	12.00	ud	3,540.6000	42,487.20	
36.07	Reubicación de salida residual para lavamanos (2")	12.00	ud	2,788.2000	33,458.40	
36.08	Reubicación de salida agua fría para induro (1")	12.00	ud	1,908.1200	22,897.44	
36.09	Reubicación de salida agua fría para lavamanos (1/2")	12.00	ud	1,326.6500	15,919.80	
36.10	Reubicación de salida residual para rejillas (2")	12.00	ud	2,788.2000	33,458.40	
36.11	Apertura de agujero para salida de 4" con maquina perforadora	12.00	ud	2,354.9400	28,259.28	
36.12	Apertura de agujero para salida de 2" con maquina perforadora	24.00	ud	1,994.6400	47,871.36	
Subtotal					RD\$	1,226,400.52

37.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

37.01	Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8" tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas	58.00	ud	1,284.8700	74,522.46	
37.02	Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado.	55.80	ml	739.9400	41,288.66	
37.03	Suministro e instalación de salida de tomacorriente, incluye accesorio	12.00	ud	1,083.8700	13,006.44	
37.04	Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m.	6.00	ud	5,609.6700	33,658.02	
37.05	Suministro e instalación de extractor de línea 6", 300 CFM, 120V, 60Hz, <70db,	6.00	ud	19,083.3100	114,499.86	

CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha : 4 de febrero de 2022

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Solicitado por : CPJ

Preparado por : CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
37.06	Suministro e instalación de línea de salida de aire de extractor en tubería PVC 6" SDR-41, incluye conexión a extractor y rejilla de salida, piezas para cambio de dirección	18.00	ml	6,605.8700	118,905.66	
37.07	Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), con conexión a manga de 6"	12.00	ud	6,570.2800	78,843.36	
Subtotal					RD\$	474,724.46

38.00 MISCELANEOS

38.01	Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación.	6.00	ud	9,376.7000	56,260.20	
38.02	Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de lavamanos	167.86	p2	1,040.5500	174,666.73	
38.03	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.70m x 1.15m	2.00	ud	4,313.4700	8,626.94	
38.04	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.70m x 1.15m	12.00	ud	3,699.1500	44,389.80	
38.05	Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte industrial	6.00	ud	11,638.0600	69,828.36	
38.06	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero inoxidable, empotrado en tope.	16.00	ud	2,066.0800	33,057.28	
38.07	Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)	6.00	ud	28,752.4900	172,514.94	
38.08	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	6.00	ud	4,479.8900	26,879.34	
38.09	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	12.00	ud	2,268.2600	27,219.12	
38.10	Suministro e instalación de señalética para baños de damas en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). Características del producto: policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias alcalinas.	6.00	ud	9,747.8400	58,487.04	
38.11	Limpieza continua y final	1.00	p.a.	11,435.8200	11,435.82	
Subtotal					RD\$	683,365.57

NUEVAS OFICINAS DE TRANSPORTACIÓN EN SÓTANO

39.00 PRELIMINARES

39.01	Replanteo	21.96	m2	230.7900	5,068.15	
39.02	Apertura de hueco para puerta, incluye mochetas terminadas	1.00	ud	4,027.8500	4,027.85	
Subtotal					RD\$	9,096.00

40.00 HORMIGÓN ARMADO

40.01	En losa de piso, e=0.10m, hormigón 210kg/cm2, con malla electrosoldada D2.3xD2.3x200x200, terminación lista para recibir piso.	24.20	m2	1,581.5000	38,272.30	
Subtotal					RD\$	38,272.30

41.00 MUROS

41.01	En planchas de fibra de vidrio y yeso, doble cara, resistente a la humedad, con perfilera en calibre 20, incluye: aislante térmico de fibra de vidrio, refuerzo de madera en marco de puertas y ventanas y terminación lista para recibir pintura	70.11	m2	2,267.3300	158,962.51	
Subtotal					RD\$	158,962.51

42.00 TERMINACION DE MUROS

42.01	Suministro y aplicación de pintura base (1 manos)	140.22	m2	114.8200	16,100.07	
42.02	Suministro y aplicación de pintura satinada (2 manos)	140.22	m2	185.7900	26,051.48	
Subtotal					RD\$	42,151.55

43.00 TERMINACION DE PISO

43.01	Suministro e instalación de porcelanato 60cm x 60cm en piso, incluye pegamento, derretido y separadores	31.71	m2	2,060.2000	65,328.95	
43.02	Suministro e instalación de porcelanato 60cm x 10cm en zócalo, incluye pegamento, derretido y separadores	28.59	ml	567.5500	16,226.26	
Subtotal					RD\$	81,555.21

44.00 FALSO TECHO

44.01	Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x 2", incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco.	28.15	m2	665.0900	18,722.29	
Subtotal					RD\$	18,722.29

45.00 INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECHANICAS

45.01	Suministro e instalación de salidas de tomacorrientes 110 voltios, empotradas, incluye accesorio	10.00	ud	1,015.0200	10,150.20	
45.02	Suministro e instalación de salidas cenitales a 110voltios, en tuberías IMC	9.00	ud	1,460.1500	13,141.35	
45.03	Suministro e instalación de salidas de interruptor doble a 110 voltios, empotradas, incluye accesorio	1.00	ud	1,013.2100	1,013.21	
45.04	Suministro e instalación de salidas de interruptor sencillo a 110 voltios, empotradas, incluye accesorio	1.00	ud	940.9800	940.98	
45.05	Suministro e instalación de panel de distribución para 6 accesos	1.00	ud	4,939.9800	4,939.98	
45.06	Suministro e instalación de línea arrastre, 3hilo,#10, en tubos EMT de 3/4"	15.00	ml	2,079.4700	31,192.05	
45.07	Suministro e instalación de Aire acondicionado de 2 toneladas	1.00	ud	106,071.1000	106,071.10	
45.08	Suministro e instalación de extractor de aire, de 100 CFM	1.00	ud	11,448.8600	11,448.86	

CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha : 4 de febrero de 2022

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Solicitado por : CPJ

Preparado por : CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
45.08	Suministro e instalación de panel LED 2x2, 110volt, luz blanca, bordes blancos, 30,000horas de vida útil, 48w, 6500k, 5 pies de cable de goma #12-2hilo.	9.00	ud	2,113.1800	19,018.62	
Subtotal					RD\$	197,916.35

46.00 DATA

46.01	Suministro e instalación de salidas de Data con alambre categoría 6A (incluye la tapa). Tuberías, curvas, conector, coupling en EMT de 1". Incluye: Outlet Z-Max Siemmon Categoría 6A (Jack), Face Plate doble Blanco, Etiqueta que identifique la línea en el Face Plate, Patch Cord's categoría 6A blanco (Patch Cord's de 7' para el IDF y los otros para los usuarios según distancia de trabajo); y materiales de terminación	6.00	ud	2,100.4900	12,602.94	
Subtotal					RD\$	12,602.94

47.00 PUERTAS Y VENTANAS

47.01	Suministro e instalación de vidrios fijos de 1/4" en marco de aluminio P40 color aluminio natural.	83.41	p2	820.4100	68,430.40	
47.02	Suministro e instalación de puertas en vidrio y aluminio P40, con cerradura de palanca, medidas: 0.90m x 2.10m	1.00	ud	27,880.6700	27,880.67	
47.03	Suministro e instalación de puertas en vidrio y aluminio P40, con cerradura de palanca, medidas: 1.00m x 2.10m	1.00	ud	30,715.9900	30,715.99	
Subtotal					RD\$	127,027.06

48.00 MISCELANEOS

48.01	Limpieza continua y final	1.00	pa	21,737.5000	21,737.50	
48.02	Refuerzo en muro falso con plywood, medidas: 1.22m x 1.22m	1.00	ud	9,516.7700	9,516.77	
48.03	Suministro y compactado de caliche granular para recibir losa de piso	3.81	ud	964.8100	3,675.93	
Subtotal					RD\$	34,930.20

ALMACEN DE MANTENIMIENTO / CONTENEDOR DE BASURA / ÁREA DE ANAQUELES DE AGUA

49.00 PRELIMINARES

49.01	Desinstalación de tuberías en EMT, incluye registros y flexibles	155.00	ml	300.7300	46,613.15	
49.02	Desinstalación de luminaria parabólica 2x4	1.00	ud	1,503.6600	1,503.66	
49.03	Desinstalación de panel eléctrico	1.00	ud	3,759.1500	3,759.15	
49.04	Desinstalación de canaleta metálica	1.00	ud	2,506.1000	2,506.10	
49.05	Apertura de hueco para puerta, incluye mochetas	1.00	ud	4,027.8500	4,027.85	
49.06	Desinstalación de puerta	1.00	ud	769.3200	769.32	
Subtotal					RD\$	59,179.23

50.00 HORMIGÓN ARMADO

50.01	En columnas de amarre (0.15m x 0.20m), 4Ø3/8", Est.Ø3/8"@0.25m, HORMIGÓN 210kg/cm2	0.25	m3	34,277.4500	8,569.37	
50.02	En viga de amarre (0.15m x 0.20m), 4Ø3/8", Est.Ø3/8"@0.25m, HORMIGÓN 210kg/cm2	0.20	m3	23,196.0600	4,639.22	
Subtotal					RD\$	13,208.59

51.00 MUROS

51.01	En block de 6" (15cm), Ø3/8"@0.60m	19.59	m2	1,093.1000	21,413.83	
Subtotal					RD\$	21,413.83

52.00 TERMINACION DE MUROS

52.01	Fraguaches	39.18	m2	123.9400	4,855.97	
52.02	Pañete de muros	39.18	m2	486.8000	19,072.83	
52.03	Suministro y aplicación de pintura (2 manos)	129.15	m2	137.8400	17,802.04	
Subtotal					RD\$	41,730.84

53.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

53.01	Suministro e instalación de tuberías en ICM de 3/4, incluye registro 4x4 en cambios de dirección.	155.00	ml	183.6000	28,458.00	
53.02	Suministro e instalación de Campana LED UFO con difusor, 100w	2.00	ud	6,720.2800	13,440.56	
53.03	Suministro e instalación de salidas cenitales a 110volts, en tuberías IMC	2.00	ud	1,460.1500	2,920.30	
Subtotal					RD\$	44,818.86

54.00 MISCELANEOS

54.01	Instalación de puerta, incluye llavin y materiales menores para la instalación	1.00	ud	2,720.5000	2,720.50	
54.02	Limpieza continua y final	1.00	p.a.	11,435.8200	11,435.82	
Subtotal					RD\$	14,156.32

ADECUACIÓN OFICINA ACTUAL DE TRANSPORTACIÓN / REUBICACIÓN DE POLICIAS DE SÓTANO

55.00 PRELIMINARES

55.01	Demolición de fascia	12.45	m2	209.8100	2,612.14	
55.02	Desinstalación de plafón comercial	43.90	m2	76.2400	3,346.94	
55.03	Desinstalación de plafón en panel yeso	64.86	m2	76.2400	4,944.93	

CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha : 4 de febrero de 2022

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Solicitado por : CPJ

Preparado por : CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
55.04	Desinstalación de luminarias tipo ojo de buey	4.00	ud	717.6500	2,870.60	
55.05	Desinstalación de rejillas de aires acondicionados	8.00	ud	207.9200	1,663.36	
55.06	Desinstalación de inodoro	1.00	ud	820.0700	820.07	
55.07	Desinstalación de lavamanos	1.00	ud	492.0400	492.04	
55.08	Anulación de salidas potables y drenaje	1.00	p.a.	3,198.9100	3,198.91	
55.09	Demolición de muros de block	46.93	m2	698.2100	32,767.00	
55.10	Desinstalación de puertas de madera	3.00	ud	769.3200	2,307.96	
55.11	Desinstalación de puertas de closet	1.00	ud	1,153.9900	1,153.99	
55.12	Desinstalación de vidrio fijo	1.00	ud	2,011.6700	2,011.67	
55.13	Desinstalación de dispensador de papel de baño	1.00	ud	550.7600	550.76	
55.14	Desinstalación de dispensador de jabón líquido	1.00	ud	550.7600	550.76	
55.15	Desinstalación de dispensador de papel servilleta	1.00	ud	769.3200	769.32	
55.16	Desinstalación de extractor	1.00	ud	3,417.4100	3,417.41	
55.17	Desinstalación de luminarias parabólicas	12.00	ud	717.6500	8,611.80	
55.18	Demolición de piso	33.12	m2	698.2100	23,124.72	
Subtotal					RD\$	95,214.38

56.00 FALSO TECHOS						
56.01	Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x 2", incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco.	108.76	m2	665.0900	72,335.19	
56.02	Suministro e instalación de fascia en planchas de yeso y fibra sobre tope, con capacidad de antihongos y terminación lista para pintura	9.80	ml	781.6200	7,659.88	
Subtotal					RD\$	79,995.07

57.00 TERMINACION DE MUROS						
57.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica blanco 00 en fascias	12.45	m2	137.8400	1,716.11	
57.02	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros (dos manos), incluir resane con masilla	116.71	m2	185.7900	21,683.56	
57.03	Resane de muros por demolición	1.00	p.a.	20,124.3900	20,124.39	
Subtotal					RD\$	43,524.06

58.00 TERMINACION DE PISO						
58.01	Suministro e instalación de Mármol carrara 0.50m x 0.50m en piso, igual al existente, incluye pegamento, derretido y separadores	33.12	m2	6,781.6200	224,607.26	
58.02	Suministro e instalación de Mármol carrara 0.10m x 0.50m en zócalos canteados, igual al existente, incluye pegamento, derretido y separadores	16.70	ml	752.2800	12,563.08	
58.03	Mantenimiento (Limpieza profunda y brillado) de piso de mármol	36.24	m2	236.2800	8,562.79	
Subtotal					RD\$	245,733.13

59.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS						
59.01	Suministro e instalación de interruptor doble a 110 voltios (solo accesorios)	4.00	ud	497.1900	1,988.76	
59.02	Suministro e instalación de panel LED 2"x 2", 110volt, luz blanca, bordes blancos, 30,000horas de vida útil, 48w, 6500k, 5 pies de cable de goma #12-2hilo.	30.00	ud	2,056.2200	61,686.60	
59.03	Suministro e instalación de tuberías en ICM de 1", incluye registro 4x4 en cambios de dirección.	16.10	ml	918.2300	14,783.51	
59.04	Suministro e instalación de tuberías en ICM de 3/4", incluye registro 2x4 en cambios de dirección.	10.00	ml	841.4500	8,414.50	
59.05	Suministro e instalación de difusores de A/A, color blanco, medidas: 2x2	10.00	ud	1,683.4300	16,834.30	
59.06	Reubicación de paneles eléctricos	2.00	ud	82,017.7200	164,035.44	
Subtotal					RD\$	267,743.11

60.00 MISCELANEOS						
60.01	Reparación de ductos metálicos de aires acondicionados	1.00	ud	31,647.8800	31,647.88	
60.02	Suministro e instalación de llavín de palanca para puerta doble de aluminio y vidrio	1.00	ud	2,550.7700	2,550.77	
60.02	Limpieza continua y final	1.00	p.a.	11,435.8200	11,435.82	
Subtotal					RD\$	45,634.47

ADECUACIÓN VENTILACIÓN SUR DE SOTANO

61.00 PRELIMINARES						
61.01	Desinstalación de rejillas de ventilación	7.00	ud	440.6100	3,084.27	
61.02	Demolición de piso, incluye corte de piso.	10.66	m2	419.9800	4,476.99	
61.03	Bote de material demolido fuera de la institución	1.00	viaje	10,207.0800	10,207.08	
61.04	Traslado de rejilla a punto de acopio seleccionado por el institución contratante.	7.00	ud	3,307.8800	23,155.16	
Subtotal					RD\$	40,923.50

62.00 MUROS						
62.01	En block de 6, 3/8@0.40m, c.II., las varillas se empotraran con epoxica.	34.91	m2	1,761.7700	61,503.40	
Subtotal					RD\$	61,503.40

63.00 HORMIGÓN ARMADO						
63.01	En losa inclinada, hormigón 210kg/cm2 industrial, 3/8@0.25m A.D. terminación pulida. Incluye: anclado de varillas en la dirección corta con epoxica.	6.00	m3	15,302.0200	91,812.12	
Subtotal					RD\$	91,812.12

CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha : 4 de febrero de 2022

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Solicitado por : CPJ

Preparado por : CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
64.00 TERMINACIÓN DE MUROS						
64.01	Fraguaches de muros y techo	169.82	m2	57.3400	9,737.48	
64.02	Pañete de muros	69.82	m2	441.5300	30,827.63	
64.03	Pañete de techo	100.00	m2	486.8000	48,680.00	
64.03	Pintura acrílica en muros y techos (2 manos), igual al existente	259.79	m2	137.8400	35,809.46	
Subtotal					RD\$	125,054.57

65.00 MISCELANEOS						
65.01	Instalación de rejillas existentes	7.00	ud	800.5000	5,603.50	
65.02	Limpieza continua y final	1.00	p.a.	11,435.8200	11,435.82	
Subtotal					RD\$	17,039.32

MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PISOS EN ÁREAS GENERALES DEL EDIFICIO

PRIMER NIVEL ÁREA EXTERIOR

66.00 PRELIMINARES						
66.01	Demolición de Pisos tipo vibrado, incluye corte con maquina	27.63	m2	427.5400	11,812.94	
66.02	Demolición de Pisos de mármol travertino en escaleras frontal y lateral sur, incluye corte con maquina	31.86	m2	427.5400	13,621.43	
66.03	Demolición de Pisos de mármol carrara en explanadas abiertas frontal y lateral sur, incluye corte con maquina	3.25	m2	427.5400	1,389.51	
66.04	Demolición de Pisos Mármol Marquina (Negro) en explanadas abiertas frontal y lateral sur, incluye corte con maquina	0.26	m2	427.5400	111.17	
66.05	Demolición de huella y contra huella de escalinata frontal y lateral sur	49.16	m2	419.9800	20,646.22	
66.06	Bote de material demolido	8.13	m3s	567.0600	4,610.20	
Subtotal					RD\$	52,191.47

67.00 TERMINACIÓN DE PISOS Y ESCALINATAS						
67.01	Suministro e instalación de piso tipo vibrado en acera perimetral, incluye: pegamento, derretido, separadores	27.63	m2	2,753.4000	76,076.45	
67.02	Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en escaleras frontal y lateral sur (0.90m x 0.42m), incluye: pegamento, derretido y separadores	4.16	m2	2,743.1500	11,411.51	
67.03	Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en escaleras frontal y lateral sur (0.82m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores	1.64	m2	2,743.1500	4,498.77	
67.04	Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en escaleras frontal y lateral sur (0.80m x 0.40m), incluye: pegamento, derretido y separadores	0.32	m2	2,743.1500	877.81	
67.05	Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en escaleras frontal y lateral sur (0.30m x 0.40m), incluye: pegamento, derretido y separadores	0.12	m2	2,743.1500	329.18	
67.06	Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en explanadas abiertas frontal y lateral sur (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores	0.63	m2	2,743.1500	1,728.19	
67.07	Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) en explanadas abiertas frontal y lateral sur (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores	3.25	m2	2,743.1500	8,915.24	
67.08	Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) en explanadas abiertas frontal y lateral sur (0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y separadores	0.26	m2	2,743.1500	713.22	
67.09	Suministro y colocación de Bordillo en mármol travertino, 0.11m x 0.30m, incluye pegamento, derretido y separadores	75.00	ml	323.1800	24,238.50	
67.10	Suministro e instalación de mármol travertino pulido en escalinata frontal, huella: 0.40m, contra huella: 0.12m, incluye pegamento, derretido, separadores e impermeabilización antes de la colocación.	32.25	ml	1,753.0000	56,534.25	
67.11	Suministro e instalación de mármol travertino pulido en escalinata lateral sur, huella: 0.40m, contra huella: 0.12m, incluye pegamento, derretido, separadores e impermeabilización antes de la colocación.	117.05	ml	1,753.0000	205,188.65	
67.12	Corrección de juntas en área de piso tipo mármol para explanadas abiertas frontal, lateral norte y sur, incluye: apertura de juntas con maquina	859.52	m2	277.8400	238,809.04	
67.13	Corrección de juntas en piso tipo vibrado en acera exterior, incluye: apertura de juntas con maquina y aplicación de derretido	1,568.59	m2	277.8400	435,817.05	
Subtotal					RD\$	1,065,137.86

PRIMER NIVEL ÁREA INTERIOR

68.00 PRELIMINARES						
68.01	Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en lobby, incluye: corte con maquina.	42.96	m2	427.5400	18,367.12	
68.02	Bote de material demolido	3.11	m3s	567.0600	1,763.56	
Subtotal					RD\$	20,130.68

69.00 TERMINACIÓN DE PISOS						
69.01	Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en lobby (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores.	34.38	m2	2,743.1500	94,309.50	
69.02	Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) en lobby (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores	8.50	m2	3,043.9100	25,873.24	
69.03	Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) en lobby (0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y separadores	0.53	m2	2,713.5800	1,438.20	
Subtotal					RD\$	121,620.94

SEGUNDO NIVEL ÁREA INTERIOR

70.00 PRELIMINARES

CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha : 4 de febrero de 2022

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Solicitado por : CPJ

Preparado por : CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
70.01	Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en lobby, incluye: corte con maquina.	26.88	m2	427.5400	11,492.28	
70.02	Bote de material demolido	1.95	m3s	567.0600	1,105.77	
Subtotal					RD\$	12,598.05

71.00 SEGUNDO NIVEL ÁREA INTERIOR

71.01	Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) (0.60m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores	9.60	m2	2,743.1500	26,334.24	
71.02	Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido, separadores y corte con maquina.	6.88	m2	2,743.1500	18,872.88	
71.03	Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores	7.25	m2	3,043.9100	22,068.35	
71.04	Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) (0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y separadores	3.15	m2	2,713.5800	8,547.78	
Subtotal					RD\$	75,823.25

TERCER NIVEL ÁREA INTERIOR

72.00 PRELIMINARES

72.01	Demolición de Mármol carrara en lobby, incluye: corte con maquina.	5.50	m2	427.5400	2,351.47	
72.02	Bote de material demolido	0.40	m3s	567.0600	226.83	
Subtotal					RD\$	2,578.30

73.00 TERMINACION DE PISOS

73.01	Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores	5.50	m2	3,043.9100	16,741.51	
Subtotal					RD\$	16,741.51

CUARTO NIVEL ÁREA INTERIOR

74.00 PRELIMINARES

74.01	Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en lobby, incluye: corte con maquina.	20.45	m2	427.5400	8,743.20	
74.02	Bote de material demolido	1.48	m3s	567.0600	839.25	
Subtotal					RD\$	9,582.45

75.00 TERMINACION DE PISOS

75.01	Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores	16.00	m2	3,043.9100	48,702.56	
75.02	Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores	3.75	m2	2,743.1500	10,286.82	
75.03	Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) (0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y separadores	0.70	m2	2,713.5800	1,899.51	
Subtotal					RD\$	60,888.89

QUINTO NIVEL COMEDOR ÁREA INTERIOR-EXTERIOR

76.00 PRELIMINARES

76.01	Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en lobby, incluye: corte con maquina.	34.13	m2	427.5400	14,591.95	
76.02	Demolición de piso de caoba en oficina de Juez	28.00	m2	550.7600	15,421.28	
76.03	Bote de material demolido	3.00	m3s	567.0600	1,701.18	
Subtotal					RD\$	31,714.41

77.00 TERMINACION DE PISOS

77.01	Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en área de comedor (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores	25.00	m2	2,743.1500	68,578.75	
77.02	Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) en área de comedor (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores	6.50	m2	3,043.9100	19,785.42	
77.03	Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) en área de comedor (0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y separadores	2.63	m2	2,713.5800	7,136.72	
77.04	Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en área de comedor (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores	28.00	m2	2,743.1500	76,808.20	
77.05	Corrección de juntas en área de piso tipo mármol, incluye: apertura de juntas con maquina	434.33	m2	277.8400	120,674.25	
Subtotal					RD\$	292,983.34

78.00 SEPTIMO NIVEL COMEDOR ÁREA INTERIOR-EXTERIOR

78.01	Corrección de juntas en área de piso tipo mármol, incluye: apertura de juntas con maquina	414.52	m2	277.8400	115,170.24	
Subtotal					RD\$	115,170.24

ESCALERA CENTRAL

79.00 PRELIMINARES

79.01	Demolición de huella y contrahuella, incluye: corte con maquina.	215.98	ml	427.5400	92,340.09	
79.02	Desinstalación de luminarias en contra huella de escaleras.	30.00	ud	717.6500	21,529.50	
Subtotal					RD\$	113,869.59

80.00 TERMINACION DE ESCALERAS

CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha : 4 de febrero de 2022

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Solicitado por : CPJ

Preparado por : CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
80.01	Suministro y colocación de Mármol travertino pulido en huella y contrahuella , incluye: rayado en la huella igual al existente, pegamento, derretido y separadores	215.98	ml	1,641.7500	354,585.17	
80.02	Suministro y colocación de Mármol travertino pulido en descansos (1.00m x 0.30m), incluye: pegamento, derretido y separadores	4.80	m2	2,743.1500	13,167.12	
					RD\$	367,752.29

81.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

81.01	Suministro e instalación de tiras LED flexible en contra huella de escalera, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado.	112.40	ml	739.9400	83,169.26	
					RD\$	83,169.26

MANTENIMIENTO DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR

82.00 PRELIMINARES

82.01	Demolición de losa de techo registro	0.39	m3	419.9800	163.80	
82.02	Limpieza de registro, imbornal y línea de arrastre con camión succionador	1.00	p.a.	72,962.3000	72,962.30	
					RD\$	73,126.10

83.00 HORMIGÓN ARMADO

83.01	En losa de techo, e=0.15m, hormigón 210 kg/cm2, Ø1/2" @ 0.15m A.D., terminación barrida	0.39	m3	17,175.0100	6,698.26	
					RD\$	6,698.26

84.00 MISCELANEOS

84.01	Suministro e instalación de tapa pesada de 24"	1.00	ud	8,985.6100	8,985.61	
84.02	Reparación tubería de drenaje PVC SDR-32.5	1.00	p.a.	8,451.3700	8,451.37	
					RD\$	17,436.98

OFICINAS MAGISTRADOS MANUEL Y NAPOLEON

85.01 PRELIMINARES

85.02	Desinstalación de luminarias 2'x 4" parabólicas	4.00	ud	717.6500	2,870.60	
85.03	Desinstalación de luminarias circulares	16.00	ud	717.6500	11,482.40	
85.04	Desinstalación de rejillas 2"x 2"	4.00	ud	571.7900	2,287.16	
85.05	Desinstalación de sensores de humo	2.00	ud	1,196.1000	2,392.20	
85.06	Desmantelamiento de techo en la planchas de yeso	51.92	m2	114.3600	5,937.58	
85.07	Bote de material inservible, incluye traslado a punto de acopio	2.00	viaje	15,783.2000	31,566.40	
85.08	Traslado de luminarias y rejillas a punto de acopio	1.00	p.a.	3,307.8800	3,307.88	
					RD\$	59,844.22

86.01 FALSO TECHO

86.02	Suministro e instalación de plafón en planchas de yeso, perfilería C-22, incluye masillado y pintura.	51.92	m2	1,550.9200	80,523.77	
					RD\$	80,523.77

87.01 INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS

87.02	Suministro e instalación de panel LED 2x2, 110volt, luz blanca, bordes blancos, 30,000horas de vida útil, 48w, 6500k, 5 pies de cable de goma #12-2hilo.	8.00	ud	2,113.1800	16,905.44	
87.03	Suministro e instalación de luminarias cuadradas empotrables de 8" tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm3000, 6500k, garantía >50,000 horas	18.00	ud	1,205.8800	21,705.84	
87.03	Instalación de rejilla para plafón liso, incluye manga flexible de 12" y conexión a sistema existente.	4.00	ud	7,287.2600	29,149.04	
					RD\$	67,760.32

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)

					RD\$	20,373,702.80
--	--	--	--	--	-------------	----------------------

88.00 GASTOS INDIRECTOS

88.01	Dirección técnica y responsabilidad			0.1000		RD\$ 2,037,370.28
88.02	Gastos administrativos y de obra			0.0300		RD\$ 611,211.08
88.03	Transporte			0.0250		RD\$ 509,342.57
					RD\$	3,157,923.93
					RD\$	23,531,626.73
					RD\$	2,353,162.67
88.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			0.1800		RD\$ 423,569.28
88.05	Seguro Social y Contra accidentes			0.0450		RD\$ 916,816.63
88.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			0.0100		RD\$ 203,737.03
88.07	CODIA			0.0010		RD\$ 20,373.70
88.08	Equipos de Salud e Higiene			0.0100		RD\$ 203,737.03
88.09	Equipos de Seguridad y Protección personal			0.0200		RD\$ 407,474.06
					RD\$	2,175,707.73

CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha : 4 de febrero de 2022

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Solicitado por : CPJ

Preparado por : CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					RD\$5,333,631.66
88.10	Imprevistos			0.0500		RD\$1,018,685.14
	TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$26,726,019.60