



Comité de Compras y Licitaciones

Título del Proceso:	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE PARA EL ARCHIVO CENTRAL UBICADO EN LA NUEVA NAVE DEL CENTRO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL PODER JUDICIAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DUARTE EN EL KM22 DE LA AUTOPISTA DUARTE	Referencia del proceso:	LPN-CPJ-19-2022
Nombre del Oferente:		RNC/Cédula:	
Fecha:		RPE:	

Items	Descripción del Bien	Marca y Modelo	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario S/Itbis	ITBIS %	Precio Unitario Final	Precio Total
1	Suministro e instalación de extractores de aire industriales de 1,000 RPM ó más, 10,000 CFM ó más, trifásicos, 208 voltios, 1 1/2"HP, tipo axial, de transmisión directa, con sus accesorios incluye (ductos, rejillas de protección, apertura y terminación de huecos)		unidad	11			RD\$ -	RD\$ -
2	Suministro e instalación de inyectores de aire industriales de 1,000 RPM ó más, 10,000 CFM ó más, trifásicos, 208 voltios, 1 1/2"HP, tipo axial, de transmisión directa, con sus accesorios incluye (ductos, rejillas de protección, apertura y terminación de huecos)		unidad	9			RD\$ -	RD\$ -
3	Suministro e instalación de Load center (panel de distribución para extractores de aire)225A, 3PH ,208/120 v, 42 espacios (incluye 11 breaker grueso 3 polos de 15 amperes).		unidad	1			RD\$ -	RD\$ -
4	Suministro e instalación de Load center (panel de distribución para inyectores de aire) 200 A, 3PH ,208/120 v, 30 espacios (incluye 9 breaker grueso 3 polos de 15 amperes)		unidad	1			RD\$ -	RD\$ -
5	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de extractores de aire, en tubería EMT de 2" incluye tuberías y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, abrazaderas unitrup, soportes, Tuercas busing de metal, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0 neutro, y 1 Línea AWG #2 para tierra)		Pies lineales	25			RD\$ -	RD\$ -
6	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de inyectores de aire en tubería EMT de 2" incluye tuberías y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, abrazaderas unitrup, soportes, Tuercas busing plásticas, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 3 Líneas AWG # 2/0, 1 Línea AWG #2 neutro y 1 Línea AWG #2 para tierra)		Pies lineales	230			RD\$ -	RD\$ -
7	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de 6 extractores de aire compuesta por tuberías EMT de 2" y LT de 3/4", con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unitrup, soportes, tuercas businsg, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 33 líneas AWG #8, 1 Líneas AWG # 6 verde para tierra)		Pies lineales	250			RD\$ -	RD\$ -
8	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de 5 extractores de aire compuesta por tuberías de 1 1/2" y LT de 3/4" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unitrup, soportes, tuercas businsg, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 15 línea AWG #8, 1 Líneas AWG # 6 verde para tierra)		Pies lineales	175			RD\$ -	RD\$ -

Items	Descripción del Bien	Marca y Modelo	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario S/Itbis	ITBIS %	Precio Unitario Final	Precio Total
9	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de de 6 inyectores de aire compuesta por tuberías EMT de 1 1/2" y Lt de 3/4" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unitrup, soportes, tuercas businsg, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 15 líneas AWG #8, 1 Línea AWG # 6 verde para tierra)		Pies lineales	230			RD\$ -	RD\$ -
10	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de 3 inyectores de aire compuesta por tuberías EMT de 1" y Lt de 3/4" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unitrup, soportes, tuercas businsg, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 6 líneas AWG #8, 1 Línea AWG # 8 verde para tierra)		Pies lineales	90			RD\$ -	RD\$ -
11	Ministro e instalación de sistema para encendido y apagado de extractores de aire para 11 equipos a 220 voltios (incluye 11 botoneras marcha- paro, 11 contactores 30 amp. Con protección térmica, 20 pies de canalización con sus componentes y cables de alimentación)		unidad	1			RD\$ -	RD\$ -
12	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de inyectores de aire para 9 equipos a 220 voltios (incluye 9 botoneras marcha- paro, 9 contactores 30 amp. Con protector térmica, 20 pies de canalización con sus componentes y cables de alimentación)		unidad	1			RD\$ -	RD\$ -
							RD\$ -	RD\$ -
							RD\$ -	RD\$ -

VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS)		VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD\$	RD\$ -
---	--	--	--------

Nombre del representante legal y fecha	Firma y Sello
--	---------------