

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN CRISTOBAL

Fecha:

UBIC.: Palacio de Justicia de San Cristóbal

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
1.00 BAÑOS PUBLICOS PRIMER NIVEL DAMAS Y CABALLEROS						
1.01	Demolición de cerámicas de pared existentes	45.14	m2		-	
1.02	Demolición de pisos existentes	34.50	m2		-	
1.03	Desmante de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)	4.80	ud		-	
1.04	Desmante de lámparas existentes	2.10	ud		-	
1.05	Confección e Instalación de Puertas de Caoba Nuevas 0.90 x 2.10 m	4.80	ud		-	
1.06	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	34.50	m2		-	
1.07	Suministro e Instalación de Desagües de piso de 2" niquelado con parrilla cuadrada	2.10	ud		-	
1.08	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	34.50	m2		-	
1.09	Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	45.14	m2		-	
1.10	Suministro e instalación de inodoros alargados blanco con asiento de caída lenta, con push botón, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	3.60	ud		-	
1.11	Suministro e Instalación de Lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, Altura 16 x1/4", Ancho 190 x1/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando	3.90	ud		-	
1.12	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	3.90	ud		-	
1.13	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión	0.30	pa		-	
1.14	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido	1.80	ud		-	
1.15	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	3.00	ud		-	
1.16	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2.00	ud		-	
1.17	Suministro e Instalación de espejos nuevos canteados y biselados fijados con accesorios en acero inoxidable 1.00 m x 0.7 m	18.08	p2		-	
1.18	Confección e Instalación de Base de meseta de granito en hierro. Incluye tratamiento anticorrosivo, con angulares de 1 1/2" x 3/16"	1.80	ud		-	
1.19	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy, (incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	1.80	ud		-	
1.20	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	4.50	ud		-	
1.21	Mano de Obra Plomero (Instalación de tuberías, piezas, conexiones y modificaciones)	5.50	ud		-	
1.22	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	1.80	ud		-	
1.23	Suministro e Instalación de Barra para minusválidos acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud en acero inoxidable.	0.60	ud		-	

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN CRISTOBAL

Fecha:

UBIC.: Palacio de Justicia de San Cristóbal

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
1.24	Suministro e Instalación de Muros de Denglass 1/2" en baño para personas discapacitadas	9.78	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

2.00 SALA DE LACTANCIA

2.01	Demolición de muros blocks	3.36	m2		-	
2.02	Desmante de puertas	1.00	ud		-	
2.03	Reparación de pisos	1.00	pa		-	
2.04	Suministro e Instalación de Muro de sheetrock acústico	10.92	m2		-	
2.05	Suministro e Instalación de Muro de blocks de 6"	2.40	m2		-	
2.06	División de aluminio y vidrio P40 con laminado Frosted	29.05	p2		-	
2.07	Limpieza de pisos existentes	20.00	m2		-	
2.08	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	4.00	ud		-	
2.09	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	18.30	m2		-	
2.10	Suministro e Instalación de Desagües de piso de 2" niquelado con parrilla cuadrada	1.00	ud		-	
2.11	Suministro e Instalación de Lavamanos de porcelana ovalado , Altura 16 1/4", Ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando (sin mueble)	1.00	ud		-	
2.12	Suministro e instalación de mueble de lavamanos	1.00	ud		-	
2.13	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	1.00	ud		-	
2.14	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión	1.00	pa		-	
2.15	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido	1.00	ud		-	
2.16	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1.00	ud		-	
2.17	Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	6.00	p2		-	
2.18	Mano de Obra Plomero (Instalación de tuberías, piezas, conexiones y modificaciones)	1.00	ud		-	
2.19	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	4.00	ud		-	
2.20	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolimero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	1.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

3.00 ACCESIBILIDAD (RAMPAS)

3.01	Demolición de pisos y escalones existentes	10.00	m2		-	
3.02	Excavación a mano de cimentación de rampa	3.20	m3		-	
3.03	Zapata de muros de 8" profundidad 0.50 mts, ancho 0.60 mts	1.44	m3		-	
3.04	Muros de blocks de 8" cámara llena	10.00	m2		-	
3.05	Relleno compactado con material clasificado	4.50	m3		-	
3.06	Losa piso de H.A. 1:3:5, espesor 10 cms, incluye colocación Malla Electrosoldada 15 x 15 cms y terminación estriado superficial de rampa /Líneas antideslizante	29.47	m2		-	

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN CRISTOBAL

Fecha:

UBIC.: Palacio de Justicia de San Cristóbal

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
3.07	Confección e Instalación de Barandilla en Hierro negro de tubos de 2" y 1 1/2" , incluye pintura epoxica y anticorrosiva	47.57	ml		-	
3.08	Acera rayada en entrada y rampa	35.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

4.00 PUERTAS Y VENTANAS

4.01	Suministro e instalación de Puertas de aluminio y vidrio anodizado 3/16 en entrada ppal.(1.00 x 2.10) mts	2.00	ud		-	
4.02	Suministro e instalación de puerta de caoba en baño minusválidos (1.00 x 2.10) mts	1.00	ud		-	
4.03	Suministro e instalación de puertas de caoba baños jueces (0.90 x 2.10) mts	1.00	ud		-	
4.04	Suministro e instalación de puerta doble de aluminio y vidrio anodizado 3/16 en sala de audiencias (1.20 x 2.10) mts	1.00	ud		-	
4.05	Confección e instalación de ventana de aluminio y vidrio anodizado 3/16 en sala de audiencias (0.90 x 1.00) mts	1.00	ud		-	
4.06	Confección e instalación de ventana de aluminio y vidrio anodizado 3/16 en entrada ppal. (1.00 x 2.00) mts	1.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

5.00 MISCELANEOS

5.01	Instalación de hierros frontales (existentes)	1.00	pa		-	
5.02	Suministro e instalación de Plafón en sheetrock	20.00	m2		-	
5.03	Suministro e Instalación de escalones de granito fondo gris en entrada (Demolición incluida en la partida No. 2.01)	25.00	m		-	
5.04	Suministro e Instalación de Vidrio flotante templado sobre counter de Atención Permanente	1.00	ud		-	
5.05	Bote de escombros, limpieza continua y final	1.00	pa		-	
5.06	Suministro y aplicación de pintura exterior (incluye resane de imperfecciones en pañete)	2,230.00	m2		-	
5.07	Suministro y aplicación de pintura interior en pasillos dos niveles (incluye resane de imperfecciones en pañete)	1,350.00	m2		-	
5.08	Mantenimiento y pintura de puerta	10.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)

RD\$

-

6.00 GASTOS INDIRECTOS

6.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
6.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
6.03	Transporte			2.50%		RD\$ -
SUB-TOTAL						RD\$0.00

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN CRISTOBAL

Fecha:

UBIC.: Palacio de Justicia de San Cristóbal

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
SUB-TOTAL GRAVADO						RD\$0.00
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%	RD\$	-
6.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%	RD\$	-
6.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%	RD\$	-
6.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%	RD\$	-
6.07	CODIA			0.10%	RD\$	-
6.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%	RD\$	-
6.09	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%	RD\$	-
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						RD\$ -
6.10	Imprevistos			5.00%	RD\$	-
TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$ -