

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA VILLA MELLA-SDN

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE

Solicitado por :

Fecha :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
<b>PRIMER NIVEL</b>						
<b>1.00 SALA DE AUDIENCIAS JUZGADO MUNICIPAL</b>						
1.01	Mantenimiento de puerta en caoba existente	1.00	ud		-	
1.02	Mantenimiento de estrado y plataforma existentes	1.00	ud		-	
1.03	Suministro y colocación de celosía de cristal natural (0.71m x 0.10m) en ventana existente	2.00	ud		-	
1.04	Suministro e aplicación de pintura blanco 00 en techo (Incluye preparación de superficie)	30.81	m2		-	
1.05	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores	30.81	m2		-	
1.06	Retiro de aire acondicionado existente	1.00	ud		-	
1.07	Limpieza continua	1.00	pa		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>2.00 NUEVA AREA DEL MINISTERIO PUBLICO</b>						
2.01	Cierres de huecos en estructura de sheetrock	2.00	ud		-	
2.02	Demolición de muro de sheetrock existentes	15.25	m2		-	
2.03	Retiro de aire acondicionado existente	1.00	ud		-	
2.04	Desmante de puerta existente de 0.91m 2.10m, (Incluye marco)	1.00	ud		-	
2.05	Desmante y demolición de de counter existente (Estructura en sheetrock) L= 2.20m	1.00	ud		-	
2.06	Suministro e aplicación de pintura blanco 00 en techo (Incluye preparación de superficie)	33.98	m2		-	
2.07	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	83.82	m2		-	
2.08	Mantenimiento en puerta doble existentes	1.00	ud		-	
2.09	Traslado de escombros demolidos	2.29	m3		-	
2.10	Bote de escombros	2.29	m3		-	
2.11	Limpieza continua	1.00	pa		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>3.00 SALA DE AUDIENCIAS JUZGADO DE PAZ ORDINARIO</b>						
3.01	Mantenimiento de puerta en caoba existente	1.00	ud		-	
3.02	Mantenimiento de estrado y plataforma existentes	1.00	ud		-	
3.03	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" incluye estructura	36.22	m2		-	
3.04	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	9.00	ud		-	
3.05	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	19.01	m2		-	
3.06	Limpieza continua	1.00	pa		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>4.00 BAÑO EMPLEADO</b>						
4.01	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	1.00	ud		-	
4.02	Suministro e aplicación de pintura blanco 00 en techo existente	2.28	m2		-	
4.03	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	19.01	m2		-	
4.04	Limpieza continua	1.00	pa		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>5.00 PASILLOS DE CIRCULACION</b>						
5.01	Apertura de hueco de muro de bloques para comunicación de pasillos (Incluye terminación)	2.00	ud		-	
5.02	Reposición de piso similar al existente bajo muro demolido	1.00	ud		-	
5.03	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" incluye estructura	36.22	m2		-	

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA VILLA MELLA-SDN

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE

Solicitado por :

Fecha :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
5.04	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	179.49	m2		-	
5.05	Suministro y colocación de sheetrock (Incluye estructura)	13.07	m3		-	
5.06	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	2.00	ud		-	
5.07	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	9.00	ud		-	
5.08	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 4" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2.00	ud		-	
5.09	Limpieza continua y bote	1.00	ud		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

**6.00 AREA DE RECEPCION**

6.01	Apertura de hueco de muro de bloques para puerta de 1.00m x 2.10m (Incluye terminación)	1.00	ud		-	
6.02	Suministro y colocación de muros de sheetrock 2 caras estructura de 3 5/8" galvanizada	13.13	pa		-	
6.03	Mantenimiento de puertas existentes	2.00	ud		-	
6.04	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	1.00	ud		-	
6.05	Suministro y aplicación de pintura blanco 00 en techo	42.39	m2		-	
6.06	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	110.22	m2		-	
6.07	Limpieza continua y bote	1.00	pa		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

**7.00 OFICINA DEL JUEZ MUNICIPAL**

7.01	Suministro y colocación de muros de Denglass 2 caras con insolación acústica estructura de 3 5/8" galvanizada, para cierre de puerta doble	3.81	m2		-	
7.02	Demolición de muro de sheetrock (Apertura de hueco cierre en sheetrock)	2.17	m2		-	
7.03	Cierre de hueco de puerta de 0.90m x 2.10m en muro de block 6" (acero 3/8" @ 0.20m hoyos llenos)	1.00	ud		-	
7.04	Viga de amarre sobre nuevo muro de block 6" (4 3/8", estr-3/8"@0.20m) hormigón grout con grava 1/4")	0.90	ml		-	
7.05	Pañete en muro y vigas de bloques	4.54	m2		-	
7.06	Suministro y colocación de muros de sheetrock 2 caras con insolación acústica estructura de 3 5/8" galvanizada	31.32	m2		-	
7.07	Desmante de puerta doble de cristal	1.00	ud		-	
7.08	Apertura de hueco de puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminación)	1.00	ud		-	
7.09	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	1.00	ud		-	
7.10	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	46.33	m2		-	
7.11	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" incluye estructura	9.72	m2		-	
7.12	Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación)	1.00	ud		-	
7.13	Limpieza continua y bote	1.00	pa		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

**8.00 OFICINA DEL JUEZ JUZGADO DE PAZ**

8.01	Suministro y colocación de muros de sheetrock 2 caras con insolación acústica estructura de 3 5/8" galvanizada, para cierre de puerta existente	2.08	m2		-	
8.02	Desmante de puerta de caoba existente	1.00	ud		-	
8.03	Apertura de hueco de puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminación)	1.00	ud		-	
8.04	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	1.00	ud		-	
8.05	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	46.33	m2		-	

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA VILLA MELLA-SDN

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE

Solicitado por :

Fecha :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
8.06	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" incluye estructura	9.72	m2		-
8.07	Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación)	1.00	ud		-
8.08	Limpieza continua y bote	1.00	pa		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

**9.00 OFICINISTAS**

9.01	Suministro y colocación de muros de sheetrock 2 caras con insulación acústica estructura de 3 5/8" galvanizada, para cierre de puerta existente	2.08	m2		-
9.02	Desmonte de puerta de caoba existente	1.00	ud		-
9.03	Apertura de hueco de puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminación)	1.00	ud		-
9.04	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	1.00	ud		-
9.05	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	49.90	m2		-
9.06	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" incluye estructura	15.24	m2		-
9.07	Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación)	1.00	ud		-
9.08	Limpieza continua y bote	1.00	pa		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

**10.00 SECRETARIA**

10.01	Demolición de muros de sheetrock existentes	10.36	m2		-
10.02	Apertura de puerta (Incluye terminación)	1.00	ud		-
10.03	Suministro y colocación de puerta de cristal 3/8" tipo comercial con perfilera P40, cierre, tirador y brazo hidráulico (Incluye paños fijos, ver planos)	63.13	p2		-
10.04	Desmonte de puerta de caoba existente	1.00	ud		-
10.05	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.1.00(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	1.00	ud		-
10.06	Retiro de ventana existente	1.00	pa		-
10.07	Retiro de protector de ventana existentes	1.00	ud		-
10.08	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	43.76	m2		-
10.09	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" incluye estructura	12.05	m2		-
10.10	Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación)	1.00	ud		-
10.11	Limpieza continua y bote	1.00	pa		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

**11.00 BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAS CON CONDICIONES ESPECIALES**

11.01	Demolición de pisos existentes en área de baños de personas con condiciones especiales (incluye mortero)	1.27	m3		-
11.02	Traslado de material retirado a lugar de acopio	1.90	m3		-
11.03	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanato de pared, antideslizantes. Y de alto tráfico	12.68	m2		-
11.04	Suministro e instalación de porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	70.00	m2		-
11.05	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	12.68	m2		-
11.06	Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL...	2.00	ud		-
11.07	Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL...	1.00	ud		-
11.08	Suministro e instalación de inodoros alargados blanco con asiento de caída lenta, con push botón, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	2.00	ud		-
11.09	Suministro e instalación de divisiones de inodoros en Denglass (ver plano de detalles)	14.00	m2		-

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA VILLA MELLA-SDN

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE

Solicitado por :

Fecha :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
11.10	Suministro e instalación de lavamanos colgado de la pared apto para discapacitados con instalación de protector	2.00	ud		-	
11.11	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, Presión mínima de 0.40 kg KG/CM2 monomando de lavabo con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	2.00	ud		-	
11.12	Suministro e instalación de Dispensador de papel higiénico acero inoxidable, con llave para cambio de rollo	2.00	ud		-	
11.13	Suministro e instalación de Dosificador mecánico para jabón líquido, incluye paquete de sujeción.	2.00	ud		-	
11.14	Suministro e instalación de Dispensador de papel toalla para secado de manos	2.00	ud		-	
11.15	Suministro e instalación de Espejo con marcos de aluminio de 1" (Ancho= 0.70m, Altura=1.00m)	2.00	ud		-	
11.16	Instalaciones de agua potable, tubería de polipropileno (tipo 3 o ppr)	1.00	pa		-	
11.17	Suministro y colocación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario	1.00	pa		-	
11.18	Desagüe de piso de 2" niquelado con parrilla cuadrada	2.00	ud		-	
11.19	Suministro e instalación de barra para minusválido acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud en acero inoxidable	2.00	ud		-	
11.20	Suministro e instalación de salida para Tomacorrientes doble 120 v Color blanco	2.00	ud		-	
11.21	Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte.	3.00	ud		-	
11.22	Desmante de puertas de entrada	1.00	ud		-	
11.23	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 1.00(W) x 2.10(H)m en baños para discapacitados	3.00	ud		-	
11.24	Suministro y aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	20.00	m2		-	
11.25	Bote de escombros	27.43	m3		-	
11.26	Limpieza continua	1.00	pa		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

**12.00 CAMARA SEPTICA (2.75M X 2.50M\*2.0M)**

12.01	Excavación material no clasificado	38.84	m3		-	
12.02	Traslado de material retirado a lugar de acopio	58.26	m3		-	
12.03	Relleno de reposición	2.00	m3		-	
12.04	Hormigón armado en losa de fondo e= 0.15m, 3/8" @ 0.20 A.D.	2.43	m3		-	
12.05	Muro de bloques de 0.20m 3/8 @ 0.40m todos hoyos llenos	32.89	m2		-	
12.06	Pañete en muros de bloques	34.10	m2		-	
12.07	Terminación de piso frotado	7.56	m2		-	
12.08	Zabaletas interiores	20.35	ml		-	
12.09	Hormigón armado en losa superior e= 0.15m, 3/8" @ 0.20 A.D.	2.43	m3		-	
12.10	Tapa de hormigón 0.70m x 0.70m e=0.10m	2.00	ud		-	
12.11	Suministro y colocación de piezas y tuberías de entrada y salida	1.00	pa		-	
12.12	Filtrante encamisado en 8" PVC SDR 32.50 (Incluye bote de material y limpieza)	100.00	pies		-	
12.13	Conexión a séptico-filtrante con tubería de 4" SDR-32.5 (Incluye excavación, asiento y colchón de arena, relleno y terminación final)	10.00	ml		-	
12.14	Bote de escombros	58.26	m3		-	
12.15	Limpieza continua	1.00	pa		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

**13.00 RAMPA DE ACCESO**

13.01	Demolición de piso existente en área de descanso e inicio de rampa	0.38	m3		-	
13.02	Demolición de jardinera existente en área de rampa	6.50	ml		-	

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA VILLA MELLA-SDN

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE

Solicitado por :

Fecha :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
13.03	Apertura de hueco en muro de block para acceso de personas con condiciones especiales (Incluye terminación)	1.00	ud		-	
13.04	Retiro de verja metálica en área de nueva puerta de acceso a personas con condiciones especiales	4.92	pl		-	
13.05	Piso de hormigón rayado con malla electrosoldada D2.3 10X10 en rampa de acceso frotado hormigón 180KG/CM2	1.30	m3		-	
13.06	Suministro y aplicación pintura en muros	75.00	m2		-	
13.07	Señalización horizontal en rampa de acceso	1.00	ud		-	
13.08	Suministro y confección baranda en hierro negro con tratamiento anticorrosivo negro, y pintura epóxica final color gris (Ver detalle en planos)	17.21	ml		-	
13.09	Confección e instalación Puerta corrediza en hierro negro diseño similar a las existente	47.08	p2		-	
13.10	Bote y limpieza	1.00	pa		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

**14.00 EXPLANADA FRONTAL**

14.01	Piso de hormigón con malla electrosoldada D2.3 10X10 en rampa de acceso frotado hormigón 180KG/CM2	6.56	m3		-	
14.02	Bote y limpieza	1.00	pa		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

**SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)**

**RD\$ -**

**15.00 GASTOS INDIRECTOS**

15.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
15.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
15.03	Transporte			2.50%		RD\$ -
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

**SUB-TOTAL GRAVADO**

**RD\$ -**

**BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS**

**10.00% RD\$ -**

15.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
15.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
15.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
15.07	CODIA			0.10%		RD\$ -
15.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
15.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		RD\$ -
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

**SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)**

**RD\$0.00**

15.10	Imprevistos			5.00%		RD\$ -
-------	-------------	--	--	-------	--	--------

**TOTAL GENERAL (RD\$)**

**RD\$ -**