

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
BAÑO PÚBLICO DE CABALLEROS EN SOTANO						
1.00 PRELIMINARES						
1.01	Desinstalación de divisiones de baños	6.54	m2		-	
1.02	Desinstalación de inodoros	3.00	ud		-	
1.03	Desinstalación de tope con todo y lavamanos, incluye mezcladora	1.00	ud		-	
1.04	Desinstalación de zafacón	1.00	ud		-	
1.05	Desinstalación de dispensador de papel de baño	3.00	ud		-	
1.06	Desinstalación de dispensador de papel toalla	1.00	ud		-	
1.07	Desinstalación de dispensador de jabón líquido	1.00	ud		-	
1.08	Desinstalación de secador de mano	1.00	ud		-	
1.09	Desinstalación de espejo	1.00	ud		-	
1.10	Desinstalación de luminarias parabólicas 2"x4"	3.00	ud		-	
1.11	Desinstalación de plafón	21.60	m2		-	
1.12	Desinstalación de puertas en PVC para duchas	2.00	ud		-	
1.13	Desinstalación de llave simple para ducha	1.00	ud		-	
1.14	Desinstalación de ducha simple	1.00	ud		-	
1.15	Demolición de cerámica en duchas	20.40	m2		-	
1.16	Demolición de muro en duchas	1.92	m2		-	
1.17	Demolición de mármol en pared y piso	174.80	m2		-	
1.18	Ranura en pared para línea de agua fría, para tubo de 1" y otra de 1/2"	5.70	ml		-	
1.19	Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a punto de acopio	1.00	viaje		-	
1.20	Bote de material demolido, incluye traslado interno a punto de acopio	28.67	m3		-	
1.21	Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el Departamento de Infraestructura Física.	1.00	p.a.		-	
Subtotal					RD\$	-
2.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS						
2.01	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	17.60	m2		-	
2.02	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso de duchas, incluye pegamento, derretido y separadores.	2.66	m2		-	
2.03	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	65.57	m2		-	
Subtotal					RD\$	-
3.00 FALSO TECHO						
3.01	Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco.	18.97	m2		-	
3.02	Suministro e instalación de plafón en planchas de yeso y fibra, con capacidad de antihongos y terminación lista para pintura	2.63	m2		-	
Subtotal					RD\$	-
4.00 FALSO MURO						
4.01	Suministro e instalación de muro en planchas de yeso y fibra, incluye perfilera calibre 20 y refuerzo en madera, terminación para recibir porcelanato y mármol	5.76	m2		-	
Subtotal					RD\$	-
5.00 INSTALACIONES SANITARIAS						
5.01	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	3.00	ud		-	
5.02	Suministro e instalación de Orinales para fluxómetro, incluye materiales menores para su instalación	2.00	ud		-	
5.03	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón niquelados.	3.00	ud		-	
5.04	Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores	3.00	ud		-	

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
5.05	Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Orinal, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores	2.00	ud		-	
5.06	Suministro e instalación de Llave monomando niquelada con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con válvula check	3.00	ud		-	
5.07	Suministro e instalación de Llave monomando para ducha	1.00	ud		-	
5.08	Suministro e instalación de Regadera de cabezal fijo tipo cascada para ducha	1.00	ud		-	
5.09	Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero inoxidable	4.00	ud		-	
5.10	Salida de agua fría de 1/2" para lavamanos (PPR)	3.00	ud		-	
5.11	Salida de agua fría de 1" para Orinales (PPR)	2.00	ud		-	
5.12	Salida de agua fría de 1/2" para ducha (PPR)	2.00	ud		-	
5.13	Sellado de salida de agua fría de 3/4" (PPR)	1.00	ud		-	
5.14	Suministro e instalación de tubo de 1" (PPR), incluye uniones en caliente y soporte a techo	10.20	ml		-	
5.15	Salida de desagüe de Lavamanos de 2" en PVC SDR-41	3.00	ud		-	
5.16	Salida de desagüe de Orinales de 2" en PVC SDR-41	2.00	ud		-	
5.17	Línea de arrastre de 3" en PVC SDR-41	5.20	ml		-	
Subtotal					RDS	-

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

6.01	Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8" tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas	12.00	ud		-	
6.02	Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado.	7.10	ml		-	
6.03	Suministro e instalación de salida de interruptor	1.00	ud		-	
6.04	Suministro e instalación de salida de tomacorriente	2.00	ud		-	
6.05	Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,	3.00	ud		-	
6.06	Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), con conexión a manga de 8"	2.00	ud		-	
Subtotal					RDS	-

7.00 MISCELANEOS

7.01	Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación.	1.00	ud		-	
7.02	Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable de 1.1/4" para minusválidos	2.00	ud		-	
7.03	Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte industrial	1.00	ud		-	
7.04	Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de lavamanos	25.82	p2		-	
7.05	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m	1.00	ud		-	
7.06	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero inoxidable, empotrado en tope.	3.00	ud		-	
7.07	Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)	1.00	ud		-	
7.08	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
7.09	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	3.00	ud		-	
7.10	Suministro e instalación de señalética para baño de caballeros en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). Características del producto: policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias alcalinas.	1.00	ud		-	
7.11	Limpieza continua y final	1.00	p.a.		-	
Subtotal					RDS	-

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
BAÑO PÚBLICO DE DAMAS EN SOTANO						
8.00 PRELIMINARES						
8.01	Desinstalación de divisiones de baños	6.54	m2		-	
8.02	Desinstalación de inodoros	3.00	ud		-	
8.03	Desinstalación de lavamanos, incluye mezcladora	2.00	ud		-	
8.04	Desinstalación de zafacón	1.00	ud		-	
8.05	Desinstalación de dispensador de papel de baño	3.00	ud		-	
8.06	Desinstalación de dispensador de papel toalla	1.00	ud		-	
8.07	Desinstalación de dispensador de jabón líquido	1.00	ud		-	
8.08	Desinstalación de secador de mano	1.00	ud		-	
8.09	Desinstalación de espejo	1.00	ud		-	
8.10	Desinstalación de luminarias parabólicas 2"x 4"	3.00	ud		-	
8.11	Desinstalación de plafón	21.60	m2		-	
8.12	Desinstalación de puertas en PVC para duchas	2.00	ud		-	
8.13	Desinstalación de llave simple para ducha	1.00	ud		-	
8.14	Desinstalación de ducha simple	1.00	ud		-	
8.15	Desinstalación de extractor de aire	1.00	ud		-	
8.16	Demolición de cerámica en duchas	20.40	m2		-	
8.17	Demolición de muro en duchas	1.92	m2		-	
8.18	Demolición de mármol en pared y piso	174.80	m2		-	
8.19	Ranura en pared para línea de agua fría, para tubo de 3/4" y otra de 1/2"	5.70	ml		-	
8.20	Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a punto de acopio	1.00	viaje		-	
8.21	Bote de material demolido, incluye traslado interno a punto de acopio	28.67	m3s		-	
8.22	Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el Departamento de Infraestructura Física.	1.00	p.a.		-	
Subtotal					RDS	-
9.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS						
9.01	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	17.60	m2		-	
9.02	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso de duchas, incluye pegamento, derretido y separadores.	2.66	m2		-	
9.03	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	65.57	m2		-	
9.04	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en vertedero, incluye pegamento, derretido y separadores.	9.00	m2		-	
Subtotal					RDS	-
10.00 FALSO TECHO						
10.01	Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco.	18.97	m2		-	
10.02	Suministro e instalación de plafón en planchas de yeso y fibra, con capacidad de antihongos y terminación lista para pintura	2.63	m2		-	
Subtotal					RDS	-
11.00 FALSO MURO						
11.01	Suministro e instalación de muro en planchas de yeso y fibra, incluye perfilera calibre 20 y refuerzo en madera, terminación para recibir porcelanato y mármol	5.76	m2		-	
Subtotal					RDS	-
12.00 INSTALACIONES SANITARIAS						
12.01	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	3.00	ud		-	
12.02	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón niquelados.	3.00	ud		-	
12.03	Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores	3.00	ud		-	

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha :

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
12.04	Suministro e instalación de Llave monomando niquelada con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con válvula check	3.00	ud		-	
12.05	Suministro e instalación de Llave monomando para ducha	1.00	ud		-	
12.06	Suministro e instalación de Regadera de cabezal fijo tipo cascada para ducha	1.00	ud		-	
12.07	Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero inoxidable	4.00	ud		-	
12.08	Salida de agua fría de 1/2" para lavamanos (PPR)	3.00	ud		-	
12.09	Salida de agua fría de 1/2" para ducha (PPR)	2.00	ud		-	
12.10	Sellado de salida de agua fría de 3/4" (PPR)	1.00	ud		-	
12.11	Suministro e instalación de tubo de 1" (PPR), incluye uniones en caliente y soporte a techo	10.20	ml		-	
12.12	Salida de desagüe de Lavamanos de 2" en PVC SDR-41	3.00	ud		-	
12.13	Línea de arrastre de 3" en PVC SDR-41	5.20	ml		-	
Subtotal					RDS	-

13.00 INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECHANICAS

13.01	Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8" tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas	9.00	ud		-	
13.02	Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado.	7.10	ml		-	
13.03	Suministro e instalación de salida de interruptor	1.00	ud		-	
13.04	Suministro e instalación de salida de tomacorriente	2.00	ud		-	
13.05	Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,	3.00	ud		-	
13.06	Suministro e instalación de extractor de línea 10", 300 CFM, 120V, 60Hz, <70db,	1.00	ud		-	
13.07	Suministro e instalación de línea de salida de aire de extractor en tubería PVC 10" SDR-41, incluye conexión a extractor y rejilla de salida, piezas para cambio de dirección	9.00	ml		-	
13.08	Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), con conexión a manga de 8"	2.00	ud		-	
Subtotal					RDS	-

14.00 MISCELANEOS

14.01	Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación.	1.00	ud		-	
14.02	Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable de 1.1/4" para minusválidos 24"	2.00	ud		-	
14.03	Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte industrial	1.00	ud		-	
14.04	Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de lavamanos	25.82	p2		-	
14.05	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m	1.00	ud		-	
14.06	Suministro e instalación Dosificador para jabón líquido en acero inoxidable, empotrado en tope.	3.00	ud		-	
14.07	Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)	1.00	ud		-	
14.08	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
14.09	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	3.00	ud		-	
14.10	Suministro e instalación de señalética para baño de damas en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). Características del producto: policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias alcalinas.	1.00	ud		-	
14.11	Limpieza continua y final	1.00	p.a.		-	
Subtotal					RDS	-

BAÑO PÚBLICO DE CABALLEROS EN 1ER @ 7MO NIVEL

15.00 PRELIMINARES

15.01	Desinstalación de divisiones fenólicas de baños, incluye puertas.	31.37	m2		-	
-------	---	-------	----	--	---	--

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha :

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
15.02	Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños	14.00	ud		-	
15.03	Desinstalación de inodoros	21.00	ud		-	
15.04	Desinstalación de Orinales	14.00	ud		-	
15.05	Desinstalación de zafacón	7.00	ud		-	
15.06	Desinstalación de dispensador de papel de baño	14.00	ud		-	
15.07	Desinstalación de dispensador de papel toalla	14.00	ud		-	
15.08	Desinstalación de dispensador de jabón líquido	7.00	ud		-	
15.09	Desinstalación de secador de mano	7.00	ud		-	
15.10	Desinstalación de espejo	7.00	ud		-	
15.11	Desinstalación de luminarias	21.00	ud		-	
15.12	Desinstalación de luminarias circulares	14.00	ud		-	
15.13	Desinstalación de tope, incluye conexiones de desagüe y agua fría de lavamanos	7.00	ud		-	
15.14	Desinstalación de barras para minusválidos	14.00	ud		-	
15.15	Demolición de revestimiento de piso y paredes	404.91	m2		-	
15.16	Bote de materiales inservible, incluye traslado interno a punto de acopio	1.00	p.a.		-	
15.17	Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el Departamento de Infraestructura Física.	1.00	p.a.		-	
Subtotal					RDS	-

16.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS

16.01	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 gris claro mate en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	116.62	m2		-	
16.02	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms gris claro mate en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	288.29	m2		-	
Subtotal					RDS	-

17.00 FALSO TECHO

17.01	Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco.	98.35	m2		-	
17.02	Suministro e instalación de recrecido en hacia de hormigón en planchas de yeso y fibra sobre tope, con capacidad de anihongos y terminación lista para pintura	17.92	m2		-	
Subtotal					RDS	-

18.00 INSTALACIONES SANITARIAS

18.01	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	14.00	ud		-	
18.02	Suministro e instalación de Orinales para fluxómetro, incluye materiales menores para su instalación	14.00	ud		-	
18.03	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón niquelados.	21.00	ud		-	
18.04	Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores	14.00	ud		-	
18.05	Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Orinal, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores	14.00	ud		-	
18.06	Suministro e instalación de Llave monomando niquelada con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con válvula check	21.00	ud		-	
18.07	Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero inoxidable	14.00	ud		-	
Subtotal					RDS	-

19.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

19.01	Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8" tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas	63.00	ud		-	
19.02	Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado.	58.10	ml		-	
19.03	Suministro e instalación de salida de tomacorriente	14.00	ud		-	

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha :

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
19.04	Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,	7.00	ud		-	
19.05	Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), con conexión a manga de 8"	14.00	ud		-	
Subtotal					RD\$	-

20.00 MISCELANEOS

20.01	Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación.	7.00	ud		-	
20.02	Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable de 1.1/4" para minusválidos 24"	7.00	ud		-	
20.03	Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable de 1.1/4" para minusválidos 48"	7.00	ud		-	
20.04	Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte industrial	7.00	ud		-	
20.05	Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de lavamanos	250.82	p2		-	
20.06	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.90m x 1.15m	7.00	ud		-	
20.07	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero inoxidable, empotrado en tope.	28.00	ud		-	
20.08	Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)	7.00	ud		-	
20.09	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	7.00	ud		-	
20.10	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	14.00	ud		-	
20.11	Suministro e instalación de señalética para baños de caballeros en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). Características del producto: policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias alcalinas.	7.00	ud		-	
20.12	Limpieza continua y final	1.00	p.a.		-	
Subtotal					RD\$	-

BAÑO PÚBLICO DE DAMAS EN 1ER @ 7MO NIVEL

21.00 PRELIMINARES

21.01	Desinstalación de divisiones de baños	38.93	m2		-	
21.02	Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños	28.00	ud		-	
21.03	Desinstalación de inodoros	28.00	ud		-	
21.04	Desinstalación de zafacón	7.00	ud		-	
21.05	Desinstalación de dispensador de papel de baño	28.00	ud		-	
21.06	Desinstalación de dispensador de papel toalla	14.00	ud		-	
21.07	Desinstalación de dispensador de jabón líquido	7.00	ud		-	
21.08	Desinstalación de secador de mano	7.00	ud		-	
21.09	Desinstalación de espejo	7.00	ud		-	
21.10	Desinstalación de luminarias	21.00	ud		-	
21.11	Desinstalación de luminarias circulares	21.00	ud		-	
21.12	Desinstalación de plafón	102.55	m2		-	
21.13	Desinstalación de tope, incluye conexiones desagüe y agua fría de lavamanos	7.00	ud		-	
21.14	Desinstalación de barras para minusválidos	14.00	ud		-	
21.15	Demolición de revestimiento de piso y paredes	404.91	m2		-	
21.16	Bote de materiales inservible, incluye traslado interno a punto de acopio	1.00	p.a.		-	
21.17	Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el Dirección de Infraestructura Física. (traslado interno del edificio)	1.00	p.a.		-	
Subtotal					RD\$	-

22.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS

22.01	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms gris claro mate en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	116.62	m2		-	
-------	--	--------	----	--	---	--

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
22.02	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms gris claro mate en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	288.29	m2		-	
Subtotal						RDS -

23.00 FALSO TECHO

23.01	Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco.	84.30	m2		-	
23.02	Suministro e instalación de recreado en hacha de hormigón en planchas de yeso y fibra sobre tope, con capacidad de antihongos y terminación lista para pintura	17.92	ml		-	
Subtotal						RDS -

24.00 INSTALACIONES SANITARIAS

24.01	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	28.00	ud		-	
24.02	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón niquelados.	21.00	ud		-	
24.03	Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores	28.00	ud		-	
24.04	Suministro e instalación de Llave monomando niquelada con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con válvula check	21.00	ud		-	
24.05	Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero inoxidable	14.00	ud		-	
Subtotal						RDS -

25.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

25.01	Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8" tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas	63.00	ud		-	
25.02	Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado.	84.70	ml		-	
25.03	Suministro e instalación de salida de tomacorriente	14.00	ud		-	
25.04	Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,	7.00	ud		-	
25.05	Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), con conexión a manga de 8"	14.00	ud		-	
Subtotal						RDS -

26.00 MISCELANEOS

26.01	Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación.	6.00	ud		-	
26.02	Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable para minusválidos de 24"	7.00	ud		-	
26.03	Suministro e instalación de barra fija de acero inoxidable para minusválidos de 48"	7.00	ud		-	
26.04	Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 10cm, faldá de 30cm, instalación de lavamanos	250.82	p2		-	
26.05	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.90m x 1.15m	7.00	ud		-	
26.06	Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte industrial	7.00	ud		-	
26.07	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero inoxidable, empotrado en tope.	28.00	ud		-	
26.08	Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)	7.00	ud		-	
26.09	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	7.00	ud		-	
26.10	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	14.00	ud		-	
26.11	Suministro e instalación de señalética para baños de damas en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). Características del producto: policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias alcalinas.	7.00	ud		-	

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
26.12	Limpieza continua y final	1.00	p.a.		-	
Subtotal						RD\$ -

BAÑO PRIVADOS DE CABALLEROS DEL 2DO AL 7MO NIVEL

27.00 PRELIMINARES

27.01	Desinstalación de divisiones fenólicas de baños	27.96	m2		-	
27.02	Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños	12.00	ud		-	
27.03	Desinstalación de inodoros	12.00	ud		-	
27.04	Desinstalación de Orinales	6.00	ud		-	
27.05	Desinstalación de zafacón	6.00	ud		-	
27.06	Desinstalación de dispensador de papel de baño	12.00	ud		-	
27.07	Desinstalación de dispensador de papel toalla	6.00	ud		-	
27.08	Desinstalación de dispensador de jabón líquido	6.00	ud		-	
27.09	Desinstalación de secador de mano	6.00	ud		-	
27.10	Desinstalación de espejo	6.00	ud		-	
27.11	Desinstalación de luminarias	12.00	ud		-	
27.12	Desinstalación de plafón	71.12	m2		-	
27.13	Desinstalación de tope, incluye conexiones de desagüe y agua fría de lavamanos	6.00	ud		-	
27.14	Demolición de revestimiento de piso y paredes	283.86	m2		-	
27.15	Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a punto de acopio	1.00	p.a.		-	
27.16	Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el Departamento de Infraestructura Física.	1.00	p.a.		-	
Subtotal						RD\$ -

28.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS

28.01	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms gris claro mate de alto transito en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	124.87	m2		-	
28.02	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms gris claro mate en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	244.09	m2		-	
Subtotal						RD\$ -

29.00 FALSO TECHO

29.01	Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2x2, incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco.	70.71	m2		-	
29.02	Suministro e instalación de hacia en planchas de yeso y fibra sobre tope, con capacidad de antihongos y terminación, pintura.	14.88	ml		-	
Subtotal						RD\$ -

30.00 INSTALACIONES SANITARIAS

30.01	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	12.00	ud		-	
30.02	Suministro e instalación de Orinales para fluxómetro, incluye materiales menores para su instalación	10.00	ud		-	
30.03	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón niquelados.	16.00	ud		-	
30.04	Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores	12.00	ud		-	
30.05	Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Orinal, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores	10.00	ud		-	
30.06	Suministro e instalación de Llave monomando niquelado con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con válvula check	16.00	ud		-	
30.07	Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero inoxidable	12.00	ud		-	
30.08	Reubicación de salida residual para inodoro (4")	12.00	ud		-	
30.09	Reubicación de salida residual para lavamanos (2")	16.00	ud		-	
30.10	Reubicación de salida residual para orinal (2")	10.00	ud		-	
30.11	Reubicación de salida residual para rejillas (2")	12.00	ud		-	

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
30.12	Reubicación de salida agua fría para induro (1")	12.00	ud		-	
30.13	Reubicación de salida agua fría para lavamanos (1/2")	16.00	ud		-	
30.14	Apertura de agujero para salida de 4" con maquina perforadora	12.00	ud		-	
30.15	Apertura de agujero para salida de 2" con maquina perforadora	38.00	ud		-	
Subtotal					RDS	-

31.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

31.01	Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8" tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas	54.00	ud		-	
31.02	Suministro e instalación de luminarias de línea empotrables de 10" tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas, longitud: 1.70m	2.00	ud		-	
31.03	Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado.	55.80	ml		-	
31.04	Suministro e instalación de salida de tomacorriente, incluye accesorio	12.00	ud		-	
31.05	Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m,	6.00	ud		-	
31.06	Suministro e instalación de extractor de línea 6", 300 CFM, 120V, 60Hz, <70db,	6.00	ud		-	
31.07	Suministro e instalación de línea de salida de aire de extractor en tubería PVC 6" SDR-41, incluye conexión a extractor y rejilla de salida, piezas para cambio de dirección	18.00	ml		-	
31.08	Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), con conexión a manga de 6"	12.00	ud		-	
Subtotal					RDS	-

32.00 MISCELANEOS

32.01	Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación.	6.00	ud		-	
32.02	Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de lavamanos	167.86	p2		-	
32.03	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.70m x 1.15m	2.00	ud		-	
32.04	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.70m x 1.15m	12.00	ud		-	
32.05	Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte industrial	6.00	ud		-	
32.06	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero inoxidable, empotrado en tope.	16.00	ud		-	
32.07	Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)	6.00	ud		-	
32.08	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	6.00	ud		-	
32.09	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	12.00	ud		-	
32.10	Suministro e instalación de señalética para baños de caballeros en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). Características del producto: policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias alcalinas.	6.00	ud		-	
32.11	Limpieza continua y final	1.00	p.a.		-	
Subtotal					RDS	-

BAÑO PRIVADOS DE DAMAS DEL 2DO AL 7MO NIVEL

33.00 PRELIMINARES

33.01	Desinstalación de divisiones fenólicas de baños	37.56	m2		-	
33.02	Desinstalación de puertas fenólicas en divisiones de baños	12.00	ud		-	
33.03	Desinstalación de inodoros	12.00	ud		-	
33.04	Desinstalación de zafacón	6.00	ud		-	
33.05	Desinstalación de dispensador de papel de baño	12.00	ud		-	
33.06	Desinstalación de dispensador de papel toalla	6.00	ud		-	
33.07	Desinstalación de dispensador de jabón líquido	6.00	ud		-	

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
33.08	Desinstalación de secador de mano	6.00	ud		-	
33.09	Desinstalación de espejo	6.00	ud		-	
33.10	Desinstalación de luminarias	12.00	ud		-	
33.11	Desinstalación de plafón	71.12	m2		-	
33.12	Desinstalación de tope, incluye conexiones de desagüe y agua fría de lavamanos	6.00	ud		-	
33.13	Demolición de revestimiento de piso y paredes	283.86	m2		-	
33.14	Bote de plafón desinstalado, incluye traslado interno a punto de acopio	1.00	viaje		-	
33.15	Traslado de equipos desinstalado a punto de acopio seleccionado por el Departamento de Infraestructura Física.	1.00	p.a.		-	
Subtotal					RDS	-

34.00 TERMINACION DE MUROS Y PISOS

34.01	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 gris claro mate de alto tránsito en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	124.87	m2		-	
34.02	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 gris claro mate en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	244.09	m2		-	
Subtotal					RDS	-

35.00 FALSO TECHO

35.01	Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2x2, incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco.	70.71	m2		-	
35.02	Suministro e instalación de hacia en planchas de yeso y fibra sobre tope, con capacidad de antihongos y terminación, pintura.	14.88	ml		-	
Subtotal					RDS	-

36.00 INSTALACIONES SANITARIAS

36.01	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	16.00	ud		-	
36.02	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope, incluye materiales menores para su instalación. Boquilla y sifón niquelados.	16.00	ud		-	
36.03	Suministro e instalación de fluxómetro niquelado de sensor electrónico para Inodoro, incluye botón accionador mecánico con recubrimiento Antibacterial, entrada superior para su de 32 mm de 5.5 a 6 Litros por accionamiento, niple recto 32 dm x 9" de largo y materiales menores	16.00	ud		-	
36.04	Suministro e instalación de Llave monomando niquelado con sensor para lavamanos, conexión 1/2" -14 NPSM, con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6Vcc, filtro con válvula check	16.00	ud		-	
36.05	Suministro e instalación de Rejilla cuadrada para piso (3"x3") en acero inoxidable	12.00	ud		-	
36.06	Reubicación de salida residual para inodoro (4")	12.00	ud		-	
36.07	Reubicación de salida residual para lavamanos (2")	12.00	ud		-	
36.08	Reubicación de salida agua fría para inodoro (1")	12.00	ud		-	
36.09	Reubicación de salida agua fría para lavamanos (1/2")	12.00	ud		-	
36.10	Reubicación de salida residual para rejillas (2")	12.00	ud		-	
36.11	Apertura de agujero para salida de 4" con maquina perforadora	12.00	ud		-	
36.12	Apertura de agujero para salida de 2" con maquina perforadora	24.00	ud		-	
Subtotal					RDS	-

37.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

37.01	Suministro e instalación de luminarias circulares empotrables de 8" tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas	58.00	ud		-	
37.02	Suministro e instalación de tiras LED flexible en espejos, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado.	55.80	ml		-	
37.03	Suministro e instalación de salida de tomacorriente, incluye accesorio	12.00	ud		-	
37.04	Suministro e instalación de sensores de movimientos de techo, 110 volt, 60 Hz, IP65, 300w, alcance máximo de 4.00m, apertura 360 grados, velocidad de detección 0.6-1.5 m/s, altura de instalación de 2.00m-4.00m.	6.00	ud		-	
37.05	Suministro e instalación de extractor de línea 6", 300 CFM, 120V, 60Hz, <70db.	6.00	ud		-	
37.06	Suministro e instalación de línea de salida de aire de extractor en tubería PVC 6" SDR-41, incluye conexión a extractor y rejilla de salida, piezas para cambio de dirección	18.00	ml		-	
37.07	Suministro e instalación de rejillas de metal color blanco (12"x12"), con conexión a manga de 6"	12.00	ud		-	

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
Subtotal						RD\$ -

38.00 MISCELANEOS

38.01	Mantenimiento puerta de entrada en madera preciosa, incluye suministro e instalación de bisagras, llavín de palanca, masilla y pintura. Desinstalación y reinstalación.	6.00	ud		-	
38.02	Suministro e instalación de tope en cuarzo blanco, incluye apertura de huecos para lavamanos bajo tope, dosificador de jabón, zócalos de 10cm, falda de 30cm, instalación de lavamanos	167.86	p2		-	
38.03	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.70m x 1.15m	2.00	ud		-	
38.04	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.70m x 1.15m	12.00	ud		-	
38.05	Suministro e instalación de base para tope, en periferia HN 1-1/2" x 3", incluye pintura anticorrosiva y esmalte industrial	6.00	ud		-	
38.06	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido en acero inoxidable, empotrado en tope.	16.00	ud		-	
38.07	Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)	6.00	ud		-	
38.08	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	6.00	ud		-	
38.09	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	12.00	ud		-	
38.10	Suministro e instalación de señalética para baños de damas en laminas de PVC de 6mm, incluye pintado con pintura automotriz. (Forma y dimensiones en detalle adjunto). Características del producto: policloruro de vinilo, impermeable, resistencia al fuego, ácidos y sustancias alcalinas.	6.00	ud		-	
38.11	Limpieza continua y final	1.00	p.a.		-	
Subtotal						RD\$ -

NUEVAS OFICINAS DE TRANSPORTACIÓN EN SÓTANO

39.00 PRELIMINARES

39.01	Replanteo	21.96	m2		-	
39.02	Apertura de hueco para puerta, incluye mochetas terminadas	1.00	ud		-	
Subtotal						RD\$ -

40.00 HORMIGÓN ARMADO

40.01	En losa de piso, e=0.10m, hormigón 210kg/cm2, con malla electrosoldada D2.3xD2.3x200x200, terminación lista para recibir piso.	24.20	m2		-	
Subtotal						RD\$ -

41.00 MUROS

41.01	En planchas de fibra de vidrio y yeso, doble cara, resistente a la humedad, con perfilera en calibre 20, incluye: aislante térmico de fibra de vidrio, refuerzo de madera en marco de puertas y ventanas y terminación lista para recibir pintura	70.11	m2		-	
Subtotal						RD\$ -

42.00 TERMINACION DE MUROS

42.01	Suministro y aplicación de pintura base (1 manos)	140.22	m2		-	
42.02	Suministro y aplicación de pintura satinada (2 manos)	140.22	m2		-	
Subtotal						RD\$ -

43.00 TERMINACION DE PISO

43.01	Suministro e instalación de porcelanato 60cm x 60cm en piso, incluye pegamento, derretido y separadores	31.71	m2		-	
43.02	Suministro e instalación de porcelanato 60cm x 10cm en zócalo, incluye pegamento, derretido y separadores	28.59	ml		-	
Subtotal						RD\$ -

44.00 FALSO TECHO

44.01	Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x 2", incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco.	28.15	m2		-	
Subtotal						RD\$ -

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
45.00	INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECHANICAS					
45.01	Suministro e instalación de salidas de tomacorrientes 110 voltios, empotradas, incluye accesorio	10.00	ud		-	
45.02	Suministro e instalación de salidas cenitales a 110voltios, en tuberías IMC	9.00	ud		-	
45.03	Suministro e instalación de salidas de interruptor doble a 110 voltios, empotradas, incluye accesorio	1.00	ud		-	
45.04	Suministro e instalación de salidas de interruptor sencillo a 110 voltios, empotradas, incluye accesorio	1.00	ud		-	
45.05	Suministro e instalación de panel de distribución para 6 accesos	1.00	ud		-	
45.06	Suministro e instalación de línea arrastre, 3hilo,#10, en tubos EMT de 3/4"	15.00	ml		-	
45.07	Suministro e instalación de Aire acondicionado de 2 toneladas	1.00	ud		-	
45.08	Suministro e instalación de extractor de aire, de 100 CFM	1.00	ud		-	
45.08	Suministro e instalación de panel LED 2x2, 110volt, luz blanca, bordes blancos, 30,000horas de vida útil, 48w, 6500k, 5 pies de cable de goma #12-2hilo.	9.00	ud		-	
Subtotal					RD\$	-

46.00 DATA

46.01	Suministro e instalación de salidas de Data con alambre categoría 6A (incluye la tapa). Tuberías, curvas, conector, coupling en EMT de 1". Incluye: Outlet Z-Max Sienmon Categoría 6A (Jack), Face Plate doble Blanco, Etiqueta que identifique la línea en el Face Plate, Patch Cord's categoría 6A blanco (Patch Cord's de 7' para el IDF y los otros para los usuarios según distancia de trabajo); y materiales de terminación	6.00	ud		-	
Subtotal					RD\$	-

47.00 PUERTAS Y VENTANAS

47.01	Suministro e instalación de vidrios fijos de 1/4" en marco de aluminio P40 color aluminio natural.	83.41	p2		-	
47.02	Suministro e instalación de puertas en vidrio y aluminio P40, con cerradura de palanca, medidas: 0.90m x 2.10m	1.00	ud		-	
47.03	Suministro e instalación de puertas en vidrio y aluminio P40, con cerradura de palanca, medidas: 1.00m x 2.10m	1.00	ud		-	
Subtotal					RD\$	-

48.00 MISCELANEOS

48.01	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
48.02	Refuerzo en muro falso con plywood, medidas: 1.22m x 1.22m	1.00	ud		-	
48.03	Suministro y compactado de caliche granular para recibir losa de piso	3.81	ud		-	
Subtotal					RD\$	-

ALMACEN DE MANTENIMIENTO / CONTENEDOR DE BASURA / ÁREA DE ANAQUELES DE AGUA

49.00 PRELIMINARES

49.01	Desinstalación de tuberías en EMT, incluye registros y flexibles	155.00	ml		-	
49.02	Desinstalación de luminaria parabólica 2x4	1.00	ud		-	
49.03	Desinstalación de panel eléctrico	1.00	ud		-	
49.04	Desinstalación de canaleta metálica	1.00	ud		-	
49.05	Apertura de hueco para puerta, incluye moquetas	1.00	ud		-	
49.06	Desinstalación de puerta	1.00	ud		-	
Subtotal					RD\$	-

50.00 HORMIGÓN ARMADO

50.01	En columnas de amarre (0.15m x 0.20m), 4Ø3/8", Est.Ø3/8"@0.25m, HORMIGÓN 210kg/cm2	0.25	m3		-	
50.02	En viga de amarre (0.15m x 0.20m), 4Ø3/8", Est.Ø3/8"@0.25m, HORMIGÓN 210kg/cm2	0.20	m3		-	
Subtotal					RD\$	-

51.00 MUROS

51.01	En block de 6" (15cm), Ø3/8"@0.60m	19.59	m2		-	
Subtotal					RD\$	-

52.00 TERMINACION DE MUROS

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha :

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
52.01	Fraguaches	39.18	m2		-	
52.02	Pañete de muros	39.18	m2		-	
52.03	Suministro y aplicación de pintura (2 manos)	129.15	m2		-	
Subtotal					RD\$	-

53.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

53.01	Suministro e instalación de tuberías en ICM de 3/4, incluye registro 4x4 en cambios de dirección.	155.00	ml		-	
53.02	Suministro e instalación de Campana LED UFO con difusor, 100w	2.00	ud		-	
53.03	Suministro e instalación de salidas cenitales a 110voltios, en tuberías IMC	2.00	ud		-	
Subtotal					RD\$	-

54.00 MISCELANEOS

54.01	Instalación de puerta, incluye llavín y materiales menores para la instalación	1.00	ud		-	
54.02	Limpieza continua y final	1.00	p.a.		-	
Subtotal					RD\$	-

ADECUACIÓN OFICINA ACTUAL DE TRANSPORTACIÓN / REUBICACIÓN DE POLICIAS DE SÓTANO

55.00 PRELIMINARES

55.01	Demolición de fascia	12.45	m2		-	
55.02	Desinstalación de plafón comercial	43.90	m2		-	
55.03	Desinstalación de plafón en panel yeso	64.86	m2		-	
55.04	Desinstalación de luminarias tipo ojo de buey	4.00	ud		-	
55.05	Desinstalación de rejillas de aires acondicionados	8.00	ud		-	
55.06	Desinstalación de inodoro	1.00	ud		-	
55.07	Desinstalación de lavamanos	1.00	ud		-	
55.08	Anulación de salidas potables y drenaje	1.00	p.a.		-	
55.09	Demolición de muros de block	46.93	m2		-	
55.10	Desinstalación de puertas de madera	3.00	ud		-	
55.11	Desinstalación de puertas de closet	1.00	ud		-	
55.12	Desinstalación de vidrio fijo	1.00	ud		-	
55.13	Desinstalación de dispensador de papel de baño	1.00	ud		-	
55.14	Desinstalación de dispensador de jabón liquido	1.00	ud		-	
55.15	Desinstalación de dispensador de papel servilleta	1.00	ud		-	
55.16	Desinstalación de extractor	1.00	ud		-	
55.17	Desinstalación de luminarias parabólicas	12.00	ud		-	
55.18	Demolición de piso	33.12	m2		-	
Subtotal					RD\$	-

56.00 FALSO TECHOS

56.01	Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x 2", incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco.	108.76	m2		-	
56.02	Suministro e instalación de fascia en planchas de yeso y fibra sobre tope, con capacidad de antihongos y terminación lista para pintura	9.80	ml		-	
Subtotal					RD\$	-

57.00 TERMINACION DE MUROS

57.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica blanco 00 en fascias	12.45	m2		-	
57.02	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros (dos manos), incluir resane con masilla	116.71	m2		-	
57.03	Resane de muros por demolición	1.00	p.a.		-	
Subtotal					RD\$	-

58.00 TERMINACION DE PISO

58.01	Suministro e instalación de Mármol carrara 0.50m x 0.50m en piso, igual al existente, incluye pegamento, derretido y separadores	33.12	m2		-	
-------	--	-------	----	--	---	--

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
58.02	Suministro e instalación de Mármol carrara 0.10m x 0.50m en zócalos canteados, igual al existente, incluye pegamento, derretido y separadores	16.70	ml		-	
58.03	Mantenimiento (Limpieza profunda y brillo) de piso de mármol	36.24	m2		-	
Subtotal					RD\$	-

59.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS

59.01	Suministro e instalación de interruptor doble a 110 voltios (solo accesorios)	4.00	ud		-	
59.02	Suministro e instalación de panel LED 2"x 2", 110volt, luz blanca, bordes blancos, 30,000horas de vida útil, 48w, 6500k, 5 pies de cable de goma #12-2hilo.	30.00	ud		-	
59.03	Suministro e instalación de tuberías en ICM de 1", incluye registro 4x4 en cambios de dirección.	16.10	ml		-	
59.04	Suministro e instalación de tuberías en ICM de 3/4", incluye registro 2x4 en cambios de dirección.	10.00	ml		-	
59.05	Suministro e instalación de difusores de A/A, color blanco, medidas: 2x2	10.00	ud		-	
59.06	Reubicación de paneles eléctricos	2.00	ud		-	
Subtotal					RD\$	-

60.00 MISCELANEOS

60.01	Reparación de ductos metálicos de aires acondicionados	1.00	ud		-	
60.02	Suministro e instalación de llavín de palanca para puerta doble de aluminio y vidrio	1.00	ud		-	
60.02	Limpieza continua y final	1.00	p.a.		-	
Subtotal					RD\$	-

ADECUACIÓN VENTILACIÓN SUR DE SOTANO

61.00 PRELIMINARES

61.01	Desinstalación de rejillas de ventilación	7.00	ud		-	
61.02	Demolición de piso, incluye corte de piso.	10.66	m2		-	
61.03	Bote de material demolido fuera de la institución	1.00	viaje		-	
61.04	Traslado de rejilla a punto de acopio seleccionado por el institución contratante.	7.00	ud		-	
Subtotal					RD\$	-

62.00 MUROS

62.01	En block de 6, 3/8@0.40m, c.l., las varillas se empotraran con epoxica.	34.91	m2		-	
Subtotal					RD\$	-

63.00 HORMIGÓN ARMADO

63.01	En losa inclinada, hormigón 210kg/cm2 industrial, 3/8@0.25m A.D. terminación pulida. Incluye: anclado de varillas en la dirección corta con epoxica.	6.00	m3		-	
Subtotal					RD\$	-

64.00 TERMINACIÓN DE MUROS

64.01	Fraguaches de muros y techo	169.82	m2		-	
64.02	Pañete de muros	69.82	m2		-	
64.03	Pañete de techo	100.00	m2		-	
64.03	Pintura acrílica en muros y techos (2 manos), igual al existente	259.79	m2		-	
Subtotal					RD\$	-

65.00 MISCELANEOS

65.01	Instalación de rejillas existentes	7.00	ud		-	
65.02	Limpieza continua y final	1.00	p.a.		-	
Subtotal					RD\$	-

MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PISOS EN ÁREA S GENERALES DEL EDIFICIO

PRIMER NIVEL ÁREA EXTERIOR

66.00 PRELIMINARES

66.01	Demolición de Pisos tipo vibrazo, incluye corte con maquina	27.63	m2		-	
66.02	Demolición de Pisos de mármol travertino en escaleras frontal y lateral sur, incluye corte con maquina	31.86	m2		-	

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
66.03	Demolición de Pisos de mármol carrara en explanadas abiertas frontal y lateral sur, incluye corte con maquina	3.25	m2		-	
66.04	Demolición de Pisos Mármol Marquina (Negro) en explanadas abiertas frontal y lateral sur, incluye corte con maquina	0.26	m2		-	
66.05	Demolición de huella y contra huella de escalinata frontal y lateral sur	49.16	m2		-	
66.06	Bote de material demolido	8.13	m3s		-	
Subtotal					RDS	
					-	

67.00 TERMINACIÓÓN DE PISOS Y ESCALINATAS

TERMINACIÓN DE PISOS Y ESCALINATAS							
67.01	Suministro e instalación de piso tipo vibrado en acera perimetral, incluye: pegamento, derretido, separadores	27.63	m2			-	
67.02	Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en escaleras frontal y lateral sur (0.90m x 0.42m), incluye: pegamento, derretido y separadores	4.16	m2			-	
67.03	Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en escaleras frontal y lateral sur (0.82m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores	1.64	m2			-	
67.04	Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en escaleras frontal y lateral sur (0.80m x 0.40m), incluye: pegamento, derretido y separadores	0.32	m2			-	
67.05	Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en escaleras frontal y lateral sur (0.30m x 0.40m), incluye: pegamento, derretido y separadores	0.12	m2			-	
67.06	Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en explanadas abiertas frontal y lateral sur (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores	0.63	m2			-	
67.07	Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) en explanadas abiertas frontal y lateral sur (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores	3.25	m2			-	
67.08	Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) en explanadas abiertas frontal y lateral sur (0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y separadores	0.26	m2			-	
67.09	Suministro y colocación de Bordillo en mármol travertino, 0.11m x 0.30m, incluye pegamento, derretido y separadores	75.00	ml			-	
67.10	Suministro e instalación de mármol travertino pulido en escalinata frontal, huella: 0.40m, contra huella: 0.12m, incluye pegamento, derretido, separadores e impermeabilización antes de la colocación.	32.25	ml			-	
67.11	Suministro e instalación de mármol travertino pulido en escalinata lateral sur, huella: 0.40m, contra huella: 0.12m, incluye pegamento, derretido, separadores e impermeabilización antes de la colocación.	117.05	ml			-	
67.12	Corrección de juntas en área de piso tipo mármol para explanadas abiertas frontal, lateral norte y sur, incluye: apertura de juntas con maquina	859.52	m2			-	
67.13	Corrección de juntas en piso tipo vibrado en acera exterior, incluye: apertura de juntas con maquina y aplicación de derretido	1,568.59	m2			-	
Subtotal							RDS

PRIMER NIVEL ÁREA INTERIOR

68.00 PRELIMINARES

68.01	Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en lobby, incluye: corte con maquina.	42.96	m2		-	
68.02	Bote de material demolido	3.11	m3s		-	
Subtotal					RDS -	

69.00 TERMINACIÓN DE PISOS

69.01	Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en lobby (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores.	34.38	m2		-
69.02	Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) en lobby (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores	8.50	m2		-
69.03	Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) en lobby (0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y separadores	0.53	m2		-
Subtotal					RDS -

SEGUNDO NIVEL ÁREA INTERIOR

70.00 PRELIMINARES

70.01	Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en lobby, incluye: corte con maquina.	26.88	m2		-	
70.02	Bote de material demolido	1.95	m3s		-	
Subtotal					RDS -	

71.00 SEGUNDO NIVEL ÁREA INTERIOR

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
71.01	Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) (0.60m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores	9.60	m2		-	
71.02	Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido, separadores y corte con maquina.	6.88	m2		-	
71.03	Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores	7.25	m2		-	
71.04	Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) (0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y separadores	3.15	m2		-	
Subtotal					RD\$	-

TERCER NIVEL ÁREA INTERIOR

72.00 PRELIMINARES

72.01	Demolición de Mármol carrara en lobby, incluye: corte con maquina.	5.50	m2		-	
72.02	Bote de material demolido	0.40	m3s		-	
Subtotal					RD\$	-

73.00 TERMINACION DE PISOS

73.01	Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores	5.50	m2		-	
					RD\$	-

CUARTO NIVEL ÁREA INTERIOR

74.00 PRELIMINARES

74.01	Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en lobby, incluye: corte con maquina.	20.45	m2		-	
74.02	Bote de material demolido	1.48	m3s		-	
Subtotal					RD\$	-

75.00 TERMINACION DE PISOS

75.01	Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores	16.00	m2		-	
75.02	Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores	3.75	m2		-	
75.03	Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) (0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y separadores	0.70	m2		-	
					RD\$	-

QUINTO NIVEL COMEDOR ÁREA INTERIOR-EXTERIOR

76.00 PRELIMINARES

76.01	Demolición de Mármol travertino, carrara y Marquina en lobby, incluye: corte con maquina.	34.13	m2		-	
76.02	Demolición de piso de caoba en oficina de Juez	28.00	m2		-	
76.03	Bote de material demolido	3.00	m3s		-	
Subtotal					RD\$	-

77.00 TERMINACION DE PISOS

77.01	Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en área de comedor (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores	25.00	m2		-	
77.02	Suministro e instalación de Mármol Carrara (Gris) en área de comedor (0.50m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores	6.50	m2		-	
77.03	Suministro e instalación de Mármol Marquina (Negro) en área de comedor (0.50m x 0.175m), incluye: pegamento, derretido y separadores	2.63	m2		-	
77.04	Suministro e instalación de Mármol travertino (crema) en área de comedor (1.25m x 0.50m), incluye: pegamento, derretido y separadores	28.00	m2		-	
77.05	Corrección de juntas en área de piso tipo mármol, incluye: apertura de juntas con maquina	434.33	m2		-	
					RD\$	-

78.00 SEPTIMO NIVEL COMEDOR ÁREA INTERIOR-EXTERIOR

78.01	Corrección de juntas en área de piso tipo mármol, incluye: apertura de juntas con maquina	414.52	m2		-	
					RD\$	-

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
ESCALERA CENTRAL						
79.00 PRELIMINARES						
79.01	Demolición de huella y contrahuella, incluye: corte con maquina.	215.98	ml		-	
79.02	Desinstalación de luminarias en contra huella de escaleras.	30.00	ud		-	
RDS						-
80.00 TERMINACION DE ESCALERAS						
80.01	Suministro y colocación de Mármol travertino pulido en huella y contrahuella , incluye: rayado en la huella igual al existente, pegamento, derretido y separadores	215.98	ml		-	
80.02	Suministro y colocación de Mármol travertino pulido en descansos (1.00m x 0.30m), incluye: pegamento, derretido y separadores	4.80	m2		-	
RDS						-
81.00 INSTALACIONES ELECTRICAS						
81.01	Suministro e instalación de tiras LED flexible en contra huella de escalera, 4000k, 12w, IP65, DC12v, luz blanca, incluye conexión al sistema para encendido y apagado.	112.40	ml		-	
RDS						-
MANTENIMIENTO DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR						
82.00 PRELIMINARES						
82.01	Demolición de losa de techo registro	0.39	m3		-	
82.02	Limpieza de registro, imbornal y línea de arrastre con camión succionador	1.00	p.a.		-	
RDS						-
83.00 HORMIGÓN ARMADO						
83.01	En losa de techo, e=0.15m, hormigón 210 kg/cm2, Ø1/2" @0.15m A.D., terminación barrida	0.39	m3		-	
RDS						-
84.00 MISCELANEOS						
84.01	Suministro e instalación de tapa pesada de 24"	1.00	ud		-	
84.02	Reparación tubería de drenaje PVC SDR-32.5	1.00	p.a.		-	
RDS						-
OFICINAS MAGISTRADOS MANUEL Y NAPOLEON						
85.01 PRELIMINARES						
85.02	Desinstalación de luminarias 2"x 4" parabólicas	4.00	ud		-	
85.03	Desinstalación de luminarias circulares	16.00	ud		-	
85.04	Desinstalación de rejillas 2"x 2"	4.00	ud		-	
85.05	Desinstalación de sensores de humo	2.00	ud		-	
85.06	Desmantelarian de techo en la planchas de yeso	51.92	m2		-	
85.07	Bote de material inservible, incluye traslado a punto de acopio	2.00	viaje		-	
85.08	Traslado de luminarias y rejillas a punto de acopio	1.00	p.a.		-	
RDS						-
86.01 FALSO TECHO						
86.02	Suministro e instalación de plafón en planchas de yeso, perfilera C-22, incluye masillado y pintura.	51.92	m2		-	
RDS						-
87.01 INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECAÑICAS						
87.02	Suministro e instalación de panel LED 2x2, 110volt, luz blanca, bordes blancos, 30,000horas de vida útil, 48w, 6500k, 5 pies de cable de goma #12-2hilo.	8.00	ud		-	
87.03	Suministro e instalación de luminarias cuadradas empotrables de 8" tipo LED, luz blanca, 18w, borde gris, FP>0.95, 110volt, lm300, 6500k, garantía >50,000 horas	18.00	ud		-	
87.03	Instalación de rejilla para plafón liso, incluye manga flexible de 12" y conexión a sistema existente.	4.00	ud		-	
RDS						-
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RDS)						-

OBRA: Adecuaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Fecha :

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
88.00	GASTOS INDIRECTOS					
88.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
88.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
88.03	Transporte			2.50%		RD\$ -
	SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$ -
	SUB-TOTAL GRAVADO					RD\$ -
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%		RD\$ -
88.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
88.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
88.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
88.07	CODIA			0.10%		RD\$ -
88.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
88.09	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%		RD\$ -
	SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$ -
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					RD\$0.00
88.10	Imprevistos			5%		-
	TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$0.00