

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA MONTECRISTI

FECHA:

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
1.00 BAÑOS PUBLICOS PRIMER DE DAMAS Y CABALLEROS						
1.01	Demolición de cerámicas de pared existentes	94.32	m2		-	
1.02	Demolición de pisos existentes	60.50	m2		-	
1.03	Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)	9.00	ud		-	
1.04	Desmonte de plafon existente	30.00	m2		-	
1.05	Muros de blocks de 6"	4.11	m2		-	
1.06	Pañete para colocación porcelanato	20.22	m2		-	
1.07	Cantos	7.70	ml		-	
1.08	Bote de material de las demoliciones	4.00	viaje		-	
1.09	Suministro e Instalacion de Desagues de piso de 2" niquelado con parrilla cuadrada	2.00	ud		-	
1.10	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	60.50	m2		-	
1.11	Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	143.97	m2		-	
1.12	Suministro e Instalación de Plafon 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	62.50	m2		-	
1.13	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecnopolímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud		-	
1.14	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	17.00	ud		-	
1.15	Confección e Instalación de base de meseta de granito en hierro. Incluye tratamiento anticorrosivo, con angulares de 1 1/2" x 3/16"	2.00	ud		-	
1.16	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy, (incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	2.50	ud		-	
1.17	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	8.00	ud		-	
1.18	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	10.00	ud		-	
1.19	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	10.00	ud		-	
1.20	Suministro e instalación de orinales ovalado con indicador óptico de cambio color blanco de fluxómetro manual de palanca (incluye piezas y M.O)	2.00	ud		-	
1.21	Suministro e instalación de fluxómetro para orinal de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	2.00	ud		-	
1.22	Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	18.25	p2		-	
1.23	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	5.00	ud		-	
1.24	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	8.50	ud		-	

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA MONTECRISTI

FECHA:

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
1.25	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	5.00	ud		-	
1.26	Confección e Instalación de Puertas de Caoba Nuevas 0.90 x 2.10 m	4.00	ud		-	
1.27	Suministro de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión	3.00	ud		-	
1.28	Suministro e Instalación de barra para minusválidos acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud en acero inoxidable.	4.00	ud		-	
1.29	Mano de Obra Plomero (Instalación de tuberías, piezas, conexiones y modificaciones)	3.00	ud		-	
1.30	División de PVC tipo hidrófugo en baños (incluye puertas)	15.00	m2		-	
1.31	Bote de escombros, limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

RAMPA LATERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2.00 PRELIMINARES

2.01	Replanteo de rampa y elementos hidrosanitarios	1.00	pa		-	
2.02	Desconexión de registros sanitarios existentes (Incluye excavación, cambio de pieza, taponado de instalación anterior)	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

3.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

3.01	Excavación a mano, para extracción de líneas de aguas negras presentes	11.52	m3		-	
3.02	Excavación a mano de cimentación de rampa	55.16	m3		-	
3.03	Excavación a mano para confección de registros sanitarios e instalación de línea de arrastre	1.58	m3		-	
3.04	Relleno de reposición compactado y regado	95.20	m3		-	
3.05	Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa	69.58	m3		-	
Sub-total						RD\$ -

4.00 HORMIGON ARMADO

4.01	Losa de hormigón armado malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 15cm	7.70	m3		-	
4.02	Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8	7.14	m3		-	
4.03	Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada Acero dir. X 3/8@20 cm	0.63	m3		-	
4.04	Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8	1.05	m3		-	
4.05	Vigas de de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8	2.04	m3		-	
Sub-total						RD\$ -

5.00 MUROS DE BLOQUES

5.01	Bloques de 8" cámara llena	123.05	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

6.00 TERMINACION DE SUPERFICIES

6.01	Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante	140.00	m2		-	
6.02	Cortes de dilatación en rampa	9.00	m		-	
6.03	Careteo y/o fraguache, losa, vigas y columnas.	88.84	m2		-	
6.04	Pañete en muros, vigas y columnas	88.84	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA MONTECRISTI

FECHA:

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
7.00	PINTURA					
7.01	Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas	76.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

8.00	OBRA CIVIL SANITARIA					
8.01	Confección de registros sanitarios (CI) 60x60 cm	5.00	ud		-	
8.02	Suministro e instalación de tubería de 4" para conducción de aguas residuales	32.00	m		-	
8.03	Conexión de sistema existente a nuevo grupo de registros sanitarios	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

9.00	MISCELANEOS					
9.01	Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva	89.88	m		-	
9.02	Junta de expansión emseal 4" (10cm) suministro e instalación	1.00	m		-	
9.03	Limpieza Continua y Final	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

RAMPA FRONTAL DESDE ACERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

10.00	PRELIMINARES					
10.01	Demolicion rampa existe	1.00	pa		-	
10.02	Replanteo de rampa	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

11.00	MOVIMIENTOS DE TIERRA					
11.01	Excavación a mano de cimentación de rampa	14.58	m3		-	
11.02	Excavación a mano de terreno rampa	22.00	m3		-	
11.03	Relleno de reposición compactado y regado	22.00	m3		-	
11.04	Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa	27.00	m3		-	
Sub-total						RD\$ -

12.00	HORMIGON ARMADO					
12.01	Losa de hormigon armado malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 15cm	4.50	m3		-	
12.02	Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8	6.08	m3		-	
12.03	Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada Acero dir. X 3/8@20 cm	0.50	m3		-	
12.04	Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8	1.12	m3		-	
12.05	Vigas de de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8	2.16	m3		-	
Sub-total						RD\$ -

13.00	MUROS DE BLOQUES					
13.01	Bloques de 8" camara llena	54.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

14.00	TERMINACION DE SUPERFICIES					
14.01	Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante	72.00	m2		-	
14.02	Cortes de dilatación en rampa	9.00	m		-	
14.03	Careteo y/o fraguache,losa,vigas y cols.	16.40	m2		-	
14.04	Pañete en muros, vigas y columnas	54.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA MONTECRISTI

FECHA:

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
15.00	PINTURA					
15.01	Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas	54.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

16.00	MISCELANEOS					
16.01	Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva	54.00	m		-	
16.02	Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalacion	1.00	m		-	
16.03	Limpieza Continua y Final	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

RAMPA DE ENTRADA PRINCIPAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

17.00	PRELIMINARES					
17.01	Replanteo de rampa y elementos hidrosanitarios	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

18.00	MOVIMIENTOS DE TIERRA					
18.01	Excavación a mano de cimentación de rampa	11.52	m3		-	
18.02	Excavación a mano de terreno rampa	55.16	m3		-	
18.03	Relleno de reposición compactado y regado	95.20	m3		-	
18.04	Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa	18.00	m3		-	
Sub-total						RD\$ -

19.00	HORMIGON ARMADO					
19.01	Losa de hormigon armado malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 15cm	3.00	m3		-	
19.02	Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8	4.05	m3		-	
19.03	Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada Acero dir. X 3/8@20 cm	0.63	m3		-	
19.04	Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8	0.64	m3		-	
19.05	Vigas de de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8	2.04	m3		-	
Sub-total						RD\$ -

20.00	MUROS DE BLOQUES					
20.01	Bloques de 8" camara llena	123.05	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

21.00	TERMINACION DE SUPERFICIES					
21.01	Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante	140.00	m2		-	
21.02	Cortes de dilatación en rampa	3.00	m		-	
21.03	Careteo y/o fraguache,losa,vigas y cols.	11.00	m2		-	
21.04	Pañete en muros, vigas y columnas	36.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

22.00	PINTURA					
22.01	Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas	36.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

23.00	MISCELANEOS					
23.01	Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva	36.00	m		-	

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA MONTECRISTI

FECHA:

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
23.02	Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalacion	1.00	m		-	
23.03	Limpieza Continua y Final	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

24.00 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR.

24.01	Suministro y aplicación de pintura exterior del palacio (incluye resane de imperfecciones en pañete)	2,500.00	m2		-	
24.02	Suministro y aplicación de pintura interior en pasillos dos niveles (incluye resane de imperfecciones en pañete)	1,200.00	m2		-	
24.03	Mantenimiento y pintura de puertas	15.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)

RD\$ -

25.00 GASTOS INDIRECTOS

25.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
25.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
25.03	Transporte			2.50%		RD\$ -
SUB-TOTAL						RD\$0.00

SUB-TOTAL GRAVADO

RD\$0.00

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%		RD\$ -
------------------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------

25.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
25.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
25.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
25.07	CODIA			0.10%		RD\$ -
25.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
25.09	Equipo de Seguridad y Protección Personal			2.00%		RD\$ -
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)

RD\$0.00

25.10	Imprevistos			5%		-
-------	-------------	--	--	----	--	---

TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$ -
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------