

INFORMACIONES DEL PROYECTO						
FECHA						
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 1 - Presupuesto para la impermeabilización de techo del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia.						
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Distrito Nacional						
LISTADO DE CANTIDADES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	TECHOS Y CANALETAS 7MO NIVEL.					
1.01	Desinstalación, traslado y reinstalación de compresor de aire acondicionado de 18,000 Btu. (Incluye piezas y accesorios para reinstalación).	1.00	und		-	
1.02	Desinstalación, traslado y reinstalación de compresores de aire acondicionado de 7.5 toneladas. (Incluye piezas y accesorios para reinstalación).	2.00	und		-	
1.03	Desinstalación, traslado y reinstalación de compresor de aire acondicionado de 20 toneladas. (Incluye piezas y accesorios para reinstalación).	1.00	und		-	
1.04	Suministro e instalación de tarima de polietileno de alta densidad (HDPE) de doble camada (1.00x1.20)m.	2.00	und		-	
1.05	Limpieza de canaletas existentes.	1.00	P.A.		-	
1.06	Desinstalación y reinstalación de tuberías y accesorios de alimentación eléctrica (EMT, conducto flexible y PVC), incluye rieles y abrazaderas tipo unistrut.	69.00	m		-	
1.07	Desinstalación y reinstalación de registros y paneles eléctricos.	8.00	und		-	
1.08	Suministro e instalación de caballete de aluzinc en perímetro de cúpulas. Incluye sellado de juntas con silicón estructural.	33.00	m		-	
1.09	Resellado de juntas con silicón adhesivo sellador para estructura metálica en cúpula.	1.00	p.a.		-	
1.10	Retiro de lona asfáltica existente.	870.00	m ²		-	
1.11	Resanado de grietas en techo con mezcla cementicia líquida.	55.00	m		-	
1.12	Resanado de superficie.	35.00	m ²		-	
1.13	Suministro e instalación tubería PVC-3" drenaje en colectores pluviales. Incluye piezas y accesorios (codos 3" x 90° y abrazaderas 3").	35.00	m		-	
1.14	Suministro e instalación de lona asfáltica lisa de poliéster, espesor 4mm.	870.00	m ²		-	
1.15	Suministro y aplicación de capa superior de impermeabilizante líquido de poliuretano con protección a los rayos UV en lona asfáltica. Incluye aplicación de primer.	870.00	m ²		-	
1.16	Suministro y aplicación de capa superior de impermeabilizante líquido de poliuretano con protección a los rayos UV en canaletas. Incluye preparación de superficie y primer.	500.00	m ²		-	
1.17	Bote de escombros, incluye acarreo interno a lugar de acopio.	45.00	m ³		-	
1.18	Limpieza continua y final.	1.00	P.A.		-	
	Sub-total					\$ -
2.00	CANALETAS 6TO NIVEL.					
2.01	Suministro y aplicación de impermeabilizante cementicio, incluye preparación de superficie.	15.00	m ²		-	
2.02	Suministro y aplicación de capa superior de impermeabilizante líquido de poliuretano con protección de rayos UV. Incluye preparación de superficie y aplicación de primer.	265.00	m ²		-	
2.03	Limpieza continua y final.	1.00	P.A.		-	
	Sub-total					\$ -
TOTAL GENERAL -						
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS						
ITBIS (18%)				18.00%		-
SUB-TOTAL (RD\$) -						
TOTAL GENERAL (RD\$) -						