

**OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA BARAHONA**

UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
<b>1.00 BAÑOS PÚBLICOS PARA DAMAS, CABALLEROS Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>					
1.01	Desmante luminarias existentes	4.00	ud		-
1.02	Apertura de hueco de puerta en muro de bloques (1.00 x 2.10) mts	1.00	ud		-
1.03	Desmante de plafón existente	22.00	m2		-
1.04	Desmante de Puertas en división de baños existente (0.70 x 1.70) mts	6.00	ud		-
1.05	Desmante de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)	13.00	ud		-
1.06	Desmante de tope de granito existente para lavamanos	2.00	ud		-
1.07	Demolición de piso y cerámica de pared existentes	93.00	m2		-
1.08	Colocación de Muros de block de 4 sobre divisiones existente de block (incluye pañete, canto y mocheta)	3.28	m2		-
1.09	Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	153.00	m2		-
1.10	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	21.84	m2		-
1.11	Suministro e Instalación de Inodoro elongado con asiento de caída lenta, con push botton, acabado pulido color blanco.	7.00	ud		-
1.12	Suministro e Instalación de Lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, Altura 16 1/4", Ancho 19 1/4" blanco, anti manchas de un hoyo para un grifo monomando	4.00	ud		-
1.13	Excavación de zapata en división de baño nueva	0.64	m3		-
1.14	Zapata de muro de bloques de 6" en división de baño nueva	0.40	m3		-
1.15	Viga de amarre de 0.15 x0.20 en división de baño nueva	0.12	m3		-
1.16	Suministro y colocación de muros de block de 6 en área de baño personas con discapacidad	16.20	m2		-
1.17	Pañete en muro en división de baño nueva	32.40	m2		-
1.18	Suministro e Instalación de Lavamanos colgado a la pared apto para personas con discapacidad, de porcelana blanco, 20" x 18" de un hoyo para un grifo monomando	1.00	ud		-
1.19	Suministro e Instalación de Puertas para Divisiones de Inodoros en plástico sólido, Color Blanco, de alta resistencia (0.7 x 2.00) mts	6.00	ud		-
1.20	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	21.74	m2		-
1.21	Confección e Instalación de Base de meseta de granito en hierro. Incluye tratamiento anticorrosivo, con angulares de 1 1/2" x 3/16"	2.00	ud		-
1.22	Barra para personas con discapacidad en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.	2.00	ud		-
1.23	Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	3.00	ud		-
1.24	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	6.00	ud		-
1.25	Suministro e Instalación de Llave monomando para lavamanos	5.00	ud		-
1.26	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido electrónico de baterías con sensor	5.00	ud		-

**OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA BARAHONA**

**UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
1.27	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	7.00	ud		-	
1.28	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	3.00	ud		-	
1.29	Suministro e Instalación de Extractor de aire 16" (700 CFM) para plafón, con rejilla cromada exterior y manga flexible.	1.00	ud		-	
1.30	Suministro e Instalación de Interruptor sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud		-	
1.31	Suministro e Instalación de Tomacorriente 110V polímero color blanco	2.00	ud		-	
1.32	Suministro e Instalación de salidas cenitales	2.00	ud		-	
1.33	Suministro e Instalación de Meseta de granito natural negro Galaxy	32.00	p2		-	
1.34	Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla cuadrada.	3.00	ud		-	
1.35	Suministro e instalación de puerta nueva en caoba de 1.00 x 2.10m	1.00	ud		-	
1.36	Mantenimiento y Pintura de Puertas en caoba existentes de 0.90 x 2.10m	2.00	ud		-	
1.37	Suministro de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC semi-presión	1.00	pa		-	
1.38	Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones y modificaciones)	1.00	pa		-	
1.39	Traslado y bote de escombros(Tres viaje en camión de 6 M3)	3.00	m3		-	
1.40	Limpieza continua y final	1.00	ud		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

**2.00 BAÑO JUEZ CAMARA CIVIL**

2.01	Demolición de cerámicas de piso y pared existente	21.54	m2		-	
2.02	Traslado y bote de material demolido	1.00	pa		-	
2.03	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	2.57	m2		-	
2.04	Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	18.57	m2		-	
2.05	Suministro e Instalación de Puerta en polimetálica panelada (0.80 x 2.1), color blanca	1.00	ud		-	
2.06	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	2.57	m2		-	
2.07	Suministro e Instalación de Interruptor sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	1.00	ud		-	
2.08	Suministro e Instalación de Inodoro elongado de una pieza, con asiento de caída lenta (sin tapa) color blanco, de alta eficiencia y consumo ultra bajo	1.00	ud		-	
2.09	Suministro e Instalación de Lavamanos de pedestal	1.00	ud		-	
2.10	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión	1.00	ud		-	
2.11	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido electrónico de baterías con sensor	1.00	ud		-	

**OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA BARAHONA**

**UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
2.12	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	1.00	ud		-	
2.13	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1.00	ud		-	
2.14	Suministro e Instalación de Llave monomando para lavamanos	1.00	ud		-	
2.15	Suministro e Instalación de Espejo nuevo canteados y biselado fijado con accesorios en acero inoxidable, con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	1.00	ud		-	
2.16	Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones y modificaciones)	1.00	pa		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

**3.00 ACCESIBILIDAD (RAMPAS, SEÑALIZACION)**

3.01	Excavación zapata de muro de 8"	11.77	m3		-	
3.02	Bote de material excavado	15.30	m3		-	
3.03	Relleno compactado con material clasificado para acera y rampa	24.00	m3		-	
3.04	Zapata de muros de 8"	3.75	m3		-	
3.05	Suministro y colocación de muros de block de 8"(Bastones a 0.60 mts)	35.00	m2		-	
3.06	HA Viga de amarre a nivel de piso 0.20 x 0.20 mts	1.30	m3		-	
3.07	Acera con terminación rallada, incluye suministro y colocación Malla Electrosoldada 10 x 10 cms( con señalización táctil)	33.00	m2		-	
3.08	Pañete en muros de rampa	22.05	m2		-	
3.09	Señalización de rampa	1.00	ud		-	
3.10	Confección e Instalación de Barandilla en Acero Inoxidable de tubos de 2" y 1 1/2"	30.00	ml		-	
3.11	Limpieza continua y bote	1.00	pa		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

**4.00 PARTE FRONTAL (EXPLANADA) ACCESIBILIDAD MINUSVALIDOS**

4.01	Demolición de pisos y escalones existentes en parte frontal	58.42	m2		-	
4.02	Bote de material demolido	9.00	m3		-	
4.03	Excavación a mano en zapata para explanada	4.42	m2		-	
4.04	Bote de material excavado	5.47	m3		-	
4.05	Zapata de muro de muro de 8"	2.21	m3		-	
4.06	HA Viga de amarre a nivel de piso de 0.20 x 0.20 mts	0.60	m3		-	
4.07	Suministro y colocación de muro de block de 8" en explanada parte frontal	13.90	m2		-	
4.08	Pañete en muros de block explanada parte frontal	7.00	m2		-	
4.09	Relleno compactado para subir nivel de piso parte frontal, material clasificado	29.90	m3		-	
4.10	Losa piso (chapapote) H.A. 1:3:5, espesor 10 cms, incluye colocación Malla Electrosoldada 15 x 15 cms D2.3, en área explanada	31.16	m2		-	
4.11	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros, antideslizantes, área explanada(Europeo de buena calidad)	31.16	m2		-	

**OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA BARAHONA**

**UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
4.12	Acera violinada y rallada en entrada con malla electrosoldada	34.00	m2		-
4.13	Bordillo en entrada para delimitar acera( incluye excavación, bote de material, tres líneas de block de ", pañete y zapata de muro a e=0.20mts	14.00	ml		-
4.14	Suministro e Instalación de Escalones en granito fondo blanco en parte frontal	22.00	ml		-
4.15	Suministro e Instalación de zócalos de Porcelanato en tono claros, antideslizantes, área explanada	21.00	ml		-
4.16	Confección e Instalación de Barandilla en Acero Inoxidable de tubos de 2" y 1 1/2"	6.60	ml		-
4.17	Limpieza continua y bote	1.00	pa		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

**5.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (AREA DE MENSAJERIA)**

5.01	Desmante de plafón existente	15.00	m2		-
5.02	Desmante de luminaria existente	2.00	ud		-
5.03	Reinstalación de lámparas desmontadas	2.00	ud		-
5.04	Demolición y traslado de cerámicas en porcelanato existentes	15.00	m2		-
5.05	Bote de material demolido(Camión de 6m3)	1.00	viaje		-
5.06	Refuerzo de estructura en perfiles ( HSS 2 X 4)	1.00	pa		-
5.07	Suministro e instalación de Techo en metaldeck	15.00	m2		-
5.08	Suministro e instalación de Malla electrosoldada de 10 x 10 cm	15.00	m2		-
5.09	Hormigón 210 kg/cm2(E=0.05mts) incluye ligado y vaciado	1.00	m3		-
5.10	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros	15.00	m2		-
5.11	Suministro y colocación de Zócalos en porcelanato (0.60 mt x 0.10 mt)	23.42	ml		-
5.12	Suministro y colocación de plafón 2 x 2 Vinil yeso	15.00	m2		-
5.13	Suministro y aplicación de Pintura blanco colonial 66 satinada	80.00	m2		-
5.14	Reparación de mocheta de ventana	1.00	ud		-
5.15	Impermeabilizante de techo en aluzinc con lona granulada	20.00	m2		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

**6.00 ACERA PARTE FRONTAL**

6.01	Demolición de acera existente y contén	131.20	ml		-
6.02	Bote de material demolido	17.00	m3		-
6.03	Construcción de acera rallada con acero malla	172.00	m2		-
6.04	Construcción de contén	75.00	ml		-
6.05	Rampa en hormigón rallado en acera frontal	2.00	ud		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

**7.00 PINTURA**

7.01	Suministro y aplicación de pintura interior semi-gloss en pasillos	1,400.00	m2		-
7.02	Suministro y aplicación de pintura exterior acrílica en parte frontal	233.00	m2		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA BARAHONA

UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
-------	-------------	-------	-----	--------	--------------

**8.00 MISCELANEOS**

8.01	Suministro e instalación de barandilla para minusválidos en rampa en tubo de 3 galvanizado en antiguo Juzgado de Paz	6.00	ml		-
8.02	Rampa para minusválidos DE 4.60 Mts de ancho por 1.80 de longitud violinada y rallada según planos entrada principal incluye demolición y bote	1.00	ud		-
8.03	Mantenimiento de puertas incluye( desmontura, rapillado, pintura, llavín y montura)	10.00	ud		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>					<b>RD\$ -</b>
---	--	--	--	--	---------------

**9.00 GASTOS INDIRECTOS**

9.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%	RD\$ -
9.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%	RD\$ -
9.03	Transporte			2.50%	RD\$ -
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>					<b>RD\$ -</b>

<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>					<b>RD\$ -</b>
--------------------------	--	--	--	--	---------------

<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>					<b>RD\$ -</b>
9.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%	RD\$ -
9.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%	RD\$ -
9.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%	RD\$ -
9.07	CODIA			0.10%	RD\$ -
9.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%	RD\$ -
9.09	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%	RD\$ -
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>					<b>RD\$ -</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>					<b>RD\$0.00</b>
---	--	--	--	--	-----------------

9.10.	Imprevistos			5.00%	-
-------	-------------	--	--	-------	---

<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>					<b>RD\$ -</b>
-----------------------------	--	--	--	--	---------------