

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA HIGUEY

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA HIGUEY

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
PRIMER NIVEL					
1.00 BAÑOS PUBLICOS Y BAÑOS PARA PERSONAS CON CONDICIONES ESPECIALES PRIMER NIVEL					
1.01	Demolición de muros divisores en baños existentes	4.05	m3		-
1.02	Demolición de pisos existentes en área de baños de personas con condiciones especiales (incluye mortero e= 0.10m)	3.52	m3		-
1.03	Desmante de plafón existente	35.20	m2		-
1.04	Desmante de inodoros existentes	6.00	ud		-
1.05	Desmante de lavamanos existentes incluye topes	6.00	ud		-
1.06	Retiro de cerámicas de pared existentes en área de baños	104.78	m2		-
1.07	Desmontes de puertas existentes	9.00	ud		-
1.08	Traslado de material retirado a lugar de acopio	29.71	m3		-
1.09	Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes y de alto trafico	27.36	m2		-
1.10	Suministro e instalación de Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	135.55	m2		-
1.11	Suministro e instalación de Muros de denglass de 1/2" con parales de refuerzos de 3 5/8"	12.31	m2		-
1.12	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	35.20	m2		-
1.13	Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. Garantía mínima de 3 años preferiblemente	6.00	ud		-
1.14	Suministro e instalación de Inodoro elongado, con asiento de caída lenta y sin tapa, color blanco, en porcelana con fluxómetro 1.28 gal (ADA) asiento de inodoro de polipropileno HEAVY-DUTY	6.00	ud		-
1.15	Suministro e instalación de Lavamanos colgado de pared apto para personas con discapacidad con instalación de protector (ver plano)	1.00	ud		-
1.16	Suministro e instalación de Lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, Altura 16 1/4", Ancho 1901/4" blanco, anti manchas de un hoyo para un grifo monomando	5.00	ud		-
1.17	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, Presión mínima de 0.40 kg KG/CM2 monomando de lavabo con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	6.00	ud		-
1.18	Suministro e instalación de Meseta de granito natural negro Galaxy	3.52	m2		-
1.19	Falda de meseta de granito natural negro Galaxy	1.70	m2		-
1.20	Suministro e instalación de base de meseta de granito en hierro (incluye tratamiento anticorrosivo), ver planos	3.00	ud		-
1.21	Suministro e instalación de Dispensador de papel higiénico acero inoxidable, con llave para cambio de rollo	7.00	ud		-
1.22	Suministro e instalación de Dosificador mecánico para jabón liquido, incluye paquete de sujeción.	4.00	ud		-
1.23	Suministro e instalación de Dispensador de papel toalla para secado de manos	4.00	ud		-
1.24	Suministro e instalación de Espejo con marcos de aluminio de 1" (Ancho= 0.70m, Altura=1.00m)	6.00	ud		-
1.25	Instalaciones de agua potable, tubería de polipropileno (tipo 3 o ppr)	1.00	pa		-
1.26	Suministro e instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario	1.00	pa		-
1.27	Suministro e instalación de Desagüe de piso de 2" niquelado con parrilla cuadrada	6.00	ud		-
1.28	Suministro e instalación de Baranda de apoyo fijo (Acero inoxidable) (L=1.00m, H= 80cm)	2.00	ud		-
1.29	Suministro e instalación de Tomacorrientes doble 120 v Color blanco	4.00	ud		-
1.30	Suministro e instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte.	4.00	ud		-
1.31	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 1.00(W) x 2.10(H)m en baños para discapacitados, incluye marcos	1.00	ud		-

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA HIGUEY

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA HIGUEY

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
1.32	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.80(W) x 2.10(H)m	3.00	ud		-	
1.33	Divisiones de inodoros de plástico solido, bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", Zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver plano de detalles), incluye puertas	18.43	m2		-	
1.34	Bajante de 4" desde vertedero 2do nivel a registro sanitario (incluye ranurado de muro y terminación)	1.00	ud		-	
1.35	Registro sanitario completo 0.60 x 0.60 para descarga de vertedero del segundo nivel	2.00	ud		-	
1.36	Bote de escombros	29.71	m3		-	
1.37	Limpieza continua	1.00	pa		-	
Sub-total						RDS -

2.00 RAMPA ENTRADA PRINCIPAL PARA PERSONAS CON CONDICIONES ESPECIALES

2.01	Demolición de rampas existentes (incluye hormigón , retiro de relleno, muros, pisos y desmonte de barandas)	2.00	uds		-	
2.02	Excavación a mano de cimentación de rampas	5.46	m3		-	
2.03	Excavación a mano de terreno rampa	1.00	m3		-	
2.04	Relleno de reposición compactado y regado	1.00	pa		-	
2.05	Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa	2.00	m3		-	
2.06	Losa de hormigón armado malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 15cm	1.00	m3		-	
2.07	Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8	2.43	m3		-	
2.08	Vigas de de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8	0.81	m3		-	
2.09	Bloques de 8" cámara llena	12.13	m2		-	
2.10	Estriado superficial de rampa /Líneas antideslizante	9.92	m2		-	
2.11	Cortes de dilatación en rampa	1.10	m		-	
2.12	Careteo y/o fraguache,losa,vigas y cols.	2.00	m2		-	
2.13	Pañete en muros, vigas y columnas	2.00	m2		-	
2.14	Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas	2.00	m2		-	
2.15	Baranda en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva	13.22	m		-	
2.16	Limpieza Continua y Final	1.00	pa		-	
Sub-total						RDS -

3.00 RAMPA ATENCION PERMANENTE PARA PERSONAS CON CONDICIONES ESPECIALES

3.01	Demolición de pisos	2.80	m2		-	
3.02	Excavación a mano de cimentación de rampas	1.90	m3		-	
3.03	Excavación a mano de terreno rampa	1.40	m3		-	
3.04	Relleno de reposición compactado y regado	1.00	pa		-	
3.05	Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa	1.40	m3		-	
3.06	Losa de hormigón armado malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 15cm	0.50	m3		-	
3.07	Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8	0.80	m3		-	
3.08	Vigas de de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8	0.30	m3		-	
3.09	Bloques de 8" cámara llena	4.12	m2		-	
3.10	Estriado superficial de rampa /Líneas antideslizante	2.77	m2		-	
3.11	Cortes de dilatación en rampa	1.00	m		-	
3.12	Careteo y/o fraguache, losa, vigas y cols.	1.40	m2		-	
3.13	Pañete en muros, vigas y columnas	1.40	m2		-	
3.14	Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas	1.40	m2		-	
3.15	Baranda en acero inoxidable	4.30	m		-	
3.16	Limpieza Continua y Final	1.00	pa		-	
Sub-total						RDS -

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA HIGUEY

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA HIGUEY

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
4.00	ACCESIBILIDAD (ESCALERA DE ACCESO AL SEGUNDO NIVEL)					
4.01	Retiro escalones de granitos existentes (incluye zócalos, huellas y contrahuellas) de acceso al publico	20.00	ud		-	
4.02	Retiro descanso de granitos existentes (incluye zócalos, huellas y contrahuellas) de acceso al publico	1.00	ud		-	
4.03	Suministro e Instalación de escalones de granitos (incluye zócalos, huellas y contrahuellas) de acceso al publico	26.00	ml		-	
4.04	Descanso en granito escalera acceso al publico	4.00	m2		-	
4.05	Retiro de baranda en escalera	1.00	pa		-	
4.06	Recolocación de baranda en escalera	1.00	pa		-	
4.07	Barandas de hierro negro en escalera de acceso a publico	94.00	p2		-	
4.08	Pasamanos en barandas de escaleras de acceso al publico	28.86	pl		-	
4.09	Barandilla para rampa de minusválido (Acero inoxidable)	32.40	pl		-	
4.10	Suministro y Aplicación de pintura interior	60.00	m2		-	
4.11	Traslado y bote de material demolido	1.00	pa		-	
4.12	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					RDS -

5.00 MISCELANEOS

5.01	Pozo de extracción de agua (Encamisado en tuberías de 8")	250.00	pl		-	
5.02	Suministro e instalación de bomba sumergible de 1.5 HP. (Incluye caja de control)	1.00	ud		-	
5.03	Suministro y colocación de tuberías para suministro de agua bomba-cisterna	500.00	pies		-	
5.04	Corrección de cierre de ventanas proyectables parte frontal (Mantenimiento)	15.00	ud		-	
5.05	Colocación de cristal en ventana parte frontal L= 0.70m H= 0.90m	1.00	ud		-	
5.06	Señalización de parqueos vehicular	13.00	ud		-	
5.07	Señalización de parqueos vehicular para discapacitados	1.00	ud		-	
5.08	Señalización de parqueos de motores	30.00	ud		-	
5.09	Limpieza de piso de torcho en parte frontal	230.00	m2		-	
	Sub-total					RDS -

6.00 MISCELANEOS

6.01	Reparación de puerta de hierro entrada al parqueo (A=8.10 x 2.10)	1.00	ud		-	
6.02	Rampa desde la calle a la acera	1.00	ud		-	
6.03	Mantenimiento puertas de madera caoba	10.00	ud		-	
6.04	Suministro y aplicación de pintura exterior (incluye resane de imperfecciones en pañete)	1,200.00	m2		-	
6.05	Suministro y aplicación de pintura interior en pasillos dos niveles (incluye resane de imperfecciones en pañete)	400.00	m2		-	
	Sub-total					RDS -

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA HIGUEY

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA HIGUEY

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
-------	-------------	-------	-----	--------	--------------	--

7.00 LIMPIEZA Y BOTE FINAL

7.01	Limpieza y bote final	1.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						RD\$ -
---	--	--	--	--	--	---------------

8.00 GASTOS INDIRECTOS

8.01	Dirección técnica y responsabilidad		10.00%			-
8.02	Gastos administrativos y de obra		3.00%			-
8.03	Transporte		2.50%			-
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -

SUB-TOTAL GRAVADO						RD\$ -
--------------------------	--	--	--	--	--	---------------

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS						RD\$ -
			10.00%			

8.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.00%			RDS -
8.05	Seguro Social y Contra accidentes		4.50%			RDS -
8.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.00%			RDS -
8.07	CODIA		0.10%			RDS -
8.08	Equipos de Salud e Higiene		1.00%			RDS -
8.09	Equipos de seguridad y protección personal		2.00%			RDS -
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						RD\$0.00
---	--	--	--	--	--	-----------------

8.10	Imprevistos		5%			RDS -
------	-------------	--	----	--	--	-------

TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$ -
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------