

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA MONTECRISTI

FECHA:

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI

Solicitado por :

Preparado por :

| Part.   | Descripción  | Cant.  | Ud.   | PU | Valor (RD\$) | Sub-total |
|---|--|--------|-------|----|--------------|-----------|
| <b>1.00 BAÑOS PUBLICOS PRIMER DE DAMAS Y CABALLEROS</b> |  |        |       |    |              |           |
| 1.01  | Demolición de cerámicas de pared existentes  | 94.32  | m2    |    | -            |           |
| 1.02  | Demolición de pisos existentes   | 60.50  | m2    |    | -            |           |
| 1.03  | Desmante de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)  | 8.50   | ud    |    | -            |           |
| 1.04  | Desmante de plafon existente   | 30.00  | m2    |    | -            |           |
| 1.05  | Muros de blocks de 6"  | 4.11   | m2    |    | -            |           |
| 1.06  | Pañete para colocación porcelanato   | 20.22  | m2    |    | -            |           |
| 1.07  | Cantos   | 7.70   | ml    |    | -            |           |
| 1.08  | Bote de material de las demoliciones   | 4.00   | viaje |    | -            |           |
| 1.09  | Suministro e Instalacion de Desagues de piso de 2" niquelado con parrilla cuadrada   | 2.00   | ud    |    | -            |           |
| 1.10  | Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.  | 60.50  | m2    |    | -            |           |
| 1.11  | Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso   | 143.97 | m2    |    | -            |           |
| 1.12  | Suministro e Instalación de Plafon 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)  | 62.50  | m2    |    | -            |           |
| 1.13  | Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecnopolímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte                        | 3.00   | ud    |    | -            |           |
| 1.14  | Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL   | 17.00  | ud    |    | -            |           |
| 1.15  | Confección e Instalación de base de meseta de granito en hierro. Incluye tratamiento anticorrosivo, con angulares de 1 ½" x 3/16"  | 2.00   | ud    |    | -            |           |
| 1.16  | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy, (incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)  | 2.50   | ud    |    | -            |           |
| 1.17  | Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)  | 8.00   | ud    |    | -            |           |
| 1.18  | Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.) | 9.50   | ud    |    | -            |           |
| 1.19  | Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM  | 9.50   | ud    |    | -            |           |
| 1.20  | Suministro e instalación de orinales ovalado con indicador óptico de cambio color blanco de fluxómetro manual de palanca ( incluye piezas y M.O)                                       | 2.00   | ud    |    | -            |           |
| 1.21  | Suministro e instalación de fluxómetro para orinal de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo  | 2.00   | ud    |    | -            |           |
| 1.22  | Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt  | 18.25  | p2    |    | -            |           |
| 1.23  | Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido  | 4.50   | ud    |    | -            |           |
| 1.24  | Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico   | 8.50   | ud    |    | -            |           |

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA MONTECRISTI

FECHA:

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI

Solicitado por :

Preparado por :

| Part.            | Descripción  | Cant. | Ud. | PU | Valor (RD\$) | Sub-total     |
|------------------|--|-------|-----|----|--------------|---------------|
| 1.25             | Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado | 4.50  | ud  |    | -            |               |
| 1.26             | Confección e Instalacion de Puertas de Caoba Nuevas 0.90 x 2.10 m  | 3.50  | ud  |    | -            |               |
| 1.27             | Suministro de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión                                 | 3.00  | ud  |    | -            |               |
| 1.28             | Suministro e Instalación de barra para minusválidos acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud en acero inoxidable.            | 4.00  | ud  |    | -            |               |
| 1.29             | Mano de Obra Plomero ( Instalación de tuberías, piezas, conexiones y modificaciones)   | 3.00  | ud  |    | -            |               |
| 1.30             | División de PVC tipo hidrófugo en baños (incluye puertas)  | 15.00 | m2  |    | -            |               |
| 1.31             | Bote de escombros, limpieza continua y final   | 0.50  | pa  |    | -            |               |
| <b>Sub-total</b> |  |       |     |    |              | <b>RD\$ -</b> |

**RAMPA LATERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**2.00 PRELIMINARES**

|                  |  |      |    |  |   |               |
|------------------|--|------|----|--|---|---------------|
| 2.01             | Replanteo de rampa y elementos hidrosanitarios   | 1.00 | pa |  | - |               |
| 2.02             | Desconexión de registros sanitarios existentes (Incluye excavación, cambio de pieza, taponado de instalacion anterior) | 1.00 | pa |  | - |               |
| <b>Sub-total</b> |  |      |    |  |   | <b>RD\$ -</b> |

**3.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA**

|                  |  |       |    |  |   |               |
|------------------|--|-------|----|--|---|---------------|
| 3.01             | Excavación a mano, para extracción de líneas de aguas negras presentes                       | 11.52 | m3 |  | - |               |
| 3.02             | Excavación a mano de cimentación de rampa  | 55.16 | m3 |  | - |               |
| 3.03             | Excavación a mano para confección de registros sanitarios e instalación de línea de arrastre | 1.58  | m3 |  | - |               |
| 3.04             | Relleno de reposición compactado y regado  | 95.20 | m3 |  | - |               |
| 3.05             | Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa                            | 69.58 | m3 |  | - |               |
| <b>Sub-total</b> |  |       |    |  |   | <b>RD\$ -</b> |

**4.00 HORMIGON ARMADO**

|                  |   |      |    |  |   |               |
|------------------|---|------|----|--|---|---------------|
| 4.01             | Losa de hormigon armado malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 15cm        | 7.70 | m3 |  | - |               |
| 4.02             | Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8       | 7.14 | m3 |  | - |               |
| 4.03             | Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada Acero dir. X 3/8@20 cm | 0.63 | m3 |  | - |               |
| 4.04             | Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8              | 1.05 | m3 |  | - |               |
| 4.05             | Vigas de de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8              | 2.04 | m3 |  | - |               |
| <b>Sub-total</b> |   |      |    |  |   | <b>RD\$ -</b> |

**5.00 MUROS DE BLOQUES**

|                  |                            |        |    |  |   |               |
|------------------|----------------------------|--------|----|--|---|---------------|
| 5.01             | Bloques de 8" camara llena | 123.05 | m2 |  | - |               |
| <b>Sub-total</b> |                            |        |    |  |   | <b>RD\$ -</b> |

**6.00 TERMINACION DE SUPERFICIES**

|                  |  |        |    |  |   |               |
|------------------|--|--------|----|--|---|---------------|
| 6.01             | Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante | 140.00 | m2 |  | - |               |
| 6.02             | Cortes de dilatación en rampa                        | 9.00   | m  |  | - |               |
| 6.03             | Careteo y/o fraguache,losa,vigas y columnas.         | 88.84  | m2 |  | - |               |
| 6.04             | Pañete en muros, vigas y columnas                    | 88.84  | m2 |  | - |               |
| <b>Sub-total</b> |  |        |    |  |   | <b>RD\$ -</b> |

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA MONTECRISTI

FECHA:

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI

Solicitado por :

Preparado por :

| Part.   | Descripción  | Cant. | Ud. | PU | Valor (RD\$) | Sub-total     |
|---|--|-------|-----|----|--------------|---------------|
| <b>7.00</b>   | <b>PINTURA</b>   |       |     |    |              |               |
| 7.01  | Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas                          | 76.00 | m2  |    | -            |               |
| <b>Sub-total</b>  |  |       |     |    |              | <b>RD\$ -</b> |
| <b>8.00</b>   | <b>OBRA CIVIL SANITARIA</b>  |       |     |    |              |               |
| 8.01  | Confección de registros sanitarios (CI) 60x60 cm   | 5.00  | ud  |    | -            |               |
| 8.02  | Suministro e instalación de tubería de 4" para conducción de aguas residuales                | 32.00 | m   |    | -            |               |
| 8.03  | Conexión de sistema existente a nuevo grupo de registros sanitarios                          | 1.00  | pa  |    | -            |               |
| <b>Sub-total</b>  |  |       |     |    |              | <b>RD\$ -</b> |
| <b>9.00</b>   | <b>MISCELANEOS</b>   |       |     |    |              |               |
| 9.01  | Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva | 89.88 | m   |    | -            |               |
| 9.02  | Junta de expansión emseal 4" (10cm) suministro e instalación                                 | 1.00  | m   |    | -            |               |
| 9.03  | Limpieza Continua y Final  | 1.00  | pa  |    | -            |               |
| <b>Sub-total</b>  |  |       |     |    |              | <b>RD\$ -</b> |
| <b>RAMPA FRONTAL DESDE ACERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b> |  |       |     |    |              |               |
| <b>10.00</b>  | <b>PRELIMINARES</b>  |       |     |    |              |               |
| 10.01   | Demolición rampa existente   | 1.00  | pa  |    | -            |               |
| 10.02   | Replanteo de rampa   | 1.00  | pa  |    | -            |               |
| <b>Sub-total</b>  |  |       |     |    |              | <b>RD\$ -</b> |
| <b>11.00</b>  | <b>MOVIMIENTOS DE TIERRA</b>   |       |     |    |              |               |
| 11.01   | Excavación a mano de cimentación de rampa  | 14.58 | m3  |    | -            |               |
| 11.02   | Excavación a mano de terreno rampa   | 22.00 | m3  |    | -            |               |
| 11.03   | Relleno de reposición compactado y regado  | 22.00 | m3  |    | -            |               |
| 11.04   | Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa                            | 27.00 | m3  |    | -            |               |
| <b>Sub-total</b>  |  |       |     |    |              | <b>RD\$ -</b> |
| <b>12.00</b>  | <b>HORMIGON ARMADO</b>   |       |     |    |              |               |
| 12.01   | Losa de hormigón armado malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmx15cm                               | 4.50  | m3  |    | -            |               |
| 12.02   | Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8                            | 6.08  | m3  |    | -            |               |
| 12.03   | Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada Acero dir. X 3/8@20 cm                      | 0.50  | m3  |    | -            |               |
| 12.04   | Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8                                   | 1.12  | m3  |    | -            |               |
| 12.05   | Vigas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8                                      | 2.16  | m3  |    | -            |               |
| <b>Sub-total</b>  |  |       |     |    |              | <b>RD\$ -</b> |
| <b>13.00</b>  | <b>MUROS DE BLOQUES</b>  |       |     |    |              |               |
| 13.01   | Bloques de 8" cámara llena   | 54.00 | m2  |    | -            |               |
| <b>Sub-total</b>  |  |       |     |    |              | <b>RD\$ -</b> |
| <b>14.00</b>  | <b>TERMINACION DE SUPERFICIES</b>  |       |     |    |              |               |
| 14.01   | Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante   | 72.00 | m2  |    | -            |               |
| 14.02   | Cortes de dilatación en rampa  | 9.00  | m   |    | -            |               |
| 14.03   | Careteo y/o fraguache,losa,vigas y cols.   | 16.40 | m2  |    | -            |               |
| 14.04   | Pañete en muros, vigas y columnas  | 54.00 | m2  |    | -            |               |
| <b>Sub-total</b>  |  |       |     |    |              | <b>RD\$ -</b> |

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA MONTECRISTI

FECHA:

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI

Solicitado por :

Preparado por :

| Part.            | Descripción   | Cant. | Ud. | PU | Valor (RD\$) | Sub-total     |
|------------------|---|-------|-----|----|--------------|---------------|
| <b>15.00</b>     | <b>PINTURA</b>  |       |     |    |              |               |
| 15.01            | Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas | 54.00 | m2  |    | -            |               |
| <b>Sub-total</b> |   |       |     |    |              | <b>RD\$ -</b> |

|                  |  |       |    |  |   |               |
|------------------|--|-------|----|--|---|---------------|
| <b>16.00</b>     | <b>MISCELANEOS</b>   |       |    |  |   |               |
| 16.01            | Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva | 54.00 | m  |  | - |               |
| 16.02            | Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalacion                                 | 1.00  | m  |  | - |               |
| 16.03            | Limpieza Continua y Final  | 1.00  | pa |  | - |               |
| <b>Sub-total</b> |  |       |    |  |   | <b>RD\$ -</b> |

**RAMPA DE ENTRADA PRINCIPAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

|                  |  |      |    |  |   |               |
|------------------|--|------|----|--|---|---------------|
| <b>17.00</b>     | <b>PRELIMINARES</b>                            |      |    |  |   |               |
| 17.01            | Replanteo de rampa y elementos hidrosanitarios | 1.00 | pa |  | - |               |
| <b>Sub-total</b> |  |      |    |  |   | <b>RD\$ -</b> |

|                  |   |       |    |  |   |               |
|------------------|---|-------|----|--|---|---------------|
| <b>18.00</b>     | <b>MOVIMIENTOS DE TIERRA</b>                                      |       |    |  |   |               |
| 18.01            | Excavación a mano de cimentación de rampa                         | 11.52 | m3 |  | - |               |
| 18.02            | Excavación a mano de terreno rampa                                | 55.16 | m3 |  | - |               |
| 18.03            | Relleno de reposición compactado y regado                         | 95.20 | m3 |  | - |               |
| 18.04            | Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa | 18.00 | m3 |  | - |               |
| <b>Sub-total</b> |   |       |    |  |   | <b>RD\$ -</b> |

|                  |   |      |    |  |   |               |
|------------------|---|------|----|--|---|---------------|
| <b>19.00</b>     | <b>HORMIGON ARMADO</b>  |      |    |  |   |               |
| 19.01            | Losa de hormigon armado malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 15cm        | 3.00 | m3 |  | - |               |
| 19.02            | Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8       | 4.05 | m3 |  | - |               |
| 19.03            | Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada Acero dir. X 3/8@20 cm | 0.63 | m3 |  | - |               |
| 19.04            | Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8              | 0.64 | m3 |  | - |               |
| 19.05            | Vigas de de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8              | 2.04 | m3 |  | - |               |
| <b>Sub-total</b> |   |      |    |  |   | <b>RD\$ -</b> |

|                  |                            |        |    |  |   |               |
|------------------|----------------------------|--------|----|--|---|---------------|
| <b>20.00</b>     | <b>MUROS DE BLOQUES</b>    |        |    |  |   |               |
| 20.01            | Bloques de 8" camara llena | 123.05 | m2 |  | - |               |
| <b>Sub-total</b> |                            |        |    |  |   | <b>RD\$ -</b> |

|                  |  |        |    |  |   |               |
|------------------|--|--------|----|--|---|---------------|
| <b>21.00</b>     | <b>TERMINACION DE SUPERFICIES</b>                    |        |    |  |   |               |
| 21.01            | Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante | 140.00 | m2 |  | - |               |
| 21.02            | Cortes de dilatación en rampa                        | 3.00   | m  |  | - |               |
| 21.03            | Careteo y/o fraguache,losa,vigas y cols.             | 11.00  | m2 |  | - |               |
| 21.04            | Pañete en muros, vigas y columnas                    | 36.00  | m2 |  | - |               |
| <b>Sub-total</b> |  |        |    |  |   | <b>RD\$ -</b> |

|                  |   |       |    |  |   |               |
|------------------|---|-------|----|--|---|---------------|
| <b>22.00</b>     | <b>PINTURA</b>  |       |    |  |   |               |
| 22.01            | Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas | 36.00 | m2 |  | - |               |
| <b>Sub-total</b> |   |       |    |  |   | <b>RD\$ -</b> |

|              |  |       |   |  |   |  |
|--------------|--|-------|---|--|---|--|
| <b>23.00</b> | <b>MISCELANEOS</b>   |       |   |  |   |  |
| 23.01        | Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva | 36.00 | m |  | - |  |
| 23.02        | Junta de expansion emseal 4" (10cm) suministro e instalacion                                 | 1.00  | m |  | - |  |

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA MONTECRISTI

FECHA:

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI

Solicitado por :

Preparado por :

| Part.            | Descripción              | Cant. | Ud. | PU | Valor (RD\$) | Sub-total     |
|------------------|--------------------------|-------|-----|----|--------------|---------------|
| 23.03            | Limpeza Continua y Final | 1.00  | pa  |    | -            |               |
| <b>Sub-total</b> |                          |       |     |    |              | <b>RD\$ -</b> |

**24.00 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR.**

|                  |   |          |    |  |   |               |
|------------------|---|----------|----|--|---|---------------|
| 24.01            | Suministro y aplicación de pintura exterior del palacio (incluye resane de imperfecciones en pañete)              | 2,500.00 | m2 |  | - |               |
| 24.02            | Suministro y aplicación de pintura interior en pasillos dos niveles ( incluye resane de imperfecciones en pañete) | 1,200.00 | m2 |  | - |               |
| 24.03            | Mantenimiento y pintura de puertas  | 15.00    | ud |  | - |               |
| <b>Sub-total</b> |   |          |    |  |   | <b>RD\$ -</b> |

**SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)**

**RD\$ -**

**25.00 GASTOS INDIRECTOS**

|                  |                                     |  |  |        |  |                 |
|------------------|-------------------------------------|--|--|--------|--|-----------------|
| 25.01            | Dirección técnica y responsabilidad |  |  | 10.00% |  | RD\$ -          |
| 25.02            | Gastos administrativos y de obra    |  |  | 3.00%  |  | RD\$ -          |
| 25.03            | Transporte                          |  |  | 2.50%  |  | RD\$ -          |
| <b>SUB-TOTAL</b> |                                     |  |  |        |  | <b>RD\$0.00</b> |

**SUB-TOTAL GRAVADO**

**RD\$0.00**

|                                    |  |  |  |               |  |               |
|------------------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|
| <b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b> |  |  |  | <b>10.00%</b> |  | <b>RD\$ -</b> |
|------------------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|

|                         |  |  |  |        |  |               |
|-------------------------|--|--|--|--------|--|---------------|
| 25.04                   | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)            |  |  | 18.00% |  | RD\$ -        |
| 25.05                   | Seguro Social y Contra accidentes                      |  |  | 4.50%  |  | RD\$ -        |
| 25.06                   | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción |  |  | 1.00%  |  | RD\$ -        |
| 25.07                   | CODIA  |  |  | 0.10%  |  | RD\$ -        |
| 25.08                   | Equipos de Salud e Higiene                             |  |  | 1.00%  |  | RD\$ -        |
| 25.09                   | Equipo de Seguridad y Protección Personal              |  |  | 2.00%  |  | RD\$ -        |
| <b>SUB-TOTAL (RD\$)</b> |  |  |  |        |  | <b>RD\$ -</b> |

**SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)**

**RD\$0.00**

|       |             |  |  |    |  |   |
|-------|-------------|--|--|----|--|---|
| 25.10 | Imprevistos |  |  | 5% |  | - |
|-------|-------------|--|--|----|--|---|

|                             |  |  |  |  |  |               |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b> |  |  |  |  |  | <b>RD\$ -</b> |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|---------------|