

OBRA: **ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA
SAN JUAN DE LA MAGUANA**

Fecha :

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA SAN JUAN DE LA MAGUANA

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
PRIMER NIVEL					
1.00 BAÑOS PUBLICOS PARA CABALLEROS 1ER NIVEL					
1.01	Desmante de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)	5.00	ud		-
1.02	Desmante de plafón existente	12.00	m2		-
1.03	Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes	51.00	m2		-
1.04	Desmante luminarias existentes	2.00	ud		-
1.05	Desmante de puerta existentes	1.00	ud		-
1.06	Desmante de tope para lavamanos existente	1.00	ud		-
1.07	Desmante de divisiones en baño existentes	1.00	ud		-
1.08	División en muro de bloque de 6"	14.00	m2		-
1.09	Pañete en muros	28.00	m2		-
1.10	Zapata de muros de 0.45 x 0.20 m	0.36	m3		-
1.11	Viga de amarre de 0.15 x 0.20 m	0.25	m3		-
1.12	Suministro e instalación de puerta en caoba de 1.00 x 2.10 puerta simple batiente, marcos y hojas panelada similar a la existente con manija en acero inoxidable L de 1/2 de proyección	1.00	ud		-
1.13	Suministro e instalación de puerta en poli metal color caoba de 0.90 x 2.10	1.00	ud		-
1.14	Suministro e Instalación de Divisiones de Inodoros de plástico sólido, Color Blanco, de alta resistencia	6.10	m2		-
1.15	Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	65.00	m2		-
1.16	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	12.00	m2		-
1.17	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	12.00	m2		-
1.18	Confeción e Instalación de Base de meseta de granito en hierro. Incluye tratamiento anticorrosivo, con angulares de 1 1/2" x 3/16"	1.00	ud		-
1.19	Suministro e Instalación de Inodoro elongado con asiento de caída lenta, push button, acabado pulido.	3.00	ud		-
1.20	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	3.00	ud		-
1.21	Suministro e instalación de barra para personas con discapacidad en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.	2.00	ud		-
1.22	Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	2.00	ud		-
1.23	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	3.00	ud		-
1.24	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	2.00	ud		-
1.25	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	3.00	ud		-
1.26	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1.00	ud		-
1.27	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	4.00	ud		-
1.28	Suministro e Instalación de extractor según detalles de planos	1.00	ud		-

OBRA: **ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA
SAN JUAN DE LA MAGUANA**

Fecha :

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA SAN JUAN DE LA MAGUANA

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
1.29	Suministro e Instalación de salida cenitales	2.00	ud		-	
1.30	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-	
1.31	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	2.00	ud		-	
1.32	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	21.00	p2		-	
1.33	Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla cuadrada en acero inoxidable.	2.00	ud		-	
1.34	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión	1.00	pa		-	
1.35	Mano de Obra Plomero (Instalación de tuberías, piezas, conexiones y modificaciones)	2.00	baño		-	
1.36	Traslado y bote de escombros(tres viaje en camion de 6 Mets)	3.00	viaje		-	
1.37	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-

2.00 REMOZAMIENTO DE BAÑO PUBLICO DE DAMAS (PRIMER NIVEL)

2.01	Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)	6.00	ud		-	
2.02	Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes	58.75	m2		-	
2.03	Desmonte luminarias existentes	3.00	ud		-	
2.04	Desmonte de tope para lavamanos existente	1.00	ud		-	
2.05	Desmonte de divisiones en baños existentes	1.00	ud		-	
2.06	Desmonte de puerta existentes	2.00	ud		-	
2.07	Desmonte de plafón existente	10.00	m2		-	
2.08	Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	58.75	m2		-	
2.09	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	10.00	m2		-	
2.10	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	10.00	m2		-	
2.11	Confección e Instalación de Base de meseta de granito en hierro. Incluye tratamiento anticorrosivo, con angulares de 1 1/2" x 3/16"	1.00	ud		-	
2.12	Suministro e Instalación de Meseta de granito natural negro Galaxy	25.00	p2		-	
2.13	Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla cuadrada en acero inoxidable	3.00	ud		-	
2.14	Suministro e Instalación de Divisiones de Inodoros de plástico sólido, Color Blanco, de alta resistencia	6.66	m2		-	
2.15	Suministro e Instalación de Inodoro elongado con asiento de caída lenta,push button , acabado pulido.	3.00	ud		-	
2.16	Suministro e Instalación de Lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, Altura 16 1/4", Ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando	2.00	ud		-	
2.17	Suministro e Instalación de Lavamanos ovalado empotrado en la pared sin pedestal	1.00	ud		-	
2.18	Suministro e Instalación de Llave monomando para lavamanos	3.00	ud		-	
2.19	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido electrónico de baterías con sensor	2.00	ud		-	

OBRA: **ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA
SAN JUAN DE LA MAGUANA**

Fecha :

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA SAN JUAN DE LA MAGUANA

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
2.20	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	3.00	ud		-	
2.21	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1.00	ud		-	
2.22	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	3.00	ud		-	
2.23	Suministro e Instalación de Toma-corrientes dobles 120 v. Polímero color blanco	1.00	ud		-	
2.24	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-	
2.25	Suministro e Instalación de salidas cenitales	1.00	ud		-	
2.26	Suministro e instalación de puerta en poli metal color caoba de 0.90 x 2.10 mts	2.00	ud		-	
2.27	Suministro e Instalación de extractor según detalles de planos	2.00	ud		-	
2.28	Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	2.00	ud		-	
2.29	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión	1.00	pa		-	
2.30	Mano de Obra Plomero (Instalación de tuberías, piezas, conexiones y modificaciones)	1.00	pa		-	
2.31	Traslado y bote de escombros(Dos viaje en camion de 6 Mets)	2.00	viaje		-	
2.32	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-

ACCESIBILIDAD

3.00 RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ACERAS

3.01	Demolición de huellas y contrahuellas de escalones frontales cuatro unidades de 4.50mts (incluye bote de material)	12.00	m2		-	
3.02	Demolición de acera y contén parte frontal	75.00	m2		-	
3.03	Bote de material demolido	14.00	m3		-	
3.04	Suministro e Instalación de huellas y contrahuellas en granito fondo blanco (incluye zócalos)	7.60	ml		-	
3.05	Excavación de zapata de muros de bloques de 8	15.00	m3		-	
3.06	Bote de material excavado	16.90	m3		-	
3.07	Zapata de muros de bloques de 8	4.60	m3		-	
3.08	Muros de block de 8 para sostener (bastones a 0.60 mts)	36.00	m2		-	
3.09	Viga de amarre de 0.20 x 0.20	1.08	m2		-	
3.10	Pañete en muro de block	20.00	m2		-	
3.11	Losa de piso con acero malla de 0.10 x 0.10 ms	20.00	m2		-	
3.12	Relleno compactado con material clasificado	25.00	m3		-	
3.13	Suministro e Instalación de pisos en porcelanato de alto trafico antideslizante color gris formato de 60 x 60(Europeo de buena calidaad)	20.00	m2		-	
3.14	Acera en terminación violinada usar sellador para hormigón en rampa de minusválidos(incluye suministro e instalación de acero malla)	30.00	m2		-	
3.15	Acera frontal en terminación violinada (incluye suministro e instalación de acero malla)	100.00	m2		-	
3.16	Construcción de conten nuevo	50.00	m2		-	
3.17	Señalización de rampa para personas con discapacidad	1.00	ud		-	

OBRA: **ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA
SAN JUAN DE LA MAGUANA**

Fecha :

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA SAN JUAN DE LA MAGUANA

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
3.18	Confección e instalación de baranda en Rampa de acceso para personas con discapacidad en Acero Inoxidable de tubos de 2" y 1 1/2"	36.80	ml		-	
3.19	Limpieza final	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

4.00 PINTURA

4.01	Suministro y aplicación de pintura exterior (incluye resane de imperfecciones en pañete) en area frontal	450.00	m2		-	
4.02	Suministro y aplicación de pintura interio semi-gloss en pasillos y salas de audiencias	650.00	m2		-	
4.03	Suministro y aplicación de pintura de transito en contén frontal(50ml)	20.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

5.00 MISCELANEOS

5.01	Reparación de tordo de puerta en entrada principal	1.00	ud		-	
5.02	Rampa peatonal de 5 mts2 en hormigón (rallado). incluye demolición. Bote y relleno (ver diseño de palnos)	1.00	ud		-	
5.03	Mantenimiento puertas en caoba(una hoja)1.00 x 2.50 mts, incluye desmontura, rapillado, pintura, cambio de llavin y instalacion	10.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)

RD\$ -

6.00 GASTOS INDIRECTOS

6.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
6.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
6.03	Transporte			2.50%		RD\$ -
SUB-TOTAL						RD\$ -

SUB-TOTAL GRAVADO

RD\$ -

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

10.00%

RD\$ -

6.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
6.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
6.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
6.07	CODIA			0.10%		RD\$ -
6.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
6.09	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%		RD\$ -
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)

RD\$ -

6.10	Imprevistos			5.00%		RD\$ -
------	-------------	--	--	-------	--	--------

TOTAL GENERAL (RD\$)

RD\$ -