



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento Infraestructura Física

No. DI/423/2018

NRD: 2018-013527

Santo Domingo, D.N.
20 de junio de 2018

A : **Consejo del Poder Judicial**

Vía : Mariloy Diaz
Directora General de Administración y Carrera Judicial

Vía : Licda. Hernileidys M. Burgos
Directora Administrativa

Asunto : Solicitud de Aprobación Presupuesto para la
"Construcción del Bloque de Gestión y
Administración del Archivo General del Poder
Judicial"

Anexo : Presupuesto, Planos y Disponibilidad Financiera

Distinguidos Señores:

Sirva la presente para saludarle, al tiempo que tenemos a bien remitirle para fines de gestión de aprobación del presupuesto anexo para la "**Construcción del Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial**", Para que el mismo sea realizado basado en las políticas y procedimientos establecidos en el Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios del Poder Judicial mediante el fondo consignado en el aprobado Plan Operativo Anual (POA) 2018, por un monto ascendente a **RDS 63,498,472.56 (Sesenta y Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Pesos con 56/100).**

Deferentemente,


Ing. Carlos M. De La Cruz M.
Encargado

CDLC/agd





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha : 18/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos De la Cruz

Preparado por : Ing. Francis A. Leguisamón R.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
AREAS EXTERIORES					
PRIMER NIVEL					
1	PRELIMINARES				
1.01	Limpieza de área	m2	30000.00	10.00	300,000.00
1.02	Caseta de materiales	ud	1.00	19,768.81	19,768.81
Sub-total					319,768.81
2	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.01	Nivelación de terreno	m2	2631.21	155.00	407,837.55
2.02	Bote de material	m3	565.00	300.00	169,500.00
Sub-total					577,337.55
3	PARQUEO				
3.01	H.A. malla electrosoldada	m2	2534.24	823.65	2,087,326.78
3.02	Bordillos y contenes	ml	440.47	782.48	344,657.20
3.03	Paragomas	ud	48.00	900.00	43,200.00
3.04	Pintura de demarcación	ud	1.00	35,000.00	35,000.00
Sub-total					2,510,183.98
4	VERJA FRONTAL				
4.01	Portón en perfiles de hierro	p2	180.77	350.00	63,269.50
4.02	Herraje en verja	p2	619.13	275.00	170,260.75
4.03	Acera violinada	m2	70.46	684.02	48,196.05
4.04	Bordillo y contén	ml	64.05	782.48	50,117.59
Sub-total					331,843.89
5	INSTALACIONES ELECTRICAS				
Perfiles de 4 con 1 lámparas LED tipo cobra de (área					
5.01	de parqueo)	ud	7.00	8,000.00	56,000.00
Perfiles de 4 con 2 lámparas LED tipo cobra de (área					
5.02	de parqueo)	ud	3.00	11,000.00	33,000.00
5.03	Registro de Hormigón 0.8 x 0.8 m	ud	16.00	2,606.97	41,711.52

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "JP" and "CMC"]



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha : 18/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos De la Cruz

Preparado por : Ing. Francis A. Leguisamón R.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (SRD)
	Paneles de distribución 8/16 circuitos, incluye				
5.04	Breakers y M/O de instalación. (L y Bomba)	ud	2.00	10,418.20	20,836.40
5.05	Acometida eléctrica para Luces Exteriores	ML	150.00	796.54	119,481.00
	Acometida eléctrica para Panel de Distribución en caseta de bomba 8/16 circuitos. Con 2 THW # 02 y 1				
5.06	THW # 04,	ML	25.00	796.54	19,913.50
	Bomba de 1 1/2 HP y tanque de 100 gls de fibra de				
5.07	vidrio	ud	1.00	45,000.00	45,000.00
Sub-total					335,942.42

6 JARDINERIA

6.01	Gramma en isletas	m2	96.97	350.00	33,939.50
6.02	Arboles flamboyán	ud	7.00	2,500.00	17,500.00
Sub-total					51,439.50

10 CAMARA SEPTICA (3.00 x 3.00 x 1.5 en roca)

10.01	Excavación	m ³	35.00	1,500.00	52,500.00
10.02	Bote material excavado	m ³	45.50	300.00	13,650.00
10.03	Losa de fondo	m ³	1.50	9,204.84	13,807.26
10.04	Losa de techo	m ³	1.50	12,838.16	19,257.24
10.05	Block de 8"	m ²	31.50	1,198.21	37,743.62
10.06	Block de 6"	m ²	5.00	944.00	4,720.00
10.07	Viga de amarre	m ³	0.70	18,026.14	12,618.30
10.08	Empañete pulido	m ²	42.00	320.96	13,480.32
10.09	Zabaleta de piso	m	21.00	54.44	1,143.24
10.10	Tapas	ud	2.00	35.00	70.00
10.11	M. O. plomero	P.A	1.00	3,500.00	3,500.00
Sub-total					172,489.98

11 CISTERNA 21,000 gls. (6.00 x 6.50 x 2.5 en roca)

11.01	Excavación	m ³	133.34	1,500.00	200,010.00
11.02	Bote material excavado	m ³	173.34	300.00	52,002.00
11.03	H.A en losa de fondo	m ³	4.68	9,204.84	43,078.65



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha : 18/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos De la Cruz

Preparado por : Ing. Francis A. Leguisamón R.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
11.04	H.A en losa de techo	m ³	4.68	12,838.16	60,082.59
11.05	Viga de amarre	m ³	1.00	18,026.14	18,026.14
11.06	Empañete pulido	m ²	62.50	333.07	20,816.88
11.07	Cantos	m	2.40	95.07	228.17
11.08	Muro bloques hormigón 6" SNP	m ²	0.60	990.67	594.40
11.09	Muro bloques hormigón 8" cámaras llenas	m ²	57.50	1,315.14	75,620.55
11.10	Tapa para cisterna	ud	1.00	3,500.00	3,500.00
11.11	Tuberías y piezas	ud	1.00	3,000.00	3,000.00
11.12	Zabaleta	ml	25.00	79.20	1,980.00
11.13	M.O. plomero	P.A	1.00	1,000.00	1,000.00
Sub-total					479,939.38

12 MISCELANEOS

12.01	Pozo tubular de 8", (Tubería de hierro, bomba de 1hp 2	ud	1.00	100,000.00	100,000.00
12.02	Pozo filtrante de 8", (Tubería de hierro)	pl	80.00	900.00	72,000.00
12.03	Caseta de bombeo	ud	1.00	45,000.00	45,000.00
12.04	Bomba de 1 1/2 HP y tanque de 100 gls de fibra de vid	ud	1.00	40,000.00	40,000.00
Sub-total					257,000.00

SUB-TOTAL ÁREAS EXTERIORES

5,035,945.51

PASARELA

13 PRELIMINARES

13.00	Replanteo y control topográfico	m2	665.00	52.32	34,792.80
Sub-total					34,792.80

14 MOVIMIENTO DE TIERRA

14.01	Excavación zapata columnas aislada	m3	144.00	1,500.00	216,000.00
14.02	Excavación zapata columnas combinadas	m3	10.20	1,500.00	15,300.00
14.03	Excavación zapata de muro de 8"	m3	93.60	1,500.00	140,400.00
14.04	Relleno de reposición (a mano)	m3	90.00	257.90	23,211.00
14.05	Bote de material	m3	197.25	300.00	59,175.00



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha : 18/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos De la Cruz

Preparado por : Ing. Francis A. Leguisamón R.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (SRD)
	Relleno compactado (pasarela, entrada a información y parqueo)	m3	725.00	517.00	374,825.00
Sub-total					828,911.00

15 HORMIGÓN ARMADO

15.01	H.A. zapata de muros de 8"(fc=210KG/CM2)	m3	28.00	7,716.36	216,058.08
15.02	H.A. viga de amarre (ANP) fc=210 kg/cm2	m3	5.66	20,037.00	113,409.42
15.03	H. A. zapata Z1 combinada(fc=210kg/cm2)	m3	4.08	9,400.00	38,352.00
15.04	H. A. zapata aisladas(fc=210kg/cm2)	m3	80.00	8,536.00	682,880.00
15.05	Columnas C1 (fc=210kg/cm2)	m3	59.00	22,095.50	1,303,634.50
15.06	H. A. en viga V1-X (Modulo I)(fc=240 kg/cm2)	m3	33.50	11,918.50	399,269.75
15.07	H. A. en viga V2-X (Modulo I) (Fc=240 Kg/cm2)	m3	25.20	11,733.00	295,671.60
15.08	H. A. en viga V3-X (fc=240Kg/cm2)	m3	3.60	12,766.50	45,959.40
15.09	H. A. en viga V1-Y(fc=240kg/cm2)	m3	8.78	18,358.00	161,183.24
15.10	H. A. en viga V2-Y(fc=240kg/cm2)	m3	12.53	12,952.00	162,288.56
15.11	H. A. losa H=0.15 (1:2:4)(fc=240kg/cm2)	m3	99.76	14,117.50	1,408,422.31
Sub-total					4,827,128.86

16 MUROS DE BLOQUES EN :

16.01	Muro bloques hormigón 8" BNP	m2	236.32	1,227.16	290,002.46
16.02	Muro bloques hormigón 8" SNP	m2	67.52	1,227.16	82,857.85
Sub-total					372,860.31

17 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE

17.01	Empañete maestreado en techo vigas y columnas	m2	1630.98	301.85	492,311.32
17.02	Fraguache en techo vigas y columnas	m2	1630.98	59.50	97,043.31
17.03	Cantos	ml	1080.00	94.67	102,243.60
Sub-total					691,598.23

18 TERMINACIÓN TECHO

18.01	Fino de techo plano	m2	665.00	480.24	319,359.60
18.02	Impermeabilizante lona asfáltica granulada de 4 kg	m2	732.20	390.50	285,924.10



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha : 18/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos De la Cruz

Preparado por : Ing. Francis A. Leguisamón R.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
18.03	Zabaleta	ml	232.00	121.57	28,205.07
Sub-total					633,488.77
19 PISOS					
19.01	Pisos en cemento pulido con acero malla (fc=180kg/cm	m2	504.00	823.65	415,119.60
19.02	Piso de terraza en entrada de vibrado	m2	161.12	1,090.97	175,777.09
Sub-total					590,896.69
20 INSTALACIONES ELECTRICAS					
20.01	Luces cenitales	ud	52.00	1,095.00	56,940.00
20.02	Globos con bombillo bajo Consumo, instalados	ud	52.00	1,125.00	58,500.00
20.03	Interruptores tres vías (3W)	ud	8.00	1,457.59	11,660.72
20.04	Registro 10" x 10" x 4" , Eléctricos y Data (Instalado)	ud	6.00	1,206.44	7,238.64
20.05	Paneles de distribución 8/16 circuitos, incluye				
20.05	Breakers y M/O de instalación. (L)	ud	2.00	10,418.20	20,836.40
20.06	Acometida eléctrica para Panel de Distribución 8/16				
20.06	circuitos. Con 2 THW # 02 y 1 THW # 04,	ML	25.00	796.54	19,913.50
Sub-total					175,089.26
21 PINTURA					
21.01	Pintura	m2	1630.98	117.00	190,824.66
Sub-total					190,824.66
22 MISCELANEOS					
22.01	Limpieza final	PA	1.00	2,000.00	2,000.00
Sub-total					2,000.00
SUB-TOTAL PASARELA					8,347,590.58

[Handwritten signatures and initials]



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha : 18/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos De la Cruz

Preparado por : Ing. Francis A. Leguisamón R.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (SRD)
BLOQUE ADMINISTRACIÓN					
PRIMER NIVEL					
23	PRELIMINARES				
23.01	Replanteo y control topográfico	m2	379.10	52.32	19,834.29
23.02	Fumigación del terreno	m2	379.10	60.00	22,746.20
Sub-total					42,580.49
24	MOVIMIENTO DE TIERRA				
24.01	Excavación zapata de muros en roca	m3	44.43	1,500.00	66,645.00
24.02	Excavación zapata de col y muro escalera en roca	m3	210.67	1,500.00	316,005.00
24.03	Relleno compactado con caliche interior	m3	398.06	517.00	205,796.28
24.04	Relleno de reposición	m3	129.67	257.90	33,442.61
24.05	Bote de material excavado	m3	163.06	300.00	48,916.62
Sub-total					670,805.51
25	HORMIGÓN ARMADO EN:				
Zapata muro 8" (0.60 x 0.30) (h. ind. f'c = 210					
25.01	kg/cm2)	m3	19.04	7,716.00	146,929.62
H. A. zapata combinadas Zc1 (h. ind. f'c = 210					
25.02	kg/cm2)	m3	27.58	10,241.20	282,440.87
H. A. zapata combinadas Zc2 (h. ind. f'c = 210					
25.03	kg/cm2)	m3	18.13	9,310.26	168,769.01
H. A. zapata combinadas Zc3 (h. ind. f'c = 210					
25.04	kg/cm2)	m3	4.66	6,382.04	29,753.07
H. A. zapata combinadas Zc4 (h. ind. f'c = 210					
25.05	kg/cm2)	m3	27.82	9,096.98	253,060.78
H. A. zapata combinadas Zc5 (h. ind. f'c = 210					
25.06	kg/cm2)	m3	11.72	8,027.64	94,049.85
25.07	H. A. zapata columnas Z1(h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	14.58	7,291.91	106,315.99
25.08	H. A. zapata columnas Z2 (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	1.73	7,440.77	12,902.29
25.09	H. A. zapata columnas Z3 (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	1.94	7,288.86	14,169.55
25.10	H. A. zapata columnas Z4 (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	3.92	7,278.61	28,532.15
25.11	H. A. columna C1(h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	5.50	21,434.00	117,887.00
25.12	H. A. columna C2 (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	6.34	17,471.29	110,698.08



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha : 18/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos De la Cruz

Preparado por : Ing. Francis A. Leguisamón R.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
25.13	H. A. columna C3 (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	6.24	17,039.81	106,277.29
25.14	H. A. columna C4 (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	0.40	19,060.08	7,547.79
25.15	H. A. columna C5 (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	1.06	15,293.50	16,149.94
25.16	H. A. muro M1 (0.6 x 0.25) (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	0.66	20,531.82	13,551.00
25.17	H. A. muro M2 (1.67 x 0.25) (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	1.84	16,906.94	31,058.05
25.18	H. A. muro M3 (1.73 x 0.25) (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	1.90	15,782.99	30,035.03
25.19	H. A. muro M4 (0.85 x 0.25) (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	0.94	18,799.04	17,577.10
25.20	H. A. muro M5 (3.67 x 0.25) (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	4.04	16,142.22	65,166.15
25.21	H. A. muro M6 (1.21 x 0.25) (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	1.33	17,932.36	23,867.97
25.22	H. A. muro M7 (1.12 x 0.25) y (0.4 x 0.3) (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	1.86	16,728.51	31,098.31
25.23	H. A. viga V1x (0.25 x 0.60) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	2.02	14,365.93	29,026.36
25.24	H. A. viga V2x (0.25 x 0.40) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	0.45	17,215.00	7,781.18
25.25	H. A. viga V3x (0.25 x 0.40) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	0.30	17,215.00	5,186.02
25.26	H. A. viga V4x (0.25 x 0.60) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	2.57	15,023.88	38,603.85
25.27	H. A. viga V5x (0.25 x 0.60) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	2.57	15,023.88	38,603.85
25.28	H. A. viga V6x (0.25 x 0.60) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	1.65	14,158.93	23,340.99
25.29	H. A. viga VAy (0.25 x 0.60 y 0.25 x 0.4) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	1.10	15,269.42	16,750.56
25.30	H. A. viga VBy (0.25 x 0.60) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	0.84	15,719.12	13,251.22
25.31	H. A. viga VCy (0.35 x 0.70) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	4.18	11,488.50	48,055.08

[Handwritten signatures and initials]
IP
JA
CMB



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha : 18/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos De la Cruz

Preparado por : Ing. Francis A. Leguisamón R.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
25.32	H. A. viga VDy (0.30 x 0.70) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	3.41	12,374.01	42,252.31
25.33	H. A. viga VEy (0.25 x 0.60 y 0.25 x 0.4) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	1.32	15,169.15	20,038.45
25.34	H. A. losa Aligerada (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m2	232.78	2,591.18	603,186.28
25.35	H. A. losa H=0.12, Pie de escalera (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	0.86	14,007.00	11,981.03
25.36	H. A. losa piso H=.10 (1:3:5) con acero malla	m2	257.03	515.18	132,417.95
25.37	H. A. en vuelo (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	4.26	16,568.60	70,645.86
25.38	H. A. en Zapata de Rampa de Escalera (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	0.48	7,999.65	3,839.83
25.39	H. A. rampa escalera H=.15 (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	0.44	23,358.34	10,301.03
25.40	H. A. viga de amarre BNP	m3	7.16	19,742.19	141,290.91
25.41	H. A. Dintel 0.20 x 0.20 (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	1.25	20,424.00	25,562.68
25.42	H. A. viga de amarre SNP (1er nivel) (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	3.89	19,742.19	76,805.02
Sub-total					3,066,757.35

26 MUROS DE BLOQUES EN :

26.01	Muro bloques hormigón 8" SNP	m2	246.75	1,262.39	311,497.26
26.02	Muro bloques hormigón 8" BNP, 3/8" a 40 cms	m2	289.97	1,298.78	376,602.82
26.03	Muros de sheetrock	m2	75.79	800.00	60,630.50
Sub-total					748,730.58

27 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE

27.01	Fraguache	m2	599.37	59.50	35,662.60
27.02	Empañete maestreado interior	m2	286.98	284.33	81,595.74
27.03	Empañete maestreado techo y vigas	m2	434.08	304.33	132,102.09
27.04	Empañete maestreado exterior (incluye andamios)	m2	250.08	304.33	76,106.19
27.05	Cantos	m	341.85	95.20	32,543.83
Sub-total					358,010.45



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha : 18/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos De la Cruz

Preparado por : Ing. Francis A. Leguisamón R.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
28	INSTALACIONES SANITARIAS				
28.01	Inodoro "simplex" blanco con tapa	ud	4.00	4,500.00	18,000.00
28.02	Lavamanos mediano blanco, 1 llave	ud	4.00	1,800.00	7,200.00
28.03	Orinal mediano blanco	ud	2.00	4,500.00	9,000.00
28.04	Fregadero 1 boca acero inoxidable	ud	1.00	2,500.00	2,500.00
28.05	Ventilación 3"	ud	2.00	1,110.33	2,220.66
28.06	Desagüe de techos 3"	ud	0.00	1,110.33	0.00
28.07	Desagüe de piso 2" (en colector 4")	ud	2.00	928.97	1,857.94
28.08	Bajante de descarga 4"	ud	2.00	1,260.33	2,520.66
28.09	Cámara de Inspección	ud	3.00	2,606.97	7,820.91
28.10	Trampa de grasa	ud	1.00	6,283.05	6,283.05
28.11	Tuberías y piezas	p.a.	1.00	12,000.00	12,000.00
28.12	Mano de Obra Plomero 1er nivel	ud	1.00	15,000.00	15,000.00
	Sub-total				84,403.22
29	INSTALACIONES ELECTRICAS				
29.01	Luces cenitales	ud	42.00	1,095.00	45,990.00
29.02	Lámpara Panel LED 2x2	ud	37.00	2,500.00	92,500.00
29.03	Lámpara LED 8"x8" 18w	ud	8.00	850.00	6,800.00
29.04	Globos con bombillo bajo Consumo, instalados	ud	1.00	1,125.00	1,125.00
29.05	Interruptores sencillos	ud	10.00	1,236.76	12,367.60
29.06	Interruptores tres vías (3W)	ud	1.00	1,457.59	1,457.59
29.07	Salidas de Data y Teléfonos	ud	13.00	1,031.22	13,405.86
29.08	Registro 10" x 10" x 4" , Eléctricos y Data (Instalado)	ud	2.00	1,206.44	2,412.88
29.09	Previsiones para Acondicionadores de Aire, Incluye, reg. Drenaje y Alimentac. Eléctrica.	ud	4.00	3,132.72	12,530.88
29.10	Paneles de distribución 12/24 circuitos, incluye Breakers y M/O de instalación. (L, TC) y (A/A)	ud	2.00	10,418.20	20,836.40
29.11	Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8" x 6', conector para varilla 5/8, Cable # 10 y M/O instalación.	pl	35.00	83.50	2,922.50
29.12	Acometida eléctrica para Panel de Distribución 12/24 circuitos. Con 2 THW # 02 y 1 THW # 04,	ML	25.00	796.54	19,913.50

[Handwritten signature and initials]



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha : 18/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos De la Cruz

Preparado por : Ing. Francis A. Leguisamón R.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (SRD)
29.13	Acometida telefónica Principal	ML	55.00	175.45	9,649.75
29.14	Switch de seguridad de 100 Amp	ud	1.00	6,000.00	6,000.00
Sub-total					247,911.96

30 TERMINACIÓN PISO

30.01	Piso de granito fondo blanco 0.30 x 0.30	m2	310.20	1,289.21	399,914.88
30.02	Zócalos granito fondo blanco	m	124.18	169.33	21,027.23
30.03	Huella y contra-huella granito fondo blanco 1, 2 y 3 instalado	m	18.00	1,600.00	28,800.00
30.04	Mesetas o descansos granito fondo blanco 1,2 y 3 instalado	m2	4.55	2,200.00	10,010.00
30.05	Zócalos de boquilla en escalera	ud	16.00	242.12	3,873.92
Sub-total					463,626.03

31 REVESTIMIENTO

31.01	Pared con cerámica de baño	m2	58.79	872.89	51,315.81
31.02	Piso de cerámicas en baños	m2	21.89	986.45	21,591.51
Sub-total					72,907.32

32 PORTAJE

32.01	Puertas de aluminio y vidrio (2.00x 2.10)	ud	1.00	35,000.00	35,000.00
32.02	Puertas de caoba apanelada (0.90 x 2.10)	ud	4.00	15,000.00	60,000.00
32.03	Puertas de caoba apanelada (0.80 x 2.10)	ud	2.00	14,500.00	29,000.00
32.04	Divisiones en PVC para baños (Incluye puertas)	ud	1.00	30,000.00	30,000.00
Sub-total					154,000.00

33 VENTANAS

33.01	Correderas aluminio natural , vidrio	p2	358.95	275.00	98,712.24
33.02	Fijo aluminio natural , vidrio	p2	29.91	250.00	7,478.20
33.03	División vidrio fijo, aluminio, natural entrada principal	p2	392.40	250.00	98,098.92
Sub-total					204,289.36



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRAS: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha : 18/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos De la Cruz

Preparado por : Ing. Francis A. Leguisamón R.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
34	PINTURA				
34.01	Pintura exterior con acrílica	m2	250.08	122.00	30,509.50
34.02	Pintura Techos y vigas	m2	434.08	117.00	50,786.79
34.03	Pintura interior con acrílica	m2	438.55	117.00	51,310.56
Sub-total					132,606.85

35	MISCELÁNEOS				
35.01	Plafón	m2	295.37	750.00	221,528.32
35.02	Aceras	m2	63.82	684.02	43,654.16
35.03	Gabinete de piso en caoba	pl	11.81	2,250.00	26,572.50
35.04	Fascia Exterior en durock	m	33.50	2,000.00	67,000.00
35.05	Tope de granito gris en baños y cocina	p2	45.38	850.00	38,573.85
35.06	Espuma expansiva de poliuretano	ml	37.00	30.00	1,110.00
35.07	Masilla de alta plasticidad sobre juntas de poliuretano (Sicaflex 2C NS o similar) suministro y aplicación	ml	74.00	50.00	3,700.00
35.08	Baranda de hierro en escalera	p2	74.24	250.00	18,560.00
35.09	Herraje en ventanas	p2	358.95	250.00	89,738.40
35.10	Espejos en baños	ud	2.00	1,000.00	2,000.00
35.11	Accesorios para baños	ud	2.00	1,300.00	2,600.00
35.12	Limpieza final	PA	1.00	2,000.00	2,000.00
Sub-total					517,037.23

SEGUNDO NIVEL

36 HORMIGÓN ARMADO EN:

36.01	H. A. columna C1(h. ind, f 'c = 210 kg/cm2)	m3	5.25	21,434.00	112,528.50
36.02	H. A. columna C2 (h. ind, f 'c = 210 kg/cm2)	m3	6.05	17,471.29	105,666.34
36.03	H. A. columna C3 (h. ind, f 'c = 210 kg/cm2)	m3	5.95	17,039.81	101,446.51
36.04	H. A. columna C4 (h. ind, f 'c = 210 kg/cm2)	m3	0.38	19,060.08	7,204.71
36.05	H. A. columna C5 (h. ind, f 'c = 210 kg/cm2)	m3	1.01	15,293.50	15,415.85
36.06	H. A. muro M1 (0.6 x 0.25) (h. ind, f 'c = 210 kg/cm2)	m3	0.63	20,531.82	12,935.05



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha : 18/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos De la Cruz

Preparado por : Ing. Francis A. Leguisamón R.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
36.07	H. A. muro M2 (1.67 x 0.25) (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	1.75	16,906.94	29,646.32
36.08	H. A. muro M3 (1.73 x 0.25) (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	1.82	15,782.99	28,669.81
36.09	H. A. muro M4 (0.85 x 0.25) (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	0.89	18,799.04	16,778.14
36.10	H. A. muro M5 (3.67 x 0.25) (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	3.85	16,142.22	62,204.05
36.11	H. A. muro M6 (1.21 x 0.25) (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	1.27	17,932.36	22,783.06
36.12	H. A. muro M7 (1.12 x 0.25) y (0.4 x 0.3) (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	1.77	16,728.51	29,684.75
36.13	H. A. viga V1x (0.25 x 0.60) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	2.02	14,942.94	30,192.22
36.14	H. A. viga V2x (0.25 x 0.40) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	0.45	17,215.00	7,781.18
36.15	H. A. viga V3x (0.25 x 0.40) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	0.30	17,215.00	5,186.02
36.16	H. A. viga V4x (0.25 x 0.60) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	2.57	14,904.67	38,297.55
36.17	H. A. viga V5x (0.25 x 0.60) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	2.57	14,895.50	38,273.99
36.18	H. A. viga V6x (0.25 x 0.60) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	1.65	14,158.93	23,340.99
36.19	H. A. viga VAy (0.25 x 0.60 y 0.25 x 0.4) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	1.10	15,269.42	16,750.56
36.20	H. A. viga VBy (0.25 x 0.60) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	0.84	15,719.12	13,251.22
36.21	H. A. viga VCy (0.35 x 0.70) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	4.18	11,488.50	48,055.08
36.22	H. A. viga VDy (0.30 x 0.70) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	3.41	12,374.01	42,252.31
36.23	H. A. viga VEy (0.25 x 0.60 y 0.25 x 0.4) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	1.32	15,169.15	20,038.45
36.24	H. A. losa Aligerada (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m2	257.03	2,591.18	666,022.40
36.25	H. A. losa H=0.12, Pie de escalera (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	0.86	14,007.00	11,981.03

JP
7
th
CML



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha : 18/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos De la Cruz

Preparado por : Ing. Francis A. Leguisamón R.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
36.26	H. A. en vuelos (h. ind, f 'c = 240 kg/cm2)	m3	4.26	16,568.60	70,645.86
36.27	H. A. en losa inclinada (h. ind, f 'c = 240 kg/cm2)	m3	4.78	16,506.00	78,878.91
36.28	H. A. rampa escalera H=.15 (h. ind, f 'c = 240 kg/cm2)	m3	0.44	23,358.34	10,301.03
36.29	H. A. Dintel 0.20 x 0.20 (h. ind, f 'c = 210 kg/cm2)	m3	1.74	20,424.00	35,630.89
36.30	H. A. viga de amarre SNP (2do nivel) (h. ind, f 'c = 210 kg/cm2)	m3	3.89	19,742.19	76,805.02
Sub-total					1,778,647.80
37 MUROS DE BLOQUES EN :					
37.01	Muro bloques hormigón 8" SNP	m2	210.88	1,262.39	266,215.33
Sub-total					266,215.33
38 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
38.01	Empañete maestreado interior	m2	234.50	284.33	66,674.39
38.02	Empañete maestreado techo y vigas	m2	488.22	304.33	148,579.25
38.03	Fraguache	m2	624.83	59.50	37,177.47
38.04	Empañete maestreado exterior	m2	250.08	304.33	76,106.19
38.05	Cantos	m	341.85	95.20	32,543.83
Sub-total					361,081.13
39 TERMINACIÓN TECHO					
39.01	Muro bloques hormigón 6" en antepecho	m2	21.87	1,093.51	23,914.41
39.02	Fino de techo	m2	341.58	480.74	164,212.34
39.03	Impermeabilizante lona asfáltica granulada de 4 kg	m2	364.55	390.50	142,354.94
39.04	Zabaleta	ml	54.67	121.57	6,646.85
Sub-total					337,128.54
40 INSTALACIONES SANITARIAS					
40.01	Inodoro "simplex" blanco con tapa	ud	4.00	4,500.00	18,000.00
40.02	Lavamanos mediano blanco, 1 llave	ud	4.00	1,800.00	7,200.00
40.03	Orinal mediano blanco	ud	2.00	4,500.00	9,000.00
40.04	Ventilación 3"	ud	2.00	1,110.33	2,220.66

[Handwritten signature]
1P
A
mcl



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha : 18/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos De la Cruz

Preparado por : Ing. Francis A. Leguisamón R.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (SRD)
40.05	Desagüe de techos 3"	ud	4.00	1,110.33	4,441.32
40.06	Desagüe de piso 2" (en colector 4")	ud	2.00	928.97	1,857.94
40.07	Bajante de descarga 4"	ud	2.00	1,260.33	2,520.66
40.08	Mano de Obra Plomero 1er nivel	ud	1.00	15,000.00	15,000.00
Sub-total					60,240.58

41 INSTALACIONES ELECTRICAS

41.01	Luces cenitales	ud	26.00	1,095.00	28,470.00
41.02	Lámpara Panel LED 2x2	ud	24.00	2,500.00	60,000.00
41.03	Lámpara LED 8"x8" 18w	ud	8.00	850.00	6,800.00
41.04	Globos con bombillo bajo Consumo, instalados	ud	1.00	1,125.00	1,125.00
41.05	Interruptores sencillos	ud	4.00	1,236.76	4,947.04
41.06	Interruptores tres vías (3W)	ud	1.00	1,457.59	1,457.59
41.07	Toma-corrientes doble 120 v.	ud	9.00	1,340.36	12,063.24
41.08	Salidas de Data y Teléfonos	ud	7.00	1,031.22	7,218.54
41.09	Registro 10"x10"x4", Eléctricos y Data (Instalado)	ud	2.00	1,206.44	2,412.88
41.10	Previsiones para Acondicionadores de Aire, Incluye, reg. Drenaje y Alimentac. Eléctrica.	ud	3.00	3,132.72	9,398.16
41.11	Paneles de distribución 12/24 circuitos, incluye Breakers y M/O de instalación. (L, TC) y (A/A)	ud	2.00	10,418.20	20,836.40
41.12	Acometida eléctrica para Panel de Distribución 12/24 circuitos. Con 2 THW # 02 y 1 THW # 04,	ML	15.00	796.54	11,948.10
41.13	Switch de seguridad de 100 Amp	ud	1.00	6,000.00	6,000.00
Sub-total					172,676.95

41 TERMINACIÓN PISO

41.01	Piso de granito fondo blanco 0.30 x 0.30	m2	273.48	1,289.21	352,577.02
41.02	Zócalos granito fondo blanco	m	71.60	169.33	12,123.94
41.03	Huella y contra-huella granito fondo blanco 1, 2 y 3 instalado	m	18.00	1,600.00	28,800.00
41.04	Mesetas o descansos granito fondo blanco 1,2 y 3 instalado	m2	4.55	2,200.00	10,010.00



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha : 18/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos De la Cruz

Preparado por : Ing. Francis A. Leguisamón R.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
41.05	Zócalos de boquilla en escalera	ud	16.00	240.81	3,852.96
Sub-total					407,363.92
42 REVESTIMIENTO					
42.01	Pared con cerámica de baño	m2	58.79	872.89	51,315.81
42.02	Piso de cerámicas en baños	m2	21.89	986.45	21,591.51
Sub-total					72,907.32
43 PORTAJE					
43.01	Puertas de caoba apanelada (0.90 x 2.10)	ud	2.00	15,000.00	30,000.00
Sub-total					30,000.00
44 VENTANAS					
44.01	Correderas aluminio natural , vidrio	p2	358.95	275.00	98,712.24
44.02	Vidrio Fijo aluminio natural	p2	29.91	250.00	7,478.20
44.03	División vidrio fijo, aluminio, natural entrada principal	p2	392.40	250.00	98,098.92
Sub-total					204,289.36
45 PINTURA					
45.01	Pintura exterior con acrílica	m2	250.08	122.00	30,509.50
45.02	Pintura Techos y vigas	m2	488.22	117.00	57,121.45
45.03	Pintura interior con acrílica	m2	234.50	117.00	27,436.09
Sub-total					115,067.04
46 CASETA DE ESCALERA					
46.01	H. A. columna C3	m3	0.85	17,039.81	14,492.36
46.02	H. A. columna C4	m3	0.38	19,060.08	7,204.71
46.03	H. A. columna C5	m3	1.01	15,293.50	15,415.85
46.04	H. A. viga V2x (0.25 x 0.40)	m3	0.45	17,215.00	7,781.18
46.05	H. A. viga V3x (0.25 x 0.40)	m3	0.30	17,215.00	5,186.02
46.06	H. A. viga V4y (0.25 x 0.40)	m3	0.40	15,269.42	6,031.42

[Handwritten signatures and initials]
LP.
JA
CANCY



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha : 18/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos De la Cruz

Preparado por : Ing. Francis A. Leguisamón R.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (SRD)
46.07	H. A. viga VBy (0.25 x 0.40)	m3	0.40	15,719.12	6,209.05
46.08	H. A. losa H=0.12	m3	1.35	14,007.00	18,917.77
46.09	H. A. Dintel 0.20 x 0.20 H.IND	m3	0.05	20,424.00	1,115.15
46.10	Muro bloques hormigón 8" SNP	m2	43.33	1,262.39	54,704.41
46.11	Empañete maestreado interior	m2	43.33	284.33	12,321.16
46.12	Empañete maestreado techo y vigas	m2	16.06	304.33	4,886.02
46.13	Fraguache	m2	22.46	59.50	1,336.07
46.14	Empañete maestreado exterior	m2	43.33	304.33	13,187.84
46.15	Cantos	m	85.22	95.20	8,112.94
46.16	Muro bloques hormigón 6" en antepecho	m2	5.34	1,093.51	5,834.97
46.17	Fino de techo	m2	10.72	480.74	5,153.05
46.18	Impermeabilizante lona asfáltica granulada de 4 kg	m2	16.06	390.50	6,269.48
46.19	Zabaleta	ml	13.34	121.57	1,621.79
46.20	Salida Cenital	ud	1.00	1,095.00	1,095.00
46.21	Globos con bombillo bajo Consumo, instalados	ud	1.00	1,125.00	1,125.00
46.22	Interruptores sencillos	ud	1.00	1,236.76	1,236.76
46.23	Puerta polimetalo en azotea	ud	1.00	6,500.00	6,500.00
46.24	Fijo aluminio natural , vidrio	p2	29.91	250.00	7,478.20
46.25	Pintura exterior con acrílica	m2	43.33	122.00	5,286.75
46.26	Pintura Techos y vigas	m2	16.06	117.00	1,878.44
46.27	Pintura interior con acrílica	m2	43.33	117.00	5,070.08
Sub-total					225,451.47

47 MISCELÁNEOS

47.01	Plafón	m2	310.20	750.00	232,651.13
47.02	Tope de granito gris en baño	p2	27.12	850.00	23,052.00
47.03	Fascia Exterior en durock	m	33.50	2,000.00	67,000.00
47.04	Espuma expansiva de poliuretano	ml	45.00	30.00	1,350.00
47.05	Masilla de alta plasticidad sobre juntas de poliuretano (Sicaflex 2C NS o similar) suministro y aplicación	ml	90.00	50.00	4,500.00
47.06	Barandillas de hierro (tubos de 2", 1.5" y 1")	p2	148.48	315.48	46,842.48



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha : 18/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos De la Cruz

Preparado por : Ing. Francis A. Leguisamón R.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
47.07	Espejos en baños	ud	2.00	1,000.00	2,000.00
	Baranda de acero inoxidable y vidrio en borde doble				
47.08	altura	p2	114.77	1,600.00	183,624.00
47.09	Herraje en ventanas	p2	358.95	250.00	89,738.40
47.10	Limpieza final	PA	1.00	1,500.00	1,500.00
Sub-total					652,258.01

SUB-TOTAL ÁREA ADMINISTRATIVA

11,446,993.80

BLOQUE GESTIÓN

PRIMER NIVEL

48 PRELIMINARES

48.01	Replanteo y control topográfico	m2	1489.57	52.32	77,934.30
48.02	Fumigación del terreno	m2	1489.57	60.00	89,374.20
Sub-Total					\$ 167,308.50

49 MOVIMIENTO DE TIERRA

49.01	Excavación de zapatas en roca dura	m3	514.82	1,500.00	772,230.00
49.02	Relleno compactado	m3	1676.92	517.05	867,051.49
49.03	Relleno de reposición	m3	405.37	257.90	104,544.92
49.04	Bote de excavaciones	m3	109.45	300.00	32,835.00
Sub-Total					\$ 1,776,661.41

50 HORMIGON ARMADO EN:

50.01	H. A. zapata muro .60 x .30 (H. I. 210)	m3	46.57	7,716.00	359,334.12
50.02	Zapata Columna Z1 (2.40 x 2.40 x 0.55) (H. I. 210)	m3	66.53	7,765.20	516,618.76
50.03	Zapata Columna Z2 (3.00 x 3.00 x 0.55) (H. I. 210)	m3	34.65	8,894.66	308,199.97
50.04	Zapata Columna Z3 (3.20 x 3.20 x 0.65) (H. I. 210)	m3	26.62	8,312.76	221,285.67
50.05	Zapata Columna Z4 (2.40 x 2.40 x 0.55) (H. I. 210)	m3	4.01	7,541.31	30,240.65
50.06	Zapata Columna ZC1 (2.70 x 5.35 x 0.55) (H. I. 210)	m3	7.94	10,557.21	83,824.25

[Handwritten signatures and initials: "JP", "JA", and "m/c"]



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha : 18/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos De la Cruz

Preparado por : Ing. Francis A. Leguisamón R.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (SRD)
50.07	Zapata Columna ZC2 (3.00 x 5.70 x 0.65) (H. I. 210)	m3	11.12	9,679.67	107,637.93
50.08	Zapata Columna ZM1 (3.40 x 5.30 x 0.55) (H. I. 210)	m3	9.91	13,481.15	133,598.20
50.09	Columnas C1 (0.40 x 0.60 x 4.80) (H. I. 210) 1er nivel	m3	25.35	25,947.70	657,774.20
50.10	Columnas C2 (0.60 x 0.60 x 4.80) (H. I. 210) 1er nivel	m3	25.92	31,165.60	807,812.35
50.11	H.A. Muro M1 (H. I. 210)	m3	1.59	14,781.66	23,502.84
50.12	H.A. Viga VA a nivel de piso (0.20 x 0.20)	m3	14.11	19,742.19	278,562.30
50.13	H.A. Dinteles (.20 x 0.30)	m3	5.06	25,469.90	128,877.69
50.14	H.A. Vigas Pórticos (H. I. 240)	m3	130.72	12,324.76	1,611,092.63
50.15	Vigas de amarre VA en muros SNP (0.20 x 0.20) (H. I. 210)	m3	1.91	19,742.19	37,707.58
50.16	Losas Nervadas (H. I. 240)	m2	978.95	2,591.18	2,536,635.66
50.17	Rampas escaleras	m3	6.62	23,358.00	154,629.96
50.18	Losas en vuelo de 20 cms (H. I. 240)	m3	18.84	13,482.52	254,010.68
Sub-Total					\$ 8,251,345.44

51 MUROS

51.01	Muro bloques hormigón 8" BNP bastones a 20 y serpentinas (acero horizontal)	m2	388.02	1,298.78	503,952.62
51.02	Muro bloques hormigón 8" SNP bastones a 60 y serpentinas	m2	490.02	1,262.39	618,596.35
Sub-Total					\$ 1,122,548.97

52 TERMINACION DE SUPERFICIE

52.01	Fraguache	m2	2072.29	59.50	123,301.26
52.02	Empañete maestreado muros interior	m2	738.19	284.33	209,889.57
52.03	Empañete maestreado muros (exterior) incluye andamios	m2	241.85	304.33	73,602.22
52.04	Empañete maestreado losas, vigas y col	m2	2038.57	304.33	620,398.01
52.05	Goteros	m	37.60	103.90	3,906.64



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha : 18/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos De la Cruz

Preparado por : Ing. Francis A. Leguisamón R.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
52.06	Cantos	m	2062.12	95.20	196,313.83
Sub-Total					\$ 1,227,411.53
53	TERMINACION PISO				
	Piso hormigón rayado y malla electrosoldada				
53.01	terminado con helicóptero	m2	1105.85	730.50	807,823.43
53.02	Piso cerámica en baños	m2	20.48	986.45	20,202.50
Sub-Total					\$ 828,025.93
54	TERMINACION ESCALERAS				
54.01	Escalones de hormigón pulido	ml	55.00	563.22	30,977.10
54.02	Barandillas de hierro (tubos de 2", 1.5" y 1")	p2	266.00	315.48	83,917.68
Sub-Total					\$ 114,894.78
55	REVESTIMIENTO				
55.01	Pared con cerámica tipo 3 de baños	m2	55.92	872.89	48,812.01
55.02	Piso de cerámicas tipo 3 en baños	m2	18.00	986.45	17,756.10
Sub-total					\$ 66,568.11
56	INSTALACIONES SANITARIAS				
56.01	Inodoro "simplex" blanco con tapa	ud	4.00	4,500.00	18,000.00
56.02	Lavamanos de pedestal mediano blanco, 1 llave	ud	4.00	1,800.00	7,200.00
56.03	Orinal mediano blanco	ud	2.00	4,500.00	9,000.00
56.04	Fregadero 1 boca en acero inoxidable	ud	1.00	2,500.00	2,500.00
56.05	Ventilación 3"	ud	2.00	1,110.33	2,220.65
56.06	Desagüe de techos 3"	ud	8.00	1,110.33	8,882.61
56.07	Desagüe de piso 2" (en colector 4")	ud	2.00	928.97	1,857.94
56.08	Bajante de descarga 4"	ud	2.00	1,260.33	2,520.65
56.09	Cámara de Inspección	ud	3.00	2,606.97	7,820.91
56.10	Trampa de grasa	ud	1.00	6,283.05	6,283.05
56.11	Tuberías y piezas	p.a.	1.00	12,000.00	12,000.00

[Handwritten signatures and initials]
IP
JA
Cortez



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha : 18/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos De la Cruz

Preparado por : Ing. Francis A. Leguisamón R.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
56.12	Mano de Obra Plomero 1er nivel	ud	1.00	15,000.00	15,000.00
Sub-total					\$ 93,285.81

57 INSTALACIONES ELECTRICAS

57.01	Luces cenitales	ud	188.00	1,095.00	205,860.00
57.02	Lámpara Panel LED 2x2 superficie	ud	178.00	2,500.00	445,000.00
57.03	Lámpara LED 8"x8" 18w	ud	8.00	850.00	6,800.00
57.04	Globos con bombillo bajo Consumo, instalados	ud	2.00	1,125.00	2,250.00
57.05	Interruptores sencillos	ud	1.00	1,236.76	1,236.76
57.06	Interruptores dobles	ud	11.00	1,276.76	14,044.36
57.07	Interruptores triples	ud	4.00	1,296.76	5,187.04
57.08	Interruptores tres vías (3W)	ud	4.00	1,457.59	5,830.36
57.09	Salidas de Data y Teléfonos	ud	13.00	1,031.22	13,405.86
57.10	Registro 10" x 10" x 4" , Eléctricos y Data (Instalado)	ud	2.00	1,206.44	2,412.88
57.11	Previsiones para Acondicionadores de Aire, Incluye, reg. Drenaje y Alimentac. Eléctrica.	ud	4.00	3,132.72	12,530.88
57.12	Paneles de distribución 12/24 circuitos, incluye Breakers y M/O de instalación. (L, TC) y (A/A)	ud	2.00	10,418.20	20,836.40
57.13	Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8" x 6', conector para varilla 5/8, Cable # 10 y M/O instalación.	pl	35.00	83.50	2,922.50
57.14	Acometida eléctrica para Panel de Distribución 12/24 circuitos. Con 2 THW # 02 y 1 THW # 04,	ML	25.00	796.54	19,913.50
57.15	Acometida telefónica Principal	ML	55.00	175.45	9,649.75
57.16	Switch de seguridad de 150 Amp	ud	1.00	7,500.00	7,500.00
Sub-total					775,380.29

58 PORTAJE

58.01	Puerta de caoba 2 x 2.10 (con jamba y cubremocheta)	ud	6.00	25,149.58	150,897.48
58.02	Puerta de caoba 1 x 2.10	ud	9.00	15,112.29	136,010.61
58.03	Puerta de vidrio 2 x 2.10 tipo comercial	ud	2.00	35,000.00	70,000.00
58.04	Puerta de vidrio 1 x 2.10 tipo comercial	ud	4.00	17,500.00	70,000.00



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha : 18/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos De la Cruz

Preparado por : Ing. Francis A. Leguisamón R.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
58.05	Puerta metálica enrollable 8 x 2.10	ud	1.00	120,000.00	120,000.00
58.06	Puerta metálica enrollable 2 x 2.10	ud	2.00	30,000.00	60,000.00
58.07	Puerta metálica enrollable 1 x 2.10	ud	1.00	17,000.00	17,000.00
Sub-Total					\$ 623,908.09

59 VENTANAS

Ventana Corrediza , Aluminio Anodizado y vidrio

59.01	bronce martillado.	p2	524.23	275.00	144,163.25
Sub-Total					\$ 144,163.25

60 PINTURA

60.01	Pintura con acrílica	m2	2776.76	122.00	338,764.72
Sub-Total					\$ 338,764.72

61 MISCELANEOS

61.01	Foam para juntas en muros	ml	506.00	30.00	15,180.00
61.02	Masilla de alta plasticidad sobre juntas de poliuretano (Sicaflex 2C NS o similar) suministro y aplicación	ml	1012.00	50.00	50,600.00
61.03	Tope de granito gris en baños y cocina	p2	28.38	850.00	24,123.00
61.04	Espejos en baños	ud	2.00	1,000.00	2,000.00
61.05	Accesorios baños	ud	10.00	1,300.00	13,000.00
61.06	Gabinete de piso en caoba	pl	8.86	2,250.00	19,935.00
61.07	Gabinete de pared en caoba	pl	8.86	2,100.00	18,606.00
61.08	Tope de granito gris en cocina	p2	21.00	850.00	17,850.00
61.09	Baranda en área de descarga	p2	342.81	315.48	108,149.70
61.10	Herraje en ventanas	p2	524.23	275.00	144,163.25
61.11	Cepo en columnas	uds	37.00	1,300.00	48,100.00
61.12	Acera perimetral	m2	255.36	684.01	174,668.80
61.13	Limpieza final	PA	1.00	1,500.00	1,500.00
Sub-Total					\$ 637,875.75

[Handwritten signatures and initials: a star-like mark, 'IP', and 'CH']



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha : 18/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos De la Cruz

Preparado por : Ing. Francis A. Leguisamón R.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (SRD)
SEGUNDO NIVEL					
62	PRELIMINARES				
62.01	Replanteo	m2	808.50	10.00	8,085.00
Sub-Total					\$ 8,085.00
63	HORMIGON ARMADO EN:				
Columnas C1 (0.40 x 0.60 x 4.80) (H. I. 210) 1er					
63.01	nivel	m3	8.40	25,947.70	217,960.68
Columnas C2 (0.60 x 0.60 x 4.80) (H. I. 210) 1er					
63.02	nivel	m3	9.00	31,165.60	280,490.40
63.03	H.A. Muro M1 (H. I. 210)	m3	1.09	14,781.66	16,112.01
63.04	H.A. Dinteles (.20 x 0.30)	m3	3.86	25,469.90	98,313.82
63.05	H.A. Vigas Pórticos (H. I. 240)	m3	88.95	12,324.76	1,096,287.41
Vigas de amarre VA en muros SNP (0.20 x 0.20) (H.					
63.06	I. 240)	m3	1.18	19,742.19	23,295.79
63.07	Losas Nervadas (H. I. 240)	m2	682.87	2,591.18	1,769,439.09
63.08	Losas en vuelo de 20 cms (H. I. 240)	m3	6.80	13,482.52	91,681.14
Sub-Total					\$ 3,593,580.34
64	MUROS				
Muro bloques hormigón 8" SNP bastones a 60 y					
64.01	serpentin	m2	477.14	1,262.39	602,336.77
Sub-Total					\$ 602,336.77
65	TERMINACION DE SUPERFICIE				
65.01	Fraguache	m2	1289.38	59.50	76,718.11
65.02	Empañete maestreado muros (exterior e interior)	m2	954.28	317.21	302,707.16
65.03	Empañete maestreado losas, vigas y col	m2	1244.44	304.33	378,720.43
65.04	Cantos	m	1573.64	95.20	149,810.53
Sub-Total					\$ 907,956.23



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha : 18/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos De la Cruz

Preparado por : Ing. Francis A. Leguisamón R.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
66	TERMINACION PISO				
	Piso hormigón rayado y malla electrosoldada				
66.01	terminado con helicóptero	m2	758.02	730.50	553,733.61
66.02	Piso cerámica (40x40) baños	m2	20.48	986.45	20,202.50
	Sub-Total				\$ 573,936.11
67	TECHO				
67.01	Fino de techo plano	m2	1181.75	480.74	568,114.50
67.02	Desagües de techo	m2	18.00	1,110.54	19,989.72
67.03	Zabaleta	m2	215.24	121.58	26,168.88
67.04	Impermeabilizante lona asfáltica granulada de 4 kg	m2	1463.71	390.50	571,578.76
	Sub-total				\$ 1,185,851.86
68	INSTALACIONES SANITARIAS				
68.01	Inodoro "simplex" blanco con tapa	ud	4.00	4,500.00	18,000.00
68.02	Lavamanos mediano blanco, 1 llave	ud	4.00	1,800.00	7,200.00
68.03	Orinal mediano blanco	ud	2.00	4,500.00	9,000.00
68.04	Fregadero 1 boca	ud	1.00	2,500.00	2,500.00
68.05	Ventilación 3"	ud	2.00	890.00	1,780.00
68.06	Desagüe de techos 3"	ud	8.00	890.00	7,120.00
68.07	Desagüe de piso 2" (en colector 4")	ud	2.00	890.00	1,780.00
68.08	Bajante de descarga 4"	ud	2.00	1,040.00	2,080.00
68.09	Tuberías y piezas	p.a.	1.00	12,000.00	12,000.00
68.10	Mano de Obra Plomero 1er nivel	ud	1.00	13,000.00	13,000.00
	Sub-total				\$ 74,460.00
69	INSTALACIONES ELECTRICAS				
69.01	Luces cenitales	ud	110.00	1,095.00	120,450.00
69.02	Lámpara Panel LED 2x2 superficie	ud	106.00	2,500.00	265,000.00
69.03	Lámpara LED 8"x8" 18w	ud	8.00	850.00	6,800.00
69.04	Globos con bombillo bajo Consumo, instalados	ud	2.00	1,125.00	2,250.00
69.05	Interruptores sencillos	ud	3.00	1,236.76	3,710.28

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "IP" and "ML"]



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha : 18/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos De la Cruz

Preparado por : Ing. Francis A. Leguisamón R.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
69.06	Interruptores dobles	ud	8.00	1,276.76	10,214.08
69.07	Interruptores triples	ud		1,296.76	0.00
69.08	Interruptores tres vías (3W)	ud	2.00	1,457.59	2,915.18
69.09	Salidas de Data y Teléfonos	ud		1,031.22	0.00
69.10	Registro 10" x 10" x 4" , Eléctricos y Data (Instalado)	ud	2.00	1,206.44	2,412.88
69.11	Previsiones para Acondicionadores de Aire, Incluye, reg. Drenaje y Alimentac. Eléctrica.	ud	4.00	3,132.72	12,530.88
69.12	Paneles de distribución 12/24 circuitos, incluye Breakers y M/O de instalación. (L, TC) y (A/A)	ud	2.00	10,418.20	20,836.40
69.13	Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8" x 6', conector para varilla 5/8, Cable # 10 y M/O instalación.	pl	35.00	83.50	2,922.50
69.14	Acometida eléctrica para Panel de Distribución 12/24 circuitos. Con 2 THW # 02 y 1 THW # 04,	ML	25.00	796.54	19,913.50
69.15	Acometida telefónica Principal	ML	55.00	175.45	9,649.75
69.16	Switch de seguridad de 150 Amp	ud	1.00	7,500.00	7,500.00
Sub-total					487,105.45

69 PORTAJE

69.01	Puerta de caoba 2 x 2.5 con jamba y cubremocheta	ud	1.00	25,149.58	25,149.58
69.02	Puerta de caoba 1 x 2.10	ud	5.00	15,112.29	75,561.45
69.03	Puerta de vidrio 2 x 2.10 tipo comercial	ud	3.00	35,000.00	105,000.00
Sub-Total					\$ 205,711.03

70 VENTANAS

Ventana Corrediza , Aluminio Anodizado y vidrio

70.01	bronce martillado.	p2	446.76	275.00	122,859.00
Sub-Total					\$ 122,859.00

71 PINTURA

71.01	Pintura con acrílica	m2	2198.72	122.00	268,243.84
Sub-Total					\$ 268,243.84



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha : 18/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos De la Cruz

Preparado por : Ing. Francis A. Leguisamón R.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (SRD)
	Imprevistos		5%		3,023,736.79
TOTAL GENERAL (SRD)					63,498,472.56

Preparado por:

Francis Leguisamón

Ing. Francis Leguisamón
Ing. Supervisor

Revisado por:

D/o Alan P.

Ing. Alan Peña
Ing. Supervisor

Revisado por:

Jesús Arias

Ing. Jesus Arias
Ing. Supervisor Eléctrico

Aprobado por:

[Signature]

Ing. Carlos De la Cruz
Enc. Departamento de Infraestructura Física





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha : 18/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos De la Cruz

Preparado por : Ing. Francis A. Leguisamón R.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
72	MISCELANEOS				
72.01	Espuma expansiva de poliuretano	ml	410.00	30.00	12,300.00
72.02	Masilla de alta plasticidad sobre juntas de poliuretano (Sicaflex 2C NS o similar) suministro y aplicación	ml	820.00	50.00	41,000.00
72.03	Herraje en ventanas	p2	446.76	275.00	122,859.00
72.04	Limpieza final	PA	1.00	1,500.00	1,500.00
Sub-Total					\$ 177,659.00

SUB-TOTAL BLOQUE GESTIÓN \$ 24,375,927.21

SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS 49,206,457.10

GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción	%	Valor
1	Seguro Social y contra accidentes	4.5%	2,214,290.57
2	Gastos administrativos y de obra	3.0%	1,476,193.71
3	Transporte	2.5%	1,230,161.43
4	Dirección Técnica y responsabilidad	10.0%	4,920,645.71
5	Ley de pensión y jubilación de obreros de la construcción	1.0%	492,064.57
6	CODIA	0.1%	49,206.46
7	ITBIS	18.0%	885,716.23
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			11,268,278.68

SUB-TOTAL GENERAL (\$RD) 60,474,735.78