



**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de la Carrera Judicial Administrativa y Carrera Judicial**  
**Dirección Administrativa**  
**Departamento de Ingeniería**

**OBRA: Construcción Muro de Contención en Palacio de Justicia  
de la Prov. Santo Domingo**

Presupuesto No. : 2016-74

Fecha : 08/07/2015

UBIC. : AVE. SABANA LARGA, LOS MINAS

Solicitado por : \_\_\_\_\_

Preparado por : \_\_\_\_\_

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
1.1	Remoción de talud	m3	3,318.75		-
1.2	Excavación con equipos de terreno arcillo	m3	325.00		-
1.3	Bote de material (15 km) arcilloso	m3	422.50		-
1.4	Relleno compactado en sanado de terreno	m3	325.00		-
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>0.00</b>
<b>2</b>	<b>ZAPATA DE MURO</b>				
2.1	Excavación con equipos	m3	1,828.57		-
2.2	Bote de material (15 km)	m3	1,828.57		-
2.3	Relleno compactado en fundación (0.50 x 1.20)	m3	1,715.27		-
2.4	Hormigón Armado zapata de muro; f'c=240 kg/cm2	m3	1,472.66		-
2.5	Material para junta (Sikadur-31 Adhesivo)	m2	472.91		-
2.6	Hormigón de regulación (f'c=180 kgs/cm2)	m3	405.00		-
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>MURO</b>				
2.1	Hormigón Armado de muro (f'c=240 kgs/cm2)	m3	1,131.70		-
2.2	Relleno compactado en lado exterior del muro (1.20 x 4.50)	m3	2,837.43		-
2.3	Lloraderos de 4" (PVC SDR-41)	uds	725.00		-
2.4	Grava para drenaje (incluye colocación)	m3	145.00		-
2.5	Afinamiento de excavación (a mano)	m2	2,259.44		-
2.6	Bisel en junta muro de hormigón visto	ml	509.42		-
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>0.00</b>
<b>4</b>	<b>MISCELANEOS</b>				
4.1	Rotura y análisis de probetas de hormigón	uds	1,289.34		-



*República Dominicana*  
**Consejo del Poder Judicial**  
*Dirección General de la Carrera Judicial Administrativa y Carrera Judicial*  
*Dirección Administrativa*  
**Departamento de Ingeniería**

**OBRA: Construcción Muro de Contención en Palacio de Justicia  
de la Prov. Santo Domingo**

Presupuesto No. : 2016-74  
Fecha : 08/07/2015

UBIC. : AVE. SABANA LARGA, LOS MINAS

Solicitado por : \_\_\_\_\_  
Preparado por : \_\_\_\_\_

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor
4.2	Transporte equipos pesados	PA	1.00		-
4.3	Campamento	ud	1.00		-
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0.00</b>

**SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS \$ 0.00**

**GASTOS INDIRECTOS**

1	Dirección Técnica y Responsabilidad			10.00%	-
2	Gastos Administrativo			3.00%	-
3	Seguros y Fianzas			4.50%	-
4	Transporte			2.50%	-
5	Pensión y Jubilaciones de los trabajadores			1.00%	-
6	CODIA (1X 1000)			0.10%	-
7	ITBIS (18% de la Dirección Técnica)			18.00%	-

**SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS \$ 0.00**

**SUB-TOTAL GENERAL (RD\$) \$ 0.00**

IMPREVISTOS 5.00% \$ 0.00

**TOTAL GENERAL (RD\$) \$ 0.00**