

REQUERIMIENTOS DE COMPRA

No. : 2021-44
Fecha : 24/05/2021



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Poder Judicial • República Dominicana

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Dirigido a: **Alicia A. Tejada C.**
Directora Administrativa

TIPO DE REQUERIMIENTO			
INTERNO	X	CONSTRUCCION	
EXTERNO		ADECUACIONES	X
		SERVICIOS ESPECIALIZADOS	

REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN	
SI	X
NO	

TIPOS DE SERVICIOS			
ELECTRICO		PLOMERIA	
REFRIGERACION		PLANTA	
MECANICO		EBANISTERIA	
PINTURA		JARDINERIA	
CIVIL		OTROS	X
EXPLIQUE	CORTINAS		

Labor requerida:	CORTINAS ROLLER SCREEN EN DISTINTAS AREAS DE LA CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMING ESTE		
Localidad/ Oficina/Tribunal:	CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMING ESTE		
Descripción:	* SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER SCREEN EN DISTINTAS AREAS DE LA CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMING ESTE		
Criterio de calidad a considerar:	Especificaciones técnicas		Especificaciones de calidad
	*Cortina Roller Screen con poco paso de luz (1%)		Todos estos artículos deben ser de primera calidad, sin golpes, ralladuras, sin torceduras, con sus piezas funcionando correctamente, resistentes al alto tráfico y con GARANTIA INCLUIDA
	*Color GRIS (sin blanco)		
	*Dimensiones de los huecos de ventana a cubrir en el Primer Nivel :		
	- 1 ventana de 28"W (0.70m) x 43.3"H(1.10m) (A CONFIRMAR EN VISITA) ubicada en Area Común del edificio.		
	- 1 ventana de 55"W (1.40m) x 43.3"H(1.10m) (A CONFIRMAR EN VISITA) ubicada en Area Común del edificio.		
	- 2 ventanas de 55"W (1.40m) x 43.3"H(1.10m) (A CONFIRMAR EN VISITA) ubicadas en Sala de Audiencias		
	- 1 ventana de 83"W (2.10m) x 43.3"H(1.10m) (A CONFIRMAR EN VISITA) ubicada en Sala de Audiencias		
	- 1 ventana de 47"W (1.20m) x 47"H(1.20m) (A CONFIRMAR EN VISITA) ubicada en Escalera de cubículos virtuales		
	- 1 ventana de 47"W (1.20m) x 47"H(1.20m) (A CONFIRMAR EN VISITA) ubicada en Escalera hacia Area de Jueces		
	- 1 ventana de 43.3"W (1.10m) x 47"H(1.20m) (A CONFIRMAR EN VISITA) ubicada en Escalera hacia Area de Jueces		
	*Dimensiones de los huecos de ventana a cubrir en el Segundo Nivel :		
	- 1 ventana de 83"W (2.10m) x 43.3"H(1.10m) (A CONFIRMAR EN VISITA) ubicada en Despacho Mag. Kathia Gómez		
	- 1 ventana de 83"W (2.10m) x 43.3"H(1.10m) (A CONFIRMAR EN VISITA) ubicada en Despacho Mag. Jorge Reyes		
	- 1 ventana de 83"W (2.10m) x 43.3"H(1.10m) (A CONFIRMAR EN VISITA) ubicada en Despacho Mag. J. Henríquez		
	- 1 ventana de 83"W (2.10m) x 43.3"H(1.10m) (A CONFIRMAR EN VISITA) ubicada en Despacho Mag. M. Valenar (Presidente)		
	- 1 ventana de 39"W (1.00m) x 43.3"H(1.10m) (A CONFIRMAR EN VISITA) ubicada en Despacho Mag. Delfin Pérez		
	- 1 ventana de 83"W (2.10m) x 43.3"H(1.10m) (A CONFIRMAR EN VISITA) ubicada en Area de Oficinistas y Abogados Ayudantes		
	- 1 ventana de 55"W (1.40m) x 43.3"H(1.10m) (A CONFIRMAR EN VISITA) ubicada en Area de Oficinistas y Abogados Ayudantes		
	- 1 ventana de 63"W (1.60m) x 43.3"H(1.10m) (A CONFIRMAR EN VISITA) ubicada en Area de Oficinistas y Abogados Ayudantes		
*Entrega máxima 10 días laborables luego de adjudicada la orden de compras			
LOS OFERENTES DEBEN PRESENTAR MUESTRA ANTES DE ADJUDICADA LA ORDEN PARA VER DISPONIBILIDAD Y SI CUMPLE CON EL COLOR EXIGIDO			
Estimación de costos RD\$:	RD\$ 200,000.00 (doscientos mil pesos con 00/100)	Responsable:	Arq. Carmen Peynado
Anexos (Plano/ Presupuesto):	Disponibilidad Financiera.	Estimado de ejecución	24/06/2021