

REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS

No. : 2022-023

Fecha : 29/03/2022



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Poder Judicial • República Dominicana

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Dirigido a: Alicia A. Tejada C.
Directora Administrativa

TIPO DE REQUERIMIENTO	
INTERNO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSTRUCCION
EXTERNO	ADECUACIONES
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS <input checked="" type="checkbox"/>

REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN
<input checked="" type="checkbox"/> Opcional

TIPOS DE SERVICIOS	
ELECTRICO	PLOMERIA
REFRIGERACION	PLANTA
MECANICO	EBANISTERIA
PINTURA	JARDINERIA
CIVIL	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS
EXPLIQUE	

Labor requerida:	Sustitución y Reparación de Cúpulas en el techo del Palacio de Justicia de Santiago		
Localidad/ Oficina/Tribunal:	Palacio de Justicia de Santiago		
Descripción:	<p style="text-align: center;">* Sustitución y Reparación de Cúpulas en el techo del Palacio de Justicia de Santiago</p> <p>1.- Desmonte de estructura de aluminio de cúpula acrílica existente 4.32 x 7.70 mts (Paños) 2.- Mantenimiento y reparación de estructura de aluminio existente 4.32 x 7.70 mts (aplicación de silicón para sellado de juntas y empalmes) 3.- Desmonte de cúpulas acrílicas de estructura de aluminio 1.05 x 1.26 mts 4.- Reinstalación de cúpulas acrílicas 1.05 x 1.26 mts en estructura de aluminio existentes 5.- Suministro e instalación de acrílico de 1.05 x 1.26 mts de 3/16" de espesor color bronce en estructura de aluminio existentes 6.- Suministro y aplicación de sellador siliconado en juntas entre acrílico y estructura de aluminio con silicón 7.- Reinstalación de estructura de aluminio de cúpula acrílica existente 4.32 x 7.70 mts (Paños) (incluye angulares y anclajes) 8.- Traslado y bote de escombros 9.- Limpieza final</p>		
Código:	CUR. 221650040 - Dignificación, remozamiento y mantenimiento - obra civil para la adecuación de las estructuras físicas de sedes primarias y secundarias - Estratégicos		
Criterio de calidad a considerar:	<p>Especificaciones técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> * Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicha Dirección * Los materiales deberán ser nuevos, sin manchas y sin torceduras. * Los trabajos iniciaran al día siguiente de ser emitida la orden de compra. * Los desmontes de materiales deberán hacerse con todo el cuidado necesario. * La acumulación de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo a las normas municipales. * Sera obligatorio el uso Incluir de EPP (Equipos de protección personal, Chalecos, Cascos, Botas etc.). * Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (Cintas reflectoras, Conos, etc.) * Incluir personal de supervisión fija (Contratista) durante los trabajos. * Incluir los Análisis de Costo Unitario de las Partidas. 	<p>Especificaciones de calidad</p>	
Disponibilidad Financiera RD\$	RD\$1,300,000.00 (Un Millón Trescientos Mil pesos con 00/100)	Ingeniero responsable:	Arq. Edgar de la Rosa
Anexos	Presupuesto <input checked="" type="checkbox"/> Disponibilidad Financiera <input checked="" type="checkbox"/> Planos <input checked="" type="checkbox"/> Complementivo Disponibilidad Financiera <input type="checkbox"/> TDR <input checked="" type="checkbox"/> Carta de asignación de peritos <input checked="" type="checkbox"/> Cronograma <input type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Listado de Cantidades <input checked="" type="checkbox"/> Manual de seguridad Laboral e Higiene <input checked="" type="checkbox"/>	Estimado de ejecución	17/05/2022