

REQUERIMIENTOS DE COMPRA



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Poder Judicial • República Dominicana

USM: 11
NRD : 2021-003294
Fecha: 25-May-21

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Dirigido a: **Alicia A. Tejada C.**
Directora Administrativa

TIPO DE REQUERIMIENTO	
INTERNO	CONSTRUCCION
EXTERNO	X ADECUACIONES
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS

REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN	
SI	X
NO	

TIPOS DE SERVICIOS	
ELECTRICO	PLOMERIA
REFRIGERACION	X PLANTA
MECANICO	EBANISTERIA
PINTURA	JARDINERIA
CIVIL	OTROS
EXPLIQUE	

Labor requerida:	Solicitud Compra e Instalacion de catorce (14) acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.		
Localidad/ Oficina/Tribunal:	Distintas dependencias a nivel nacional/Distrito Nacional/San Pedro de Macoris/San Francisco de Macoris		
Descripción	Compra e instalación de acondicionadores de aire para ser instalados en las distintas dependencias del Poder Judicial, de ser aprobada dicha solicitud la misma debe ser como se detalla a continuación:		
	Itrn	Capacidad	Descripción
	1	12,000 BTU	Acondicionador de aire inverter de 12,000 Btu, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, 208-230 V, R410A , con protección anticorrosiva.
	2	18,000 BTU	Acondicionador de aire inverter de 18,000 Btu, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, 208-230 V, R410A , con protección anticorrosiva.
	3	24,000 BTU	Acondicionador de aire inverter de 24,000 Btu, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, 208-230 V, R410A , con protección anticorrosiva.
	4	36,000 BTU	Acondicionador de aire inverter de 36,000 Btu, consola Piso Techo, eficiencia 17 mínimo, 208-230 V, R410A, con protección anticorrosiva.
	5	60,000 BTU	Acondicionador de aire inverter de 60,000 Btu, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, 208-230 V, R410A, con protección anticorrosiva.
Criterio de calidad a considerar:	Especificaciones técnicas		Otros
	Protección anticorrosiva en el condensador		La instalación esta incluida dentro del costo estimado de cada equipo.
	Tipo de refrigerante que utiliza: 410A		
	Instalación incluida.		
Mínimo 2 años de garantía			
Estimación de costos RD\$:	RD\$1,997,500.00	Supervisor responsable:	Arq. María E. Hernández
Anexos (Plano/ Presupuesto):	Lista de descripción, lista de especificación técnica, disponibilidad financiera y carta perito.	Estimado de ejecución	10 días laborables después de emitida la orden de compra.