



REQUERIMIENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dirigido a: Alicia Tejada
Directora Administrativa

NRD : 2024-007212

Fecha: 23/9/2024

Req: 34

Descripción resumida de lo que se requiere		Servicio de herrería para confección e instalación de elementos metálicos.					
Destino del requerimiento solicitado		Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial					
Descripción	ITEM	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Itbis	Monto total por ítem
Suprema Corte de Justicia	1	Confección, suministro e instalación de nueve (9) postes, en tubo en hierro negro de 4" de diámetro exterior y ¼" de espesor con base cuadrada de 13"x ¼" de espesor. Pintados con pintura gris perla tipo marine. El poste tiene una altura de 200". Los postes deben quedar anclados con cuatro tornillos tipo Hilti de ½" de espesor fijos a la estructura de hormigón con un cubre falda que quede dentro del tubo de 4" y cubra la base de 13" plg2. Los postes deben tener una base superior para fijar dos paneles exteriores.	1	PA	\$313,979.67	\$ 56,516.34	\$ 370,496.01
	2	Reparación de puerta enrollable de la salida del parqueo del sótano con cambio de cuatro laminas, angular transversal inferior de apoyo y mantenimiento de misma.	1	PA	\$30,000.00	\$ 5,400.00	\$ 35,400.00
	3	Confección de plataforma para condensadores de 5 toneladas, en tola negra corrugada 1/4" de espesor y estructura metálica en perfiles negro de (2"x 2") con angular de (2" x 2") en la parte baja del piso. La plataforma tiene un área útil total de 8 metros por 5 metros. Debe pintarse con pintura grado marine. La estructura debe quedar sobre el nivel del piso a dos pies de altura con perfiles cuadrados 2".	1	PA	\$229,021.96	\$ 41,223.95	\$ 270,245.91
	4	Confección de plataforma con baranda en tubos de hierro galvanizado redondos 2" en tola de ¼" de espesor negra corrugada y estructura metálica en perfiles negro de (3"x1-1/2"), con seis puertas de salida en diversos puntos laterales y ochos escaleras con escalones en tola corrugada negra de 1/4" con pasamanos. Debe aplicarse pintura grado marine. Nota: Esta base tiene un área de 28 metros cuadrados.	1	PA	\$220,677.85	\$ 39,722.01	\$ 260,399.86
	5	Confección de escalera de 50 pulgadas de ancho y una hipotenusa 95 pulgadas, con los descansos que aplican para esta longitud en tola corrugada inoxidable de 3/16". El marco debe ser con angular de acero inoxidable de 1-1/2"x3/16"), y pasamanos en tubo de 1-1/2" inoxidable hornamental.	1	PA	\$105,565.15	\$ 19,001.73	\$ 124,566.88
	6	Retiro de paño fijo, ventana ventilada y confección de puerta de cristal p40 con vidrio templado de 3/8" y laminado.	1	PA	\$64,203.87	\$ 11,556.70	\$ 75,760.57
	7	Desinstalación, fabricación e instalación de tres unidades de parrillas de alto tránsito de las siguientes dimensiones (196" x 16"), (196 "x 16") y (475" x 15") en angular de 4 x 1/4", channel 3x1-1/2" y Barra de 1x1/2" con los trabajos civiles que apliquen para su instalación.	1	PA	\$323,474.37	\$ 58,225.39	\$ 381,699.76
TOTAL							\$1,518,568.99
Criterio de calidad	Ver formulario de especificación técnica adjunta.						
Estimación total de costos RD\$:	\$1,518,568.99				Erickson De Los Santos		
ID O CENTRO COSTO	CUR 241640021				OPERATIVO		
Firmado electrónicamente por: Julio Liriano; Gerente de Mantenimiento Carlos V. Minyety Sánchez, Director de Infraestructura Física Alicia Tejada, Directora Administrativa Jhonattan Toribio, Director General de Administración y Carrera Judicial							