

**Nombre Cliente:** CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

**CM-2023-112**
**Nombre del Trabajo:** ADECUACIONES Y CERRAMIENTO DE VERJA PERIMETRAL POR SEGURIDAD DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LA CASONA DEL D.N.

**PRESUPUESTO**

12 de Junio del 2023

1.00	Malla ciclónica y techo de aluzinc en verja perimetral					
1.01	Desmante de alambres de puas y/o trincheras existentes	62.60	m	131.66	8,242.00	
1.02	Suministro e instalación de malla ciclónica (Incluye piezas y accesorios de instalación) H= 1.20 m (4 pie)	45.00	m	2,190.85	98,588.10	
1.03	Suministro e instalación de malla ciclónica (Incluye piezas y accesorios de instalación) H= 1.80 m (6 pie)	32.00	m	2,389.87	76,475.95	
1.04	Suministro e instalación de placa de cadillos o dientes tiburón en la parte superior de la malla ciclónica	108.70	m	990.60	107,678.22	
1.05	Suministro e instalación de techo de aluzinc en pasillos exteriores (Incluye estructura en perfiles de hierro negro de 2"x2" y 2"x1") Ancho promedio 1.30 m	62.10	m	2,151.96	133,637.00	
<b>Sub-total=</b>						<b>424,621.27</b>

2.00	Adecuación de baño público de caballeros, baño de jueces, Área de secretaría, Oficina de juez y recepción de documentos					
2.01	Desmante de piso de cerámica existente	65.60	m2	250.86	16,456.09	
2.02	Desmante de aparatos sanitarios (Lavamanos e inodoros)	2.00	und	1,000.00	2,000.00	
2.03	Desmante de plafón existente	141.50	m2	72.51	10,260.72	
2.04	Desmante de lámparas existentes	24.00	und	300.00	7,200.00	
2.05	Desmante de salidas de aires acondicionados (Rejillas y/o parillas)	11.00	und	300.00	3,300.00	
2.06	Suministro e instalación de piso de porcelanato 0.60 m x 0.60 m	65.50	m2	2,242.22	146,865.41	
2.07	Suministro e instalación de plafón 2x2 vinil yeso	141.50	m2	1,325.51	187,559.24	
2.08	Suministro e instalación de lámparas 2x2 parabólicas con tubo led, difusor mate	28.00	und	2,900.00	81,200.00	
2.09	Suministro e instalación de lámparas redonda led de 6"	4.00	und	1,500.00	6,000.00	
2.10	Suministro e instalación de inodoro elongado push boton	1.00	und	12,500.00	12,500.00	
2.11	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal	1.00	und	7,500.00	7,500.00	
2.12	Suministro e instalación de rejilla de desagüe de piso en baño	1.00	und	3,500.00	3,500.00	
2.13	Mantenimiento de puerta de madera existente (Incluye masilla, pulimento, ligado y pintura).	1.00	p.u.	9,500.00	9,500.00	
2.14	Reinstalación de salidas de aires acondicionados (Rejillas, Parillas, entre otras)	11.00	ud	600.00	6,600.00	
2.15	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	220.00	m2	192.00	42,240.00	
2.16	Desinstalación y movimiento de estaciones de trabajo en área de secretaría	17.00	ud	500.00	8,500.00	
2.17	Traslado de escombros	1.00	p.a	5,000.00	5,000.00	
2.18	Bote de escombros	1.00	viaje	6,500.00	6,500.00	
2.19	Limpieza continua y final	1.00	p.u.	6,000.00	6,000.00	
<b>Sub-total=</b>						<b>568,681.46</b>

La Casona, Gazcue						
3.00	Malla ciclónica en verja perimetral					
3.01	Desmante de alambres de trinchera existentes	127.80	m	240.00	30,672.00	
3.02	Suministro e instalación de malla ciclónica (Incluye piezas y accesorios de instalación) H= 1.20 m (4 pie)	33.40	m	2,190.85	73,174.28	
3.03	Suministro e instalación de malla ciclónica (Incluye piezas y accesorios de instalación) H= 1.80 m (6 pie)	175.60	m	2,389.87	419,661.76	
3.04	Suministro e instalación de placa de cadillos o dientes tiburón en la parte superior de la malla ciclónica y puerta peatonal y vehicular	209.00	m	990.60	207,035.40	
<b>Sub-total=</b>						<b>730,543.44</b>


**SUB-TOTAL GENERAL (RD\$)**
**1,723,846.16**

ITBIS (18%)	18.00%	310,292.31
<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>		<b>2,034,138.47</b>

**Condiciones de Trabajo:**

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: Lote 1: máximo seis (6) semanas, y Lote 2: máximo tres (3) semanas después de emitida la orden de compra, respectivamente) y las condiciones de pagos establecidas (20% avance y 80% final.
- b) Forma de Pago: 20% avance y 80% final contra certificación conforme y la presentación de la factura con comprobante gubernamental con sus impuestos al día.
- c) Valides de la Oferta: 45 días

**Aprobado por :**




**Gerente General**

Ing. Rufino Sánchez Morillo  
Codia: 16,141

**Recibido por:**

---