



MANTENIMIENTOS DE HERRERÍA EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, EL TRIBUNAL DE TRÁNSITO Y EL PALACIO DE JUSTICIA DE

OBRA: SANTO DOMINGO ESTE
Tribunal de Tránsito, Distrito Nacional, Palacio de Justicia Santo Domingo Este, Edificio sede de la

UBIC.: Suprema Corte de Justicia, Distrito Nacional. Fecha :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (SRD)	
1.00	CASETA TRIBUNAL DE TRANSITO					
1.01	Desmonte de estructura metálica existente	13.15	m2	275.00	3,616.25	
1.02	Bote de escombros	1.00	PA	3,500.00	3,500.00	
1.03	Suministro y colocación de estructura metálica en hierro galvanizado con perfiles perimetrales de 2x2" y perfiles interiores de 2x1", incluye pintura color negro anticorrosivo. Ver especificaciones en los planos	19.75	m2	4,174.75	82,451.31	
1.04	Suministro y colocación de techo en aluzinc acanelado calibre 26, color gris plata. Incluye canaleta para desagüe en aluzinc calibre 26	13.15	m2	2,853.12	37,518.53	
1.05	Suministro y colocación de puerta en hierro galvanizado, incluye pintura anticorrosiva color negro. Ver detalles de puerta en planos.	24.00	p ²	523.87	12,572.88	
1.06	Suministro y colocación de tubería de desagüe PVC 3" SDR 41 para desagüe	1.00	ud	2,474.00	2,474.00	
1.07	Limpieza continua y final del área a intervenir	1.00	PA	2,500.00	2,500.00	
					RDS	144,632.97

2.00	ESCALERA PALACIO DE JUSTICIA SANTO DOMINGO ESTE					
2.01	Desmonte de tola deterioradas en hierro negro para descansos de escalera	12.00	m2	520.00	6,240.00	
2.02	Bote de escombros	1.00	PA	3,500.00	3,500.00	
2.03	Suministro y colocación de tola corrugada para descanso de escalera en hierro negro, espesor 1/8". Incluye pintura anticorrosiva color dorado, igual al existente.	129.20	p ²	423.36	54,698.11	
2.04	Corrección de filtración en techo de aluzinc	1.00	PA	6,740.00	6,740.00	
2.05	Limpieza continua y final del área a intervenir	1.00	PA	2,500.00	2,500.00	
					RDS	73,678.11

3.00	ESTRUCTURA METALICA EN EL 6TO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA					
3.01	Mantenimiento de estructura Metálica incluye remoción de óxido y corrosión de pieza, suministro y aplicación de pintura anticorrosiva color gris en vigas W. (h=16 pulgs x b=5 1/2 pulgs.) (ver especificaciones técnicas)	590.00	pl	635.75	375,092.50	
3.02	Remoción, suministro, confección e instalación de soportes redondos inferiores para estructura metálica de h= 9pulgs , d=6 pulgs.	6.00	ud	3,500.00	21,000.00	
3.03	Suministro, confección e instalación de soportes en tubo rectangular 2' x 4' en acero para estructura metálicas inferiores, incluye soldadura y suministro y aplicación de pintura anticorrosiva color gris (ver especificaciones técnicas)	176.86	pl	383.21	67,774.52	
3.04	Mantenimiento de soportes de tuberías, incluye remoción de óxido y corrosión de pieza, suministro y aplicación de pintura anticorrosiva color gris (h=1.87 cms x d=4 pulgs.)	7.00	ud	2,500.00	17,500.00	
3.05	Limpieza continua y final del área a intervenir	1.00	PA	2,500.00	2,500.00	
Sub-total					\$	483,867.02

TOTAL GENERAL (RDS) RDS 702,178.10

Base Imponible de ITBIS

ITBIS 18% 18.0% 126,392.06

Sub-total RDS 126,392.06

TOTAL GENERAL RDS 828,570.16

Arissel Buitrago

