Especificaciones técnicas Suministro e instalación de estructura (Trameria) en perfiles metálicos para el Taller de Ebanistería

Item	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Suministro e instalación de de estructura (trameria) en perfiles metálicos de 2¨X 3¨ y 2¨x 2¨ y cubierta en plywood de 3/4¨, para crear trameria de almacenamiento de materiales (ver detalle en planos). * Los parales van en perfiles 2¨X 3¨ en hierro galvanizado (HG). * Los horizontales van en perfiles 2¨X 2¨ en hierro galvanizado (HG). * Las cuatro plataformas que genera la estructura llevan una cubierta de plywood de construcción de 3/4¨, el cual debe ir atornillado a los perfiles. * La estructura metalica debe ser tratada con anticorrosivo. * La estructura será fijada al piso de hormigón pulido existente.	01	P.A.

- **Garantía:** Un (1) año.
- **Tiempo de entrega**: luego de emitida y remitida la orden compras 30 días laborables.
- **Forma de pago:** se realizarán en pesos dominicanos, dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de la orden solicitada.
- **Condiciones de la entrega:** el adjudicatario debe coordinar con la Dirección de Infraestructuras Físicas.
- **Lugar de entrega:** Nave Taller de Ebanistería, Calle Sajona #4 Managanagua Distrito Nacional.