

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****1. Objetivo:**

Establecer los requerimientos técnicos para la contratación del servicio correspondiente a la Contratación del Servicio de herrería para el Juzgado de Paz de Jánico, Palacio de Justicia de Santiago y Palacio de Justicia de Jarabacoa.

2. Descripción y especificaciones del servicio

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1.00	JUZGADO DE PAZ DE JÁNICO		
1.01	Suministro e instalación de astas de bandera en acero inoxidable (H=18 y 17 pies en tubos de 3" y 2", incluye piezas y placa)	35.00	pl
1.02	Suministro e instalación de baranda de acero inoxidable L=6.5mts, H=0.80mts, pasamanos de 2", tubos verticales de 1 1/2" y tubos horizontales de 1/2", incluye piezas de conexión	6.50	ml
1.03	Suministro e instalación de escalera metálica para subir al techo, L= 5.00mts, en perfiles de hierro negro 2" x 1" en todos los elementos	5.00	ml
1.04	Suministro e instalación de puerta de hierro en acceso a patio, A=1.30mts, H=2.00mts, marco en perfiles de hierro negro 2" x 1" y barras cuadradas de 1/2" a 0.10mts con paño fijo de 0.40mts y forrada en tola galvanizada de 3/16"	29.00	p2
1.05	Suministro e instalación de puerta de hierro en huecos de cocina-patio y parqueo patio, A=0.95mts, H=2.10mts, enmarcado en perfiles de 2" x 1" galvanizados y barras de hierro negro cuadradas de 1/2" cada 0.10mts.	44.00	p2
1.06	Suministro e instalación de verja de hierro, H=1.30 mts, L=9.20 mts, marco en perfiles 2"x1" galvanizado y planchuelas verticales de 1"x 1/4" cada 0.10 mts	130.00	p2
1.07	Suministro e instalación de puerta corrediza de hierro en entrada vehicular, H=2.10 mts, L=4.25 mts, marco en perfiles de 3"x 1 1/2" galvanizado y planchuelas verticales de 1"x 1/4" cada 0.10 mts (Incluye angular, ruedas, rodanas, etc.)	98.00	p2

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
2.00 PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO			
2.01	Suministro e instalación de puerta corrediza de hierro en parqueo de jueces, L= 5.50mts, H= 2.20mts, enmarcada en tubos galvanizados 4" x 2" y estructura en barras cuadradas de 3/4", incluye motor automático	135.00	p2
2.02	Suministro e instalación de brazo hidráulico para parqueo de jueces L= 5.50mts	1.00	ud
Sub-total			
3.00 PALACIO DE JUSTICIA DE JARABACOA			
3.01	Suministro e instalación de escalera para acceso al techo con perfiles 2" x 1" HN, dimensiones (0.60 x 5.50)m, incluye pintura anticorrosiva y pintura final	1.00	ud
3.02	Suministro e instalación de protectores para ventanas, con planchuelas de 2" x 3/16", barras de ø1/2", incluye pintura anticorrosiva y pintura final	245.00	p2
3.03	Suministro e instalación de parrilla para canal de desagüe con angular de 1 1/2" x 3/16", barras cuadradas de 1/2" ", espaciadas a 5 cms y soporte longitudinal. incluye pintura anticorrosiva y pintura final	20.00	m

3. Criterios de aceptación de los bienes/servicios/obras

- Las astas de bandera y las barandas de acero inoxidable deben deslizarse de manera fluida y sin interrupciones, evitando atascos o ruidos inusuales durante el movimiento.
- Las astas de bandera y las barandas de acero inoxidable deben estar bien alineado y nivelado para garantizar un funcionamiento correcto y evitar desgaste prematuro en los rieles o el sistema de deslizamiento.
- Las astas de bandera y las barandas de acero inoxidable deben estar firmemente anclado y no presentar movimiento inestable o vibración al abrirse y cerrarse.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Las soldaduras en las uniones del portón deberán ser uniformes, sin porosidad, grietas, o defectos visibles, y que cumplan con los estándares de resistencia y calidad especificados.
- La pintura debe estar uniformemente aplicada y bien adherida a todas las superficies del portón, sin burbujas, manchas, goteos, ni áreas sin pintar, asegurando así una cobertura duradera.
- Se debe usar un tratamiento anticorrosivo en el metal, especialmente en las zonas soldadas, para prevenir oxidación y desgaste debido a la exposición al clima y al uso diario.
- Todas las áreas deberán estar limpias.

4. Documentación técnica para presentar

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

- a) Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal.
- b) Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios similares.
- c) Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de experiencia en las instalaciones de las actividades descritas.

5. Documentación económica para presentar

- a) Cotización de los trabajos a realizar.
- b) Análisis de costos de los trabajos a realizar.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 4 de 7

UNIDAD DE OBRA

10 de febrero 2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HERRERÍA PARA EL JUZGADO DE PAZ DE JÁNICO, PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO Y PALACIO DE JUSTICIA DE JARABACOA

2025-012 S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Notas:

- La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.

6. Criterios de evaluación/adjudicación

La adjudicación será decidida a favor de un único oferente cuya propuesta:

- 1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.
- 2) Presente el menor precio.

7. Moneda de la oferta

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

8. Forma de pago

- Avance inicial de un 20% del valor del servicio.
- El 80% restante a los 30 días de la recepción conforme del servicio.

9. Lugar de instalación

- Edificio del Palacio de Justicia de Santiago, ubicado Av. 27 de febrero entre C/Eugenio Guerrero y C/Ramón G.
- Local del Juzgado de Paz de Jánico, calle Federico Pichardo esquina calle Manuel de Jesús Hernández, Jánico.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Edificio del Palacio de Justicia de Jarabacoa, Calle Miguel M. Castillo (Frente al Hospital).

10. Tiempo de entrega

El tiempo para la ejecución del servicio es: **Máximo 2 meses.**

11. Horarios de trabajo

- De lunes a viernes: 8:00am – 5:00pm.
- Sábados y domingos: 8:00am – 5:00pm (en coordinación previa con la Dirección de Infraestructura Física y la Dirección Administrativa del edificio)
- Para trabajos que produzcan ruidos o que por alguna razón requieran ser llevados a cabo en horario nocturno, deberán ser coordinados con la Dirección de Infraestructura Física.

12. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

13. Condiciones del Servicio.

El oferente adjudicado tendrá la responsabilidad de:

- a) Designar por escrito un supervisor(a), para hacer las funciones de enlace entre el oferente y el Consejo del Poder Judicial, quien evaluará y coordinará los trabajos

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

objeto de este pliego, con la persona designada por el Consejo del Poder Judicial como enlace.

- b) Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realización de las labores objeto de esta contratación de obra.
- c) El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando prohibido circular por las áreas que no tengan asignadas para la ejecución de la obra.
- d) Mantener la cantidad de personal acordada, según propuesta adjudicada; sustituir de manera inmediata al personal de su empresa que no pueda asistir a las labores, por cualquiera que fueren las causas.
- e) El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de construcción o implementos utilizados.
- f) El Contratista deberá, encargarse de la contratación de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecución del Contrato; así como de su remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, atendándose estrictamente a la reglamentación vigente y respetando, en particular la reglamentación laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.
- g) Los desmontes de materiales y demoliciones deberán hacerse con todo el cuidado necesario y deberán ser implementadas las medidas de seguridad de lugar.
- h) La acumulación de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo con las normas municipales.
- i) Será obligatorio el uso de EPP (equipos de protección personal), tales como, chalecos, cascos, botas etc.).



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Página 7 de 7

UNIDAD DE OBRA

10 de febrero 2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HERRERÍA PARA EL JUZGADO DE PAZ DE JÁNICO, PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO Y PALACIO DE JUSTICIA DE JARABACOA

2025-012 S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- j) Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (cintas reflectoras, conos, etc.)
- k) Deben presentar un informe diario del avance del trabajo con fines de cumplimiento del cronograma de trabajo y entregar un informe al final después de finalizado el proyecto.
- l) Los materiales necesarios para la ejecución de la obra deberán ser suministrados por el contratista y puestos en obra; de tal manera que este debe tener en cuenta en su propuesta un lugar adecuado para la ubicación y almacenamiento de dichos materiales.

14. Peritos designados

Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

15. Firmado por

Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física