



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 1 de 4

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

14 octubre 2022

Proceso Construcción de dos pozos tubular, con dos bombas sumergibles, instalación incluida. Para el Palacio de Justicia de San José de Ocoa y Juzgado de Paz de Arenoso.

2022-010602

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 1. Objetivo:

Abastecer de agua potable al Palacio de Justicia de San José de Ocoa y el Juzgado de Paz de Arenoso, debido a la falta de agua potable en las dos instalaciones.

### 2. Descripción y especificaciones de los bienes/servicios/obras

**Lote uno (1)** construcción de pozo tubular con bomba sumergible de 1.5 HP, para el Palacio de Justicia de San José de Ocoa.

#### Descripción

- Perforación de un pozo tubular de diez (10") de diámetro por doscientos diez (210) pies de profundidad.
- Encamisado en ocho (8") HG, 8 tubos
- Una bomba sumergible de 1.5 HP, con caja de control y accesorios que acople con manguera polietileno negra de 1". Un año de garantía.
- 250 pies de alambre de vinil de 10-3.
- 250 pies de manquera polietileno negra de 1".
- 225 pies de cable de acero ¼" cubierto en plástico.
- El proveedor es responsable del agua a utilizar en el proceso constructivo, disposición final del lodo producido y trabajo de albañilería.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 2 de 4

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

14 octubre 2022

Proceso Construcción de dos pozos tubular, con dos bombas sumergibles, instalación incluida. Para el Palacio de Justicia de San José de Ocoa y Juzgado de Paz de Arenoso.

2022-010602

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Lote dos (2)** construcción de pozo tubular con bomba sumergible de 1" HP para el Juzgado de Paz de Arenoso

### Descripción

- Perforación de pozo tubular de ocho (8") de diámetro por ciento treinta pies de profundidad
- Encamisado en seis (6"), 6 tubos PVC
- Una bomba sumergible de 1 HP, con caja de control y accesorios que acople con manguera polietileno de 1" negra. Garantía un año.
- 150 pies de alambre vinil de 10-3.
- 150 pies de manguera polietileno de 1" negra.
- 135 pies de cable de acero ¼" cubierto de plástico.
- El proveedor es responsable del agua a utilizar en el proceso constructivo, disposición final del lodo producido y trabajo de albañilería.

### **3. Criterios de aceptación de los bienes/servicios/obras**

El agua debe salir limpia, flujo continuo y el área física intervenida en orden.

### **4. Documentación técnica para presentar**

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

Ficha técnica de las bombas sumergibles.

Garantía de un (1) año en las bombas de 1 HP y 1.5 HP respectivamente.



**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

Página 3 de 4

**UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS**

14 octubre 2022

**Proceso Construcción de dos pozos tubular, con dos bombas sumergibles, instalación incluida. Para el Palacio de Justicia de San José de Ocoa y Juzgado de Paz de Arenoso.**

2022-010602

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **5. Documentación económica para presentar:**

Carta compromiso firmada y sellada donde exprese disponibilidad para cumplir los tiempos establecidos para la entrega de los productos. Cotización de los equipos y materiales solicitados.

### **6. Criterios de evaluación/adjudicación**

La adjudicación se realizará por lotes:

Pudiendo ser adjudicado un oferente por uno o más lotes.

1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.

2) Presente el menor precio.

### **7. Moneda de la oferta**

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

### **8. Forma de pago**

Crédito a 30 días.

### **9. Tiempo de entrega y lugar de ejecución.**

El tiempo para la entrega de los pozos tubular será 30 días calendarios.

Lote uno (1): Palacio de Justicia San José de Ocoa; calle: General Cabral esq. Calle

Matías Martínez. San José de Ocoa

Lote dos (2): Juzgado de Paz de Arenoso ; calle Duarte # 120 Arenozo Prov Duarte



**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

Página 4 de 4

**UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS**

14 octubre 2022

**Proceso Construcción de dos pozos tubular, con dos bombas sumergibles, instalación incluida. Para el Palacio de Justicia de San José de Ocoa y Juzgado de Paz de Arenoso.**

2022-010602

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **10. Idioma**

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

### **11. Peritos designados**

**José Arismendi Frías López,**

Supervisor de Mantenimiento

**Carlos M. de la Cruz,**

Supervisor de Mantenimiento

### **12. Firmas**

**Julio Liriano**

Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos

**Rocío Altagracia**

Gerente de Diseño y Planificación de la Dirección de Infraestructura Física.