

OBRA: Presupuesto Reparación de Techo en sheetrock de la Biblioteca en 3er nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia

Fecha :

UBIC.: Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
1.00 PRELIMINARES						
1.01	Desmantelación de planchas de Sheetrock dañadas y áreas a corregir	52.50	m2		-	
1.02	Desinstalación de luminarias 2"x 4" parabólicas existente	18.00	ud		-	
1.03	Desinstalación de luminarias tipo ojo de buey de 6"	6.00	ud		-	
1.04	Desinstalación rejillas de A/A	4.00	ud		-	
1.05	Instalación de andamios para cubrir un área de doble altura, 5.60m de ancho por 5.60m de largo, con una altura de 7.50m.	31.36	m2		-	
1.06	Traslado interno de luminarias desmanteladas a punto de acopio seleccionado por la Dirección de Infraestructura Física.	1.00	pa		-	
1.07	Traslado y Bote de material desmantelado	1.00	pa		-	
1.08	Limpieza	1.00	pa		-	
Subtotal					RD\$	-
2.00 TECHO EN SHEETROCK						
2.01	Suministro e instalación de planchas en Sheetrock, No incluye perfilería. Incluye terminación para recibir pintura	56.86	m2		-	
2.02	Refuerzo de estructura existente con perfilería c-22 de 1.5/8"	56.86	m2		-	
Subtotal					RD\$	-
3.00 PINTURA						
3.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica en techos (blanco 00)	120.41	m2		-	
Subtotal					RD\$	-
4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS						
4.01	Suministro e instalación de salidas para luminarias tipo ojo de buey, LED	12.00	ud		-	
4.02	Suministro e instalación de lampara empotrable LED 6", 18W, 6500K blanca	18.00	ud		-	
Subtotal					RD\$	-
5.00 INSTALACIONES ELECTROMECANICA						
5.01	Instalación de rejillas de A/A	4.00	ud		-	
Subtotal					RD\$	-
6.00 MISCELANEOS						
6.01	Limpieza Final	1.00	pa		-	
Subtotal					RD\$	-
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					RD\$	-
7.00 GASTOS INDIRECTOS						
7.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
7.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
7.03	Transporte			2.50%		RD\$ -
SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$	-
SUB-TOTAL GRAVADO					RD\$	-
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%	RD\$	-
7.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
7.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
7.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
7.07	CODIA			0.10%		RD\$ -
7.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
7.09	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%		RD\$ -
SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$	-
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					RD\$	0.00
7.10	Imprevistos			5.00%		-
TOTAL GENERAL (RD\$)						-