

OBRA: Confección de cuarto eléctrico ignífugo en área de archivo en nave de archivos definitiva

Fecha : 12 de septiembre 2022

UBIC.: Nave de archivos definitiva, Parque Industrial Duarte

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
1.00 IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO					
1.01	Confección de fascia en sheetrock, una cara, para ocultar canalización. 8.00 m	1.00	Ud		-
1.02	Suministro y construcción de cuarto eléctrico compuesto por una estructura metálica con perfiles de hierro 2" x 2" y 4" x 2", en muros y techo, con fibra R-11, con muros revestidos en ambos lados con 2 planchas de densglass y el techo revestido a una cara hacia el exterior y a dos caras al interior, terminado con cementín y pintura. Ver plano.	1.00	Ud		-
1.03	Salida cenital en tubería EMT de ¾".	1.00	Ud		-
1.04	Suministro e instalación de lampara LED a prueba de explosiones UL844 certificada, 60 W, 8400 lm y Tomacorrientes.	1.00	Ud		-
1.05	Suministro e instalación de tomacorrientes prueba de explosiones UL844 certificado, en cara externa de muro de cuarto.	1.00	Ud		-
1.06	Suministro e instalación de interruptor sencillo.	1.00	Ud		-
1.07	Suministro e instalación de puerta polimetálica everdoor, color blanco, (0.90 x 2.10) m.	1.00	Ud		-
1.08	Traslado de escombros generados de los desperdicios de los materiales.	1.00	Ud		-
1.09	Bote de escombros.	1.00	Ud		-
1.10	Limpieza continua y final.	1.00	Ud		-
Sub-total					RD\$ -
SUB-TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$ -
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS					
	ITBIS (18%)			18.00%	-
SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$ -
TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$ -

Preparado por :

Ing. Carlos Espinal Díaz
Gerente de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

Revisado por:

Arq. Rocío Altagracia Aquino
Gerente de Diseño y Planificación
Dirección de Infraestructura Física

Autorizado por :

Arq. Rocío Altagracia Aquino
Gerente de Diseño y Planificación