

RNC.: 130-948216 ; RPE 21690

C/Maria Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, D.N.

Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830 , (829) 659-7234,,: E-Mail:procitrom.srl@gmail.com

Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nombre del Trabajo: "REPARACIÓN DE MURO CORTINA EN FACHADA DEL EDIFICIO SEDE DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL"

COTIZACION


25 de Abril del 2023

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	CRISTALERIA					
1.01	Suministro e instalación de cristales fijos con laminado de seguridad, espesor de 3/8", dimensión de 1.50x1.06 m, laminado oscuro. Rechazo mínimo de un 99% de los rayos UV y rechazo mínimo de un 72% del calor total. (Incluye sellado de juntas con silicón uretanado y felpa). Debe contemplar el retiro y bote del cristal existente y que son trabajos en altura. Nota: Son treinta y tres (33) unidades de cristales fijos en diversas áreas y niveles de las fachadas del Edificio Sede del Consejo del Poder Judicial.	564.73	P2	1,465.39	827,546.42	
1.02	Suministro e instalación de 4 cristales para ventanas con laminado de seguridad, espesor de 3/8", dimensión de 0.66x0.87 m, laminado oscuro. Rechazo mínimo de un 99% de los rayos UV y rechazo mínimo de un 72% del calor total. (Incluye sellado de juntas con silicón uretanado y felpa). Debe contemplar el retiro y bote del cristal existente y que son trabajos en altura.	24.72	P2	2,988.60	73,878.97	
1.03	Suministro e instalación de 2 cristales fijos con laminado de seguridad, espesor de 3/8", dimensión de 1.90x1.06 m, laminado oscuro. Rechazo mínimo de un 99% de los rayos UV y rechazo mínimo de un 72% del calor total. (Incluye sellado de juntas con silicón uretanado y felpa). Debe contemplar el retiro y bote del cristal existente y que son trabajos en altura.	43.35	P2	1,549.64	67,181.54	
1.04	Mantenimiento de silicón existente para un área de 28 m2, incluye retiro y colocación de silicón uretanado nuevo. Debe contemplar que son trabajos en altura.	1.00	PA	89,100.00	89,100.00	
1.05	Limpieza profunda de perfilaría en aluminio anodizado, incluye retiro de manchas y aplicación de protector de aluminio o cera.	1.00	PA	77,340.00	77,340.00	
1.06	Suministro y colocación de cristales de 5/16" para puertas de caoba. Dimensión de 0.68x0.26 m, incluye frost. Debe contemplar el retiro de los cristales existentes.	11.42	P2	3,403.84	38,862.59	
1.07	Suministro y colocación de frost para cabina de seguridad, según diseño. Debe contemplar el retiro del frost existente.	2.00	M2	1,935.00	3,870.00	
1.08	Suministro y colocación de frost sin diseño.	12.00	M2	1,935.00	23,220.00	
1.09	Limpieza continua y final.	1.00	PA	17,500.00	17,500.00	
TOTAL GENERAL						1,218,499.52
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS						
4.00	ITBIS (18%)			18.00%		219,329.91
SUB-TOTAL (RD\$)						219,329.91
TOTAL GENERAL (RD\$)						1,437,829.43

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 20 días calendario
- b) Forma de Pago: 20% de avance y 80% restante luego de la recepción conforme del servicio.
- c) Valides de la Oferta: 45 días a partir de su recepción
- d) Garantía de la Oferta: 1 año de Garantía

Aprobado por :



Recibido por :

Gerente General

Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141