

Nombre del Proceso:		ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA AUMENTO DE POTENCIA EN EL SISTEMA DE ENERGÍA COMERCIAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA													
Referencia del Proceso:		No. CSM-2022-263													
Fecha de Evaluación:		10/11/2022													
Evaluador - Tipo de evaluación:		Evaluación Técnica Individual													
MATRIZ DE EVALUACIÓN															
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				MITOPALO POWER SRL		ST CROIX SRL		COMPAÑÍA ALEXANDER CUEVAS ELECTRICIDAD GENERAL SRL		ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		PROCONCE SRL		ACROS GEOBRAS CORPORATION SRL	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	1	UND	TRANSFORMADOR TIPO PAD-MAUNTED DE 112.5 KVA, TRIFÁSICO, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, VOLTAJE DE ENTRADA 12.4/ 7.2 KV, SALIDA 208/120 VOLTIOS, FRENTE MUERTO, TIPO RADIAL, CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA. INCLUYE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE AZUA DE COMPOSTELA A LA DIRECCIÓN AVE. RAMÓN MATÍAS MELLA NO.7 ESQUINA HERMANAS NANITA. FICHA TÉCNICA Y CARTA DE GARANTÍA DEL TRANSFORMADOR ACREDITADA POR EL FABRICANTE DEL MISMO. GARANTÍA MÍNIMA (1) AÑO	No cotiza		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		No Cumple	El requerimiento es 112.5 kva y cotiza 150 kva, según ficha tecnica
2	1	UND	ENCLOUS-BREAKER PARA 350 AMPERES, FABRICADO EN NEMA 3-R. CON BARRAS PARA NEUTRO Y TIERRA Y SU BREAKER DE PROTECCIÓN (CON UNIDAD DE DISPARO AJUSTABLE DE 350- 300 AMP). INCLUIDO. CON PUERTA Y LLAVÍN	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		No Cumple	El requerimiento es 350a 300 amp. Y envia ficha de 400 amp.	Cumple	
3	1	UND	PANEL BOARD TRIFÁSICO, FABRICADO EN NEMA 3-R, CON BARRAS PARA 600 AMP., BARRAS DE CONEXIÓN PARA NEUTRO Y TIERRA, SIN BREAKER DE PROTECCIÓN PRINCIPAL Y COMPUESTO POR; -2(DOS) BRK MONOFÁSICOS INDUSTRIALES 2 POLOS DE 150 AMP.-220V, -2(DOS) BRK MONOFÁSICOS INDUSTRIALES 2POLOS DE 200 AMP.-220V, Y -1(UN) BRK INDUSTRIAL MONOFÁSICO DE 2 POLOS125 AMP-220V, CON PUERTA Y LLAVÍN.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		No Cumple	El requerimiento es trifasico y según imagen y ficha tecnica cotiza monofasico	Cumple	
4	1	UND	POSTE DE HORMIGÓN RECTANGULAR DE 40 PIES, 500 DAN, NORMA EDESUR. (INCLUYE TRANSPORTE HASTA LA CIUDAD DE AZUA DE COMPOSTELA A LA DIRECCIÓN AVE. RAMÓN MATÍAS MELLA NO. 7 ESQ. HERMANAS NANITA, ADEMÁS IZAJE Y EXCAVACIÓN DE HOYO).	No Cotiza		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
5	300	PIE	ALAMBRE URD #2 ENCHAQUETADO PARA UN 33% DEL NEUTRO.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
6	500	PIE	ALAMBRE AAAC DE ALUMINIO #2/0	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
7	1100	PIE	ALAMBRE THHN # 3/0 PARA 600 VOLTIOS	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
8	70	PIE	ALAMBRE THHN # 1/0 PARA 600 VOLTIOS	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
9	250	PIE	ALAMBRE THHN # 4/0 PARA 600 VOLTIOS	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
10	250	PIE	ALAMBRE THHN # 2 PARA 600 VOLTIOS (COLOR VERDE) 7 HILOS	No Cumple	El requerimiento es 7 hilos cotiza 19 hilos	Cumple		Cumple		No Cumple	El requerimiento es 7 hilos y cotiza 19 hilos .	Cumple		Cumple	
11	70	PIE	ALAMBRE THHN # 2 PARA 600 VOLTIOS (COLOR NEGRO)	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
12	100	PIE	LAMBRE THHN # 4 (COLOR NEGRO 7 HILOS)	No Cumple	El requerimiento es 7 hilos cotiza 19 hilos	Cumple		Cumple		No Cumple	El requerimiento es 7 hilos y cotiza 19 hilos .	Cumple		Cumple	

Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA AUMENTO DE POTENCIA EN EL SISTEMA DE ENERGÍA COMERCIAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA												
Referencia del Proceso:			No. CSM-2022-263												
Fecha de Evaluación:			10/11/2022												
Evaluador - Tipo de evaluación:			Evaluación Técnica Individual												
MATRIZ DE EVALUACIÓN															
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				MITOPALO POWER SRL		ST CROIX SRL		COMPAÑÍA ALEXANDER CUEVAS ELECTRICIDAD GENERAL SRL		ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		PROCONCE SRL		ACROS GEOBRAS CORPORATION SRL	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
13	3	UND	TUBOS "IMC "DE 3"	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
14	8	UND	TUBOS PVC DE 3" X 19 PIES SRD-26	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
15	1	UND	TUBOS EMT DE 3"	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
16	6	UND	CURVAS PVC DE 3"	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
17	1	UND	CONDULÉT EMT DE 3"	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
18	4	UND	ADAPTADORES MACHO PVC DE 3"	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
19	6	UND	CONECTORES RECTOS EMT DE 3"	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
20	2	UND	LETRAS "LB" EMT DE 3"	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
21	8	UND	TUERCA BUSING PLÁSTICA DE 3"	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		No Cotiza		Cumple	
22	3	UND	VARILLAS DE CONEXIÓN A TIERRA CON REVESTIMIENTO DE COBRE DE 5/8" X 8 PIES Y SU CONECTOR .	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
23	12	UND	ROLLOS DE TAPE DE GOMA (CINTA DE EMPALME) DE 19 METROS DE LARGO	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		No Cotiza		Cumple	
24	10	UND	ROLLOS DE TAPE DE VINILO DE ¼" DE ANCHO X 66 PIES DE LARGO, DE GRADO PROFESIONAL, PARA VOLTAJES DE HASTA 600 VOLTIOS Y TEMPERATURAS DE HASTA 80° GRADOS	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
25	9	UND	ROLLOS DE TAPE DE VINILO DE COLORES (2 ROJOS, 2 AZULES, 2 AMARILLOS, 2 BLANCOS Y 1 VERDE)	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
26	4	UND	ELBOW-CONECTOR PARA INTERIOR PARA URD DE #2 COMPLETO CON SU VARILLA	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
27	4	UND	TERMINALES PARA EXTERIOR PARA URD #2, CON SU VARILLA	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		No Cotiza		Cumple	
28	4	UND	FUSIBLE TIPO CINTA DE 15 AMPERES	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
29	4	UND	SECCIONADORAS (KUT-OUT) PARA 100 AMP, COMPLETA CON BASE Y VELA.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
30	4	UND	APARTARRAYOS POLIMÉRICO DE 9 KV O MÁS CON SOPORTES Y TORNILLOS PARA SUJETARLOS	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
31	4	UND	CRUCETAS DE ACERO DE 8 PIES DE LARGO NORMA EDESUR	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
32	10	UND	FLEJES DE 28"	Cumple		No Cumple	El requerimiento es fleje para cruseta y oferta abrasadera para poste, según ficha técnica	Cumple		Cumple		No Cotiza		Cumple	
33	5	UND	TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL ROSCA CORRIDA CON TUERCA Y ARANDELA DE PRESIÓN DE 5/8" X 12"	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		No Cotiza		Cumple	

Nombre del Proceso:		ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA AUMENTO DE POTENCIA EN EL SISTEMA DE ENERGÍA COMERCIAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA													
Referencia del Proceso:		No. CSM-2022-263													
Fecha de Evaluación:		10/11/2022													
Evaluador - Tipo de evaluación:		Evaluación Técnica Individual													
MATRIZ DE EVALUACIÓN															
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				MITOPALO POWER SRL		ST CROIX SRL		COMPAÑÍA ALEXANDER CUEVAS ELECTRICIDAD GENERAL SRL		ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		PROCONCE SRL		ACROS GEOBRAS CORPORATION SRL	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
34	5	UND	TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL ROSCA CORRIDA CON TUERCA Y ARANDELA DE PRESIÓN DE 3/8" X 12"	No Cotiza		Cumple		Cumple		No Cotiza		Cumple		Cumple	
35	5	UND	TORNILLOS TIPO OJO DE 3/8" X 12", ROSCA CORRIDA, CON TUERCA CUADRADA Y ARANDELA DE PRESIÓN	No Cotiza		Cumple		Cumple		No Cotiza		Cumple		Cumple	
36	12	UND	TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL ROSCA CORRIDA DE 3/8" X 2" CON TUERCA Y ARANDELA DE PRESIÓN	Cumple		Cumple		Cumple		No Cotiza		Cumple		Cumple	
37	2	UND	TORNILLOS ROSCA CORRIDA DE 3/8" X 12 "CON GUARDA CABO CON 2 TUERCA Y 2 ARANDELA DE PRESIÓN	No Cotiza		Cumple		Cumple		No Cotiza		Cumple		Cumple	
38	10	UND	ARANDELAS CUADRADAS DE METAL 2" X 2" CON AGUJERO DE 5/8".	Cumple		Cumple		Cumple		No Cotiza		Cumple		Cumple	
39	5	UND	GRAPA TERMINAL PARA ALAMBRE # 2/0- 4/0.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
40	4	UND	AISLADOR POLIMÉRICO DE 9KV CON SOPORTE Y TORNILLOS.	No Cotiza		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
41	6	UND	CONECTOR TIPO CUÑA PARA ALAMBRE 1/0 HASTA 4/0.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
42	4	UND	CONECTOR TIPO CUÑA CON ESTRIBO PARA ALAMBRE 1/0 HASTA 4/0.	No Cotiza		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
43	4	UND	GRAPAS PARA OPERAR EN CALIENTE PARA 2/0 DE COBRE, PARA MEDIA TENSIÓN.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
44	1	UND	CHANEL RIEL PERFORADO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 10 PIES.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
45	5	UND	BRAZADERAS UNITRUP DE 3".	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
46	1	UND	EGO DE VIENTO, COMPLETO, PARA POSTE DE 40 PIES.	Cumple		Cumple		Cumple		No Cotiza		Cumple		Cumple	
47	10	UND	TERMINALES TIPO OJO PARA ALAMBRE 3/0.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
48	5	UND	CONECTOR PUESTA A TIERRA PARA DOS CABLES #2/0 HASTA 250 MCM.	No Cotiza		Cumple		Cumple		No Cotiza		Cumple		Cumple	
49	12	UND	CONECTOR DE EMPALME DE COBRE TIPO MANGA PARA ALAMBRE 3/0.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
50	12	UND	CONECTOR DE EMPALME TIPO MANGA PARA ALAMBRE 2/0.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
51	6	UND	CONECTOR DE EMPALME TIPO MANGA PARA ALAMBRE 1/0.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
52	8	UND	CONECTOR DE EMPALME TIPO MANGA PARA ALAMBRE #2	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
53	8	UND	CONECTOR DE EMPALME TIPO PERRO DE ALUMINIO PARA ALAMBRE # 3/0	No cumple	Cotiza de cobre y el requerimiento dice Aluminio	Cumple		Cumple		No Cotiza		Cumple		Cumple	
54	8	UND	CONECTOR DE EMPALME TIPO PERRO DE ALUMINIO PARA ALAMBRE 250 MCM DE ALUMINIO	No cumple	Cotiza de cobre y el requerimiento dice Aluminio	Cumple		Cumple		No Cotiza		Cumple		Cumple	

Nombre del Proceso:		ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA AUMENTO DE POTENCIA EN EL SISTEMA DE ENERGÍA COMERCIAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA													
Referencia del Proceso:		No. CSM-2022-263													
Fecha de Evaluación:		10/11/2022													
Evaluador - Tipo de evaluación:		Evaluación Técnica Individual													
MATRIZ DE EVALUACIÓN															
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				MITOPALO POWER SRL		ST CROIX SRL		COMPAÑÍA ALEXANDER CUEVAS ELECTRICIDAD GENERAL SRL		ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		PROCONCE SRL		ACROS GEOBRAS CORPORATION SRL	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
55	3	UND	BARRENA ESCALONADA DE HASTA 1 1/4".	No Cotiza		Cumple		No cumple	El precio ofertado no esta acorde con el articulo solicitado	Cumple		Cumple		Cumple	
56	3	UND	BARRENA ESCALONADA DE HASTA 3/4".	No Cotiza		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
57	5	UND	DISCOS DE CORTE PARA PULIDORA DE 4" PARA METAL	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
58	Tiempo de entrega: 15 días calendarios			Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
59	Forma de pago credito a 30 días			Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
60	Garantia de un año en el transformador			No Cotiza		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	

Rafael A. Lopez Nuñez, Supervisor de Mantenimiento.

Ramon A. Vargas, Supervisor de Mantenimiento.

Julio Liriano, Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimiento

Rocio A. Altagracia, Gerente de Diseño y Planificación de la Dirección de Infraestructura Fisica