DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

| | |
|---|---|
| **Nombre del Proceso:** | Construcción de pozos tubular con bombas instalada en el Palacio de Justicia de San José de Ocoa y Juzgado de Paz de Arenoso Provincia Duarte. |
| **Referencia del Proceso:** | C S M-2022-284 |
| **Fecha de Evaluación:** | 24/11/2022 |
| **Evaluador - Tipo de evaluación:** | Definitiva |

## MATRIZ DE EVALUACIÓN

| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | | | Progescon S R L | | Inper Ingeniería & Perforaciones S R L | | Perforaciones Piña S R L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **Cant.** | **UDM** | **Descripción** | **Evaluacion** | **Comentario** | **Evaluacion** | **Comentario** | **Evaluacion** | **Comentario** |
| lote 1 | 1 | UDM | Construción de pozo tubular Palacio de Justicia San José de Ocoa, en dies (10") de diámetro encamizado en ocho (8"), por dos cientos dies pies de profundidad, tubería de metal, con bomba sumergible de 1.5 HP instalada, con caja de control y accesorios que acople con manguera polietileno negra de 1". Se requieren 250 pies de alambre de vinil de 10-3, 250 pies de manguera polietileno negra de 1", 250 pies de cable de acero 1/4" cubierto plástico. El proveedor es responsable del agua a utilizar en el proceso constructivo, disposicifinal del lodo producido y trabajo de albañilería. | cumple | | cumple | | cumple | |
| lote 2 | 1 | UDM | Construcción de pozo tubular Juzgado de Paz de Arenoso Provincia Duarte, en ocho (8") de diámetro encamizado en seis (6") , por ciento treinta pies de profundidad, tubería PVC, con bomba sumergible de 1.0 HP instalada, con caja de control y accesorios que acople con manguera polietileno negra de 1". Se requieren 150 pies de alambre vinil de 10-3, 150 pies de manguera polietileno de 1" negra y 135 pies de cable de acero 1/4" cubierto de plástico. El proveedor es responsable del agua a utilizar en el proceso constructivo, disposicifinal del lodo producido y trabajo de albañilería. | cumple | | cumple | | cumple | |
| Fichas técnica de las bombas de 1 HP y 1.5 HP respectivamente. | | | | cumple | | cumple | | cumple | |
| Forma de pago: crédito a treinta (30) días. | | | | cumple | | cumple | | cumple | |
| Tiempo de entrega: trinta (30) días calentario. | | | | cumple | | cumple | | cumple | |
| Garantéa: un año para las bombas de 1HP y 1.5 HP respectivamente. | | | | cumple | | cumple | | cumple | |

**Solicitado:**
**José Arismendi Frías López,Supervisor de Mantenimiento**
**Carlos De La Cruz- Ingeniero Supervisor de Mantenimiento**
**Autorizado:**
**Ing. Julio Liriano, Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimiento.**
**Arq. Rocio A. Altagracia Aquino, Gerer**

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Jose A. Frias Lopez
Carlos M. De la Cruz Mendoza
Julio H. Liriano Corporan
Rocio A. Altagracia Aquino

REPÚBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL