

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:				Adquisición de acondicionadores para diferentes dependencias del Poder Judicial, dirigido a Mipymes									
Referencia del Proceso:				CM-2025-020									
Fecha de Evaluación:				24/2/2025									
Evaluador - Tipo de evaluación:				Evaluacion Tecnica									
MATRIZ DE EVALUACIÓN TECNICA													
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Victor Garcia Aire Acondicionado SRL		Adivig SRL		Jeic Inversiones Comerciales SRL		Lermont Engineering Group SRL		Coramca SRL	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	2	Unidad	Acondicionador de aire de 60,000 Btu, tipo manejadora, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.	Cumple	para los modelos CTMI-60WN1-M18 CTMI-60-CDN1-M18M	Cumple	para los modelos XJCVRI4-60-3-M XJAH1-60	No cumple	Se solicita Refrigerante R410A, ofertan R32	Cumple	CTGM0-60-CN1M1013L-CV51013C CTGM-60CNR1-13	Cumple	Para modelos CMA-60ACC/U2 CMA-60CR/DV20-C
2	3	Unidad	Acondicionador de aire de 60,000 Btu, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor	Cumple	Para los modelos LXGUCMD060100P20-4 LIAC060-180P431-1 - LIAH060-180P431-1	Cumple	para los modelos XJCVRI4-60-3-M XJCFRI-60-3-T	No cumple	Se solicita Refrigerante R410A, ofertan R32	Cumple	CTGM0-60-CN1M1013L-CV51013C CTMPT-60-CWN1-MCCPT5CT	Cumple	Para los modelos CMA-60CR/DV20-C
3	4	Unidad	Acondicionador de aire de 36,000 Btu, consola piso techo, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor	Cumple	para los modelos CTE-36CRN1-N CTMI-36-CDN1-M-18-M	Cumple	para los modelos XJCVRI4-36-3-M XJCFRI-36-3- T	No cumple	Se solicita Refrigerante R410A, ofertan R32	Cumple	Cumple para los modelos CTMI36CDN1M18M CV3IC CTGPT-36CNR1-13	Cumple	Para los modelos CMA-36ZCRA/U21-C CMA-36CR/DV20-C
4	4	Unidad	Acondicionador de aire de 24,000 Btu, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor	No cumple	No se observa el refrigerante en la ficha tecnica.	Cumple	Para los modelos XJ21-24-4E-2M XJ21-24-4C-2M	No cumple	Se solicita Refrigerante R410A, ofertan R32	Cumple	RYT-2418-ES RYT-2418-ES	Cumple	Para los modelos CWTFE24-C2 CWTFC24-C2
5	5	Unidad	Acondicionador de aire de 18,000 Btu, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor	No cumple		Cumple	Para los modelos XJ21-18-4E-2M XJ21-18-4C-2M	No cumple	Se solicita Refrigerante R410A, ofertan R32	Cumple	RYT-1818-ES RYT-1818-ES	Cumple	CWTFE18-C2 CWTFC18-C2
6	6	Unidad	Acondicionador de aire de 12,000 Btu, consola de pared, eficiencia Seer 17 mínimo, Voltaje 208-230, monofásico, 60Hz, Refrigerante R410A. Sin instalación, dos años de garantía incluyendo el compresor.	No cumple		Cumple	Para los modelos XJ21-12-4E-2M XJ21-12-4C-2M	No cumple	Se solicita Refrigerante R410A, ofertan R32	Cumple	RYT-1218-ES RYT-1218-ES	Cumple	CMBI12K-C2 CMBI12K-C2

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Especificaciones técnicas conforme a los bienes descritos en el numeral 4.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Ficha técnica del fabricante.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Condicion de Pago: Pago unico credito a 30 días	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
El tiempo deberá ser de Diez (10) días hábiles después de recibida la orden de compras.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluacion realizada por:

Maria Elizabeth Hernandez - Supervisora de Mantenimiento.

Ramon Anibal Vargas - Supervisor de Mantenimiento

Jose Arismendi Lopez F. - Supervisor de Mantenimiento

Ivan Fantasia - Coordinador Operativo

Carlos V. Minyety Sanchez - Director de Infraestructura Física