



REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	CSM-2022-300 MANEJADORA EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SCJ
Referencia del Proceso:	CSM-2022-300
Fecha de Evaluación:	05/12/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución			FRIMAX SRL		CLIMACA GROUP, SRL		ODESA S.R.L.				
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario		
1	4	Und	Acondicionador de aire tipo Manejadoras de cinco toneladas	Suministro e instalación de cuatros (4) acondicionadores de aire tipo manejadora de cinco toneladas, eficiencia mínima seer 18. (ficha tecnica)	No cumple	Según la ficha tecnica el equipo es Seer 13	Cumple		No cumple	eficiencia del equipo ofertado es Seer 16	
				Voltaje a 220 v, monofásico, frecuencia 60hz.	Cumple		Cumple		Cumple		
				Refrigerante R-410.	Cumple		Cumple		Cumple		
				Conexión hidráulica de las tuberías de drenaje con vascoel y bomba de drenaje.	Cumple		Cumple		Cumple		
				Conexión de tuberías de cobre y sus accesorios con ocho cientos (800) pieslineales para todos los equipos.	Cumple		Cumple		Cumple		
				Protección anticorrosiva al condensador.	Cumple		Cumple		Cumple		
				Suministro e instalación de seis(6)bandejas 60 x 35 x 4 pulgadas.	Cumple		Cumple		Cumple		
				Suministro e instalación de cuatros(4)basepara los condensadores de 75 x 75 x 12 pulgadas en hierro galvanizado.	Cumple		Cumple		Cumple		
				Suministro e instalación de cuatro (4) cajaeléctrica a 40 amperes bifásica para las manejadoras.	Cumple		Cumple		Cumple		
				Suministro e instalación de seiscientos (600) pies de alambrede goma 8/3.	Cumple		Cumple		Cumple	No cumple	No especifica los pies de alambre
				Suministro e instalación de seiscientos (600) pies de alambre de goma 12/4.	Cumple		Cumple		Cumple	No cumple	No especifica los pies de alambre
				Suministro e instalación de cuatros (4) termostatos.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple
				Suministro e instalación de accesorios para fijar manejadoras, ductos y bandejas tales como:tarugo doble expansión de ½",barra roscada de ½, barra unitron, tuercas de ½ y arandelas.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple
				Tiempo de entrega: 1 –5 días laborablesdespués de emitida la orden de compra.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple
				Condición de pago: credito a 30 dias	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple
Dos (2) años de garantía mínima en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple				
Una (1) carta de recomendación, orden de compras o contrato que muestre evidencia de un trabajo similar.	No cumple		Carta no suministrada	Cumple		Cumple					



REPUBLICA DOMINICANA  
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

<b>Nombre del Proceso:</b>				CSM-2022-300 MANEJADORA EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SCJ						
<b>Referencia del Proceso:</b>				CSM-2022-300						
<b>Fecha de Evaluación:</b>				05/12/2022						
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>				Evaluación Técnica Individual						
<b>Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución</b>				<b>FRIOMAX SRL</b>		<b>CLIMACA GROUP, SRL</b>		<b>ODESA S.R.L.</b>		
<b>Componente</b>	<b>Cant.</b>	<b>UDM</b>	<b>Descripción</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluacion</b>	<b>Comentario</b>	
1	1	Und	Fabricación e instalación de 200pies lineales de ductos para manejadoras suministradas.	Confección e instalación deducto 200pies a todo costo de nuevos ductos para evaporadora tipo manejadora de 5 toneladas, con 16rejillas de suministro plateadas de cuatro vías 12"x 12" distribuidas en doceáreas.	Cumple		Cumple		No cumple	No especifica pies lineales y cantidad de rejillas.
				En planchas de Poliuretano (Paneles "sandwich" formados por un componente aislante de poliuretano expandido rígido y revestido en ambos lados con láminas de aluminio) yductos flexibles con aislante para conectar las parilla de suministro.	Cumple		Cumple		Cumple	
				Rejillas de retorno color blanco con filtro vegetal (retorno por ducto).	Cumple		Cumple		Cumple	
				Trabajos a todo costo (incluyen supervisión, desinstalación y reinstalación de plafón en área a trabajar, albañilería, e instalaciones eléctricas, generadas en este trabajo; así como el bote de escombros)	Cumple		Cumple		Cumple	
				Entrega e instalación en los lugares antes mencionados.	Cumple		Cumple		Cumple	
				Dos (2) años de garantía mínima en servicios	Cumple		Cumple		Cumple	
				Tiempo de entrega: 1 –5 días laborablesdespués de emitida la orden de compra.	Cumple		Cumple		Cumple	
				Condición de pago: credito a 30 días	Cumple		Cumple		Cumple	
				Una (1) carta de recomendación, orden de compras o contrato que muestre evidencia de un trabajo similar.	No cumple	Carta no suministrada	Cumple		Cumple	

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Erickson de los Santos-Supervisor de Mantenimiento  
 Maria E. Hernandez- Supervisora de Mantenimiento  
 Julio Liriano Encargado de la Unidad de Servicios y Mantenimiento  
 Rocio A. Altagracia- Gerente de Diseño y Planificacion de la Direccion de Infraestructura Fisica