



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
República Dominicana

ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

EXP. NO. CSM-2022-300  
FECHA: 07/12/2022  
NRD: 2023-011743  
FORM. NO.: USM 29 DOP 16/11/2022

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO P/ EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

EMPRESAS INVITADAS: CATORCE (14)			OFERTAS RECIBIDAS:			VALIDACIÓN DE CREDENCIALES						
						RPE	DGII (Ibta / Anticipo)	TSS	REGISTRO MERCANTIL ACTUALIZADO	DECLARACIÓN JURADA SIMPLE	CARTA COMPROMISO	OBSERVACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN DE PÁGINA WEB: 22/11/2022			FRIJO MAX, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
			CLIMACA GROUP, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
			ODESA, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
DETALLES DE LOS ARTÍCULOS			PROVEEDORES									
ÍTEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	FRIJO MAX, SRL			CLIMACA GROUP, SRL			ODESA, SRL		
				PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	1	SERV.	<p>SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA: Comprende: *Suministro e instalación de cuatros (4) acondicionadores de aire tipo manejadora de cinco toneladas, eficiencia mínima seer 18. *Voltaje a 220 v, monofásico, frecuencia 60hz. *Refrigerante R-410. *Conexión hidráulica de las tuberías de drenaje con vascozel y bomba de drenaje. *Conexión de tuberías de cobre y sus accesorios con ocho cientos (800) pies lineales para todos los equipos. * Protección anticorrosiva al condensador. *Suministro e instalación de seis (6) bandejas 60 x 35 x 4 pulgadas. *Suministro e instalación de cuatros (4) base para los condensadores de 75 x 12 pulgadas en hierro galvanizado. *Suministro e instalación de cuatro (4) caja eléctrica a 40 amperes bifásica para las manejadoras. *Suministro e instalación de seiscientos (600) pies de alambre de goma 8/3. *Suministro e instalación de seiscientos (600) pies de alambre de goma 12-4. *Suministro e instalación de cuatros (4) termostatos. *Suministro e instalación de accesorios para fijar manejadoras, ductos y bandejas tales como: tarugo doble expansión de 1/2", barra roscaada de 1/2", barra unitron, tuercas de 1/2 y arandelas. *Dos (2) años de garantía mínima en piezas y servicios incluyendo el compresor. *Confección e instalación de ducto 200 pies e todo costo de nuevos ductos para evaporadora tipo manejadora de 5 toneladas, con 16 rejillas de suministro plateadas de cuatro vías 12"x 12" distribuidas en doce áreas. *En planchas de Poliuretano (Panales "sandwich" formados por un componente aislante de poliuretano expandido rígido y revestido en ambos lados con láminas de aluminio) y ductos flexibles con aislante para conectar las parilla de suministro. * Rejillas de retorno color blanco con filtro vegetal (retorno por ducto). *Trabajos a todo costo (incluyen supervisión, desinstalación e reinstalación de plafón en área a trabajar, albañilería, e instalaciones eléctricas, generadas en este trabajo; así como el bote de escombros) *Entrega e instalación en los lagares antes mencionados. *Garantía de dos (2) años y servicios.</p>	RDS1,292,372.88	RDS1,292,372.88	<p>Marcas: Comfort Time Entrega: 5 días Garantía: 2 años Cumple: No</p>	RDS1,411,694.92	RDS1,411,694.92	<p>Marcas: TGM / Innovair Entrega: 7 días cumplido Garantía: 2 años y 5 años en el compresor Cumple: SI</p>	RDS1,776,845.20	RDS1,776,845.20	<p>Marcas: Innovair Goldtec Entrega: 5 días Garantía: 2 años Cumple: No</p>
<p>TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS LABORABLES FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS *GARANTÍA: 2 AÑOS</p>				SUBTOTAL	RDS1,292,372.88		SUBTOTAL	RDS1,411,694.92		SUBTOTAL	RDS1,776,845.20	
<p>Revisado por: Ramon Pedie C. Analista</p>				ITBIS (18%)	RDS232,627.12		ITBIS (18%)	RDS254,105.09		ITBIS (18%)	RDS19,832.14	
				<b>TOTAL</b>	<b>RDS1,525,000.00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>RDS1,665,800.01</b>		<b>TOTAL</b>	<b>RDS2,096,677.34</b>	
				Condiciones de pago:	Credito 30 días		Condiciones de pago:	Credito 30 días		Condiciones de pago:	Credito 30 días	
				Comentario:	*Cotiza condensador eficiencia 18 y manejadora eficiencia 13. *No se le solicitó subsumir porque técnicamente no cumple.		Comentario:			Comentario:	*Cotiza eficiencia 16. *No se le solicitó subsumir porque técnicamente no cumple.	
<p>Revisado por: Lourdes M. Tejeda Peña Coordinadora</p>				EVALUACIÓN TÉCNICA REALIZADA POR LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO								



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
Ramon Pedie Cleto  
Lourdes Tejeda Pena

