



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

EXP. NO. CSM-2022-322
FECHA: 26/12/2022
NRD: 2022-012361
FORM. NO.: USM 32 D/F 02/12/2022

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO P/ EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

EMPRESAS INVITADAS: TRECE (13)			OFERTAS RECIBIDAS:				VALIDACIÓN DE CREDENCIALES														
FECHA DE PUBLICACIÓN DE PÁGINA WEB: 08/12/2022			AB INDUSTRIAL SUPPLY CORPORATION, SRL				RPE	DGII (Ibís / Anticipo)	TSS	REGISTRO MERCANTIL ACTUALIZADO	DECLARACIÓN JURADA SIMPLE	CARTA COMPROMISO	OBSERVACIÓN								
CUMPLE			NO CUMPLE				NO CUMPLE														
CUMPLE			NO CUMPLE				CUMPLE														
CUMPLE			NO CUMPLE				CUMPLE														
DETALLES DE LOS ARTÍCULOS				PROVEEDOR																	
				AB INDUSTRIAL SUPPLY CORPORATION, SRL																	
ÍTEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN																		
			PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN																
1	1	SERV	<p>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y VARIADORES DE FRECUENCIA: Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Suministro e instalación de cuatro (4) Electrobomba centrífuga con capacidad de bomba 140GPM, 175TDH, 75PSI en hierro fundido completa tipo mono bloque 5AK1-15HP-T.E.F.C diámetro succión de 2" y descarga 1- 1/2" de las bombas acoplada a un motor eléctrico 15HP, 3 FASES, 208-230/460V,3500 RPM,60HZ,T.E.F.C. * Suministro e instalación de dos (2) Panel de presión constante PPC2X15HP con capacidad para 2 electrobombas centrífugas 15HP, 208-230V. * Suministro e instalación de cuatro (4) Drives ACS355-03E-24A4-2 ACS355, para controlar las electrobombas. * Suministro e instalación de Luz piloto de encendido automático, encendido manual y falla para cada bomba y sistema de alternado manual por tiempo de uso, falla y operación manual. * Suministro e instalación de apagado automático de las electrobombas por fuga de agua en un tiempo determinado y el mismo sea restablecido por un reset. * Suministro e instalación de una luz certella. * Suministro e instalación de 2 Breakers principal de 90AMP, 3 polo GD3080. * Suministro e instalación de cuatro (4) breakers de protección. * Suministro e instalación de cuatro (4) Guarda motor local PKZMO-25, 25AMP, 3Polos. * Suministro e instalación de cuatro (4) Drives ACS355-03E-24A4-2 ACS355 * Suministro e instalación de cuatro (4) Opmp-01 remote panel kit for ACS310. * Suministro e instalación de cuatro (4) Hand-off-auto selector switch. * Suministro e instalación de dos (2) Metalic enclosure -1000x800x300. * Suministro e instalación de cuatro (4) sp2-480d surge supresor. * Servicio de instalación y puesta en marcha de sistema de presión. * Suministro e instalación de accesorios para fijar electrobombas, paneles y variadores de frecuencia tales como: tarugo, tornillo, tuercas y arandelas. *Un (1) año de garantía mínima en piezas y servicios. * Trabajo a todo costo (incluyen supervisión, desinstalación e instalación de electrobombas, variadores de frecuencia, paneles (enclosure) e instalaciones eléctricas generadas en este trabajo; así como el bote de la basura generada en dicho trabajo. 										RDS2,132,304.00	RDS2,132,304.00	<p>Marca: G & L Entrega: Inmediata Garantía: 1 año en piezas y servicios Cumple: No</p>						
<p>TIEMPO DE ENTREGA: 15 días laborables FORMA DE PAGO: 20% avance 80% recepción conforme *GARANTÍA: 1 año en piezas y servicios</p>			SUBTOTAL		RDS2,132,304.00																
<p>Realizado por: Ramon Peñe C. Analista</p>			ITBIS (18%)		RDS383,814.72																
			TOTAL		RDS2,516,118.72																
			Condiciones de pago:		Credito 30 días																
			Comentario:		<p>*No se le solicitó subsanar porque técnicamente no cumple. *Supera el umbral de compra menor.</p>																
<p>Revisado por: Lourdes M. Tejeda Peña Coordinadora</p>			EVALUACIÓN TÉCNICA REALIZADA POR LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO																		