

Nombre del Proceso:			Adquisición servicio confección de un pozo tubular para agua potable con bomba sumergible de 1.5 HP, instalación incluida, para Palacio de Justicia de Peravia.				
Referencia del Proceso:			CM-2025-082				
Fecha de Evaluación:			15/5/2025				
Evaluador - Tipo de evaluación:			Técnica definitiva				
MATRIZ DE EVALUACIÓN TECNICA							
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Ingeniería y Perforaciones Inper, S.R.L		PROGESCON, SRL	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	220	Pies	Perforación de pozo tubular de 10" de diámetro por 220' de profundidad, para obtener agua potable.	CUMPLE		CUMPLE	
2	12	Unidad	Encamisado en tubo de 8" PVC, 12 tubos PVC semi-presión.	CUMPLE		CUMPLE	
3	1	Unidad	Bomba sumergible de 1.5 HP, monofásica, con caja de control. Garantía un año.	CUMPLE		CUMPLE	
4	290	Pies	Alambre de vinil 10-3	CUMPLE		CUMPLE	
5	240	Pies	Cable de acero 1/4" forrado en plástico.	CUMPLE		CUMPLE	
6	270	Pies	Manguera polietileno negra de 1".	CUMPLE		CUMPLE	
7	1	Unidad	Switch flota para nivel mínimo y maximo.	CUMPLE		CUMPLE	
8	2	Unidad	Adaptador macho de polietileno de 1 1/4" por 1"	CUMPLE		CUMPLE	
9	1	Unidad	Codo polietileno hembra de 1"	CUMPLE		CUMPLE	
10	1	Unidad	Adaptador macho de presión de 1" PVC.	CUMPLE		CUMPLE	
11	1	Unidad	Reducción bushing de 1" a 3/4" PVC.	CUMPLE		CUMPLE	
12	1	P. A.	El proveedor es responsable del agua a utilizar en el proceso constructivo, disposición final del lodo producido y trabajo de albañilería.	CUMPLE		CUMPLE	
Ficha técnica de la bomba 1.5 HP				CUMPLE		CUMPLE	
Garantía de un año en la bomba 1.5 HP				CUMPLE		CUMPLE	
Condiciones de pago: Credito a 30 días				CUMPLE		CUMPLE	
Tiempo de entrega: 30 días calendario				CUMPLE		CUMPLE	
Conclusión: Hemos realizado la evaluación de los oferentes Ingeniería y Perforaciones Inper, SRL y Progescon SRL y concluimos que ambos cumplen con todos los requerimientos de este proceso.							
FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN							

Evaluación realizada por:

José Arismendi Frías - Supervisor de mantenimiento

Rafael López - Supervisor de Mantenimiento

Ramón Anibal Vargas Rosario - Supervisor de Mantenimiento

María E. Hernández - Encargada de la Unidad de Servicios y Mantenimiento

Carlos V. Minyety Sanchez - Director de Infraestructura Física