



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

República Dominicana

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO P/ EDIFICIO DE LA SCJ Y CPJ.

EMPRESAS INVITADAS: DIECINUEVE (19)

OFERTAS RECIBIDAS:

	RPE	DCB (Dbs./Anál./qpl)	TSS	DECLARACIÓN JURADA SIMPLE	CARTA COMPROMISO	OBSERVACIONES
FECHA DE PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB: 06/11/2024	PROGRESOR SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS IMINT SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	DEJISSA SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

VALIDACIÓN DE CREDENCIALES

PROVEEDORES

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PROGRESOR SRL			INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS IMINT SRL			DE JESSA, SRL			CONSTRUCTORA TUBIA SRL		
				PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	1	PA	CONFECCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVE (9) POSTES, EN TUBO EN HIERRO NEGRO DE 4" DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1/2" DE ESPESOR CON BASE CUADRADADA DE 17"x15" DE ESPESOR, PINTADOS CON PINTURA GRIS PERLA TIPO MARINI. EL POSTE TIENE UNA ALTURA DE 200". LOS POSTES DEBEN QUEDAR ANCLADOS CON CUATRO TORNILLOS TIPO HELTITE 1/2" DE ESPESOR POR A LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CON UN CUBRE FALDA QUE QUEDA DENTRO DEL TUBO DE 4" Y CUBRA LA BASE DE 17" PLOT. LOS POSTES DEBEN TENER UNA BASE SUPERIOR PARA FIJAR DOS PANELES EXTERIORES.	RD\$292,500.00	RD\$292,500.00		RD\$250,000.00	RD\$250,000.00		RD\$315,000.00	RD\$315,000.00		RD\$373,000.00	RD\$373,000.00	
2	1	PA	REPARACIÓN DE PUERTA ENDOBLABLE DE LA SALIDA DEL PARQUEO DEL SÓTANO CON CAMBIO DE CUATRO LAMINAS, ANGULAR TRANSVERSAL INTERIOR DE APOYO Y MANTENIMIENTO DE MISMA.	RD\$24,500.00	RD\$24,500.00		RD\$35,000.00	RD\$35,000.00		RD\$35,000.00	RD\$35,000.00		RD\$30,000.00	RD\$30,000.00	
3	1	PA	CONFECCIÓN DE PLATAFORMA PARA CONDENSADORES DE 5 TONELADAS, EN TOLA NEGRA CORRUGADA 1/4" DE ESPESOR Y ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILES NEGRO DE (2"x2") CON ANGULAR DE (2"x2") EN LA PARTE BAJA DEL PISO. LA PLATAFORMA TIENE UN ÁREA ÚTIL TOTAL DE 9 METROS POR 5 METROS, DEBE PINTARSE CON PINTURA GRADO MARINI. LA ESTRUCTURA DEBE QUEDAR SOBRE EL NIVEL DEL PISO A DOS PIES DE ALTURA CON PERFILES CUADRADOS 7".	RD\$185,000.00	RD\$185,000.00	Marca: N/A Entrega: 30 días Garantía: 12 años Cumple: SI, excepto Item No. 2.	RD\$209,016.48	RD\$209,016.48	Marca: N/A Entrega: 30 días Garantía: 10 meses por desperfectos de fábrica Cumple: SI	RD\$220,000.00	RD\$220,000.00	Marca: N/A Entrega: 30 días Garantía: 10 meses bajo condiciones normales Cumple: SI	RD\$434,070.00	RD\$434,070.00	
4	1	PA	CONFECCIÓN DE PLATAFORMA CON BANDA, EN TUBOS DE HIERRO GALVANIZADO REDONDOS 2" EN TOLA DE 1" DE ESPESOR, NEGRA CORRUGADA Y ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILES NEGRO DE (7"x3)-1/2" CON SER PUERTAS DE SALIDA EN INTERIORES, PUNTOS LATERALES Y OCHOS ESCALERAS CON ESCALONES EN TOLA CORRUGADA NEGRA DE 1/4" CON PASAMANOS, DEBE APLICARSE PINTURA GRADO MARINI. *NOTA: ESTA BASE TIENE UN ÁREA DE 20 METROS CUADRADOS.	RD\$185,000.00	RD\$185,000.00		RD\$203,023.62	RD\$203,023.62		RD\$150,000.00	RD\$150,000.00		RD\$472,430.00	RD\$472,430.00	
5	1	PA	CONFECCIÓN DE ESCALERA DE 50 PULGADAS DE ANCHO Y UNA HIPOTENUSA 95 PULGADAS, CON LOS DESCANOS QUE APLICAN PARA ESTA LONGITUD EN TOLA CORRUGADA INOXIDABLE DE 3/16". EL MARCO DEBE SER CON ANGULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2"x3/16" Y PASAMANOS EN TUBO DE 1-1/2" INOXIDABLE HORNAMENTAL.	RD\$85,000.00	RD\$85,000.00		RD\$101,000.00	RD\$101,000.00		RD\$250,000.00	RD\$250,000.00		RD\$220,832.00	RD\$220,832.00	
6	1	PA	RETRO DE PAÑO FIJO, VENTANA VENTILADA Y CONFECCIÓN DE PUERTA DE CRISTAL P40 CON VIERO TEMPLADO DE 3/8" Y LAMINADO.	RD\$48,500.00	RD\$48,500.00		RD\$61,500.00	RD\$61,500.00		RD\$60,000.00	RD\$60,000.00		RD\$74,650.00	RD\$74,650.00	
7	1	PA	DESINSTALACIÓN, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRES UNIDADES DE PARRILLAS DE ALTO TRÁNSITO DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: (18"x19") (19"x19") Y (17"x17") EN ANGULAR DE 4 X 1/4", CHANNEL 3X1/2" Y BARRA DE 1X1/2" CON LOS TRABAJOS CIVILES QUE APLIQUEN PARA SU INSTALACIÓN	RD\$347,500.00	RD\$347,500.00		RD\$365,596.42	RD\$365,596.42		RD\$190,000.00	RD\$190,000.00		RD\$323,500.00	RD\$323,500.00	
* TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HÁBILES				SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL		
* FORMA DE PAGO: 30 DÍAS DE CRÉDITO				RD\$1,068,000.00			RD\$1,165,136.52			RD\$1,220,000.00			RD\$1,029,412.00		
* ADJUDICACIÓN POR ITEM				RD\$1,068,000.00			RD\$209,724.57			RD\$219,000.00			RD\$347,294.16		
Realizado por: Angel Ma. Mateo C. Analista				TOTAL		RD\$1,268,240.00	TOTAL		RD\$1,374,861.09	TOTAL		RD\$1,439,000.00	TOTAL		RD\$2,276,706.16
CONDICIONES DE PAGO				CRÉDITO 30 DÍAS			CONDICIONES DE PAGO		CRÉDITO 30 DÍAS	CONDICIONES DE PAGO		CRÉDITO 30 DÍAS	CONDICIONES DE PAGO		CRÉDITO 30 DÍAS
COMENTARIO				No. 2: No cumple debido a que el material que el referenc oferta es aluminio y la puerta es de hierro galvanizado. Más detalles en oferta			COMENTARIO		* Más detalles en oferta	COMENTARIO		* Más detalles en oferta	COMENTARIO		* Más detalles en oferta
Realizado por: Luiseluis M. Tejeda Peña Coordinador				OFERTAS EVALUADAS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO											