

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER JUDICIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:		Adquisición (con instalación) de (1) transfer Swich automático para el Palacio de Justicia de Barahona.							
Referencia del Proceso:		CM-2025-109.							
Fecha de Evaluación:		14/07/2025.							
Evaluador - Tipo de evaluación:		Definitiva							
MATRIZ DE EVALUACIÓN TECNICA									
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				JORHAP INGENIERIA CIVIL Y ELECTROMECANICA, SRL		DISEÑO Y SERVICIOS EN INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CIVIL, SRL		REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCCION, SRL	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	1	Unidad	Transfer switch motorizado (operación eléctrica y manual) de 1200 amperes, automático, 120/208 vac, 60 Hz, trifásico, gabinete Nema 1, con sistema de control que contenga: • Temporización a transferencia y retransferencia • Sensor trifásico para alto y bajo voltaje (ajustable) • Encendido de planta con apagado retardado • Switch selector para AUTO- MANUAL-PRUEBA • Sistema de enclavamiento mecánico y eléctrico • Breakers de protección para el control • Luces piloto: Normal y Emergencia • Alimentador calibre 3/0 THHN (320 pies) para instalación desde breaker principal (comercial) incluye el conductor neutro en tubería existente (2 tubos EMT de 3 ") hasta transfer switch, este tramo no tiene registros y el cable para el sistema de tierra ya existe, no se considera en este pedido. • Desmantelar transfer existente de 800 amperes con las siguientes medidas 38 ½" de ancho x 72" de largo x 18" de profundidad. • El breaker de protección principal de energía comercial dispone de terminales tipo silla doble 350 MCM (2 Por Fase) • Garantía de un (1) año	Cumple		Cumple		Cumple	
Condiciones de pago: 20% de avance y el restante 80% con la entrega del equipo instalado y recibido por la Direccion de Infraestructura Fisica y emitir la fàctura con comprobante fiscal gubernamental.				Cumple		Cumple		Cumple	
Tiempo de entrega (15) días hábiles despues de emitida la orden de compras y recibido el pago del 20%.				Cumple		Cumple		Cumple	
Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple		Cumple		Cumple	
Carta garantia indicando 1 año.				Cumple		Cumple		Cumple	

Nombre del Proceso:			Adquisición (con instalación) de (1) transfer Swich automático para el Palacio de Justicia de Barahona.						
Referencia del Proceso:			CM-2025-109						
Fecha de Evaluación:			14/07/2025.						
Evaluador - Tipo de evaluación:			Definitiva						
MATRIZ DE EVALUACIÓN TECNICA									
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL		ADIVIG, SRL		MARIELTEC SERVICIOS INDUSTRIALES, SRL	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	1	Unidad	Transfer switch motorizado (operación eléctrica y manual) de 1200 amperes, automático, 120/208 vac, 60 Hz, trifásico, gabinete Nema 1, con sistema de control que contenga: • Temporización a transferencia y retransferencia • Sensor trifásico para alto y bajo voltaje (ajustable). • Encendido de planta con apagado retardado . • Switch selector para AUTO- MANUAL-PRUEBA. • Sistema de enclavamiento mecánico y eléctrico. • Breakers de protección para el control • Luces piloto: Normal y Emergencia • Alimentador calibre 3/0 THHN (320 pies) para instalación desde breaker principal (comercial) incluye el conductor neutro en tubería existente (2 tubos EMT de 3 ") hasta transfer switch, este tramo no tiene registros y el cable para el sistema de tierra ya existe, no se considera en este pedido. • Desmantelar transfer existente de 800 amperes con las siguientes medidas 38 ½" de ancho x 72" de largo x 18" de profundidad. • El breaker de protección principal de energía comercial dispone de terminales tipo silla doble 350 MCM (2 Por Fase) • Garantía de un (1) año.	Cumple		No Cumple	Su propuesta no incluye: -Conductor neutro en tubería existente (2 tubos EMT de 3") hasta transfer Swich, este cable no tiene registros y el cable para el sistema de tierra ya existe, no se considera en este pedido. -Desmantelar transfer existente de 800 Amp. con las siguinetes medidas 38 1/2" de ancho x 72" de largo x 18" de profundidad. -El breaker de proteccion principal de energia comercial dispone de terminales tipo silla doble 350 MCM (2 por fase).	No Cumple	Su propuesta no incluye: -Conductor neutro en tubería existente (2 tubos EMT de 3") hasta transfer Swich, este cable no tiene registros y el cable para el sistema de tierra ya existe, no se considera en este pedido. -Desmantelar transfer existente de 800 Amp. con las siguinetes medidas 38 1/2" de ancho x 72" de largo x 18" de profundidad. -El breaker de proteccion principal de energia comercial dispone de terminales tipo silla doble 350 MCM (2 por fase).
Condiciones de pago: 20% de avance y el restante 80% con la entrega del equipo instalado y recibido por la Direccion de Infraestructura Fisica y emitir la fàctura con comprobante fiscal gubernamental.				Cumple		Cumple		Cumple	
Tiempo de entrega (15) días hábiles despues de emitida la orden de compras y recibido el pago del 20% .				Cumple		Cumple		Cumple	
Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple		Cumple		Cumple	
Carta garantia indicando 1 año.				Cumple		Cumple		Cumple	



REPÚBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisición (con instalación) de (1) transfer Swich automático para el Palacio de Justicia de Barahona.
Referencia del Proceso:	CM-2025-109
Fecha de Evaluación:	14/07/2025.
Evaluador - Tipo de evaluación:	Definitiva

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN TECNICA

Concluimos esta evaluacion como se detalla a continuacion: los oferentes **JORHAP INGENIERIA CIVIL Y ELECTROMECHANICA,SRL , DISEÑOS Y SERVICIOS E OINGENIERIA ELECTROMECHANICA Y CIVIL, SRL, REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRCCION, SRL, VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL** cumplen con todos los requisitos de este proceso, los oferentes **ADIVIG, SRL y MARIELTEC SERVICIOS INDUSTRIALES,SRL** no cumplen con lo requerido en el ítem no. 1 de este proceso.

Ramón Anibal Vargas - Supervisor de Eletricidad
Rafael Lopez Nuñez - Supervisor de Mantenimiento
José Arismendi Frias - Supervisor de Manteniminiento

Maria E. Hernades Peña- Coordinadora de USM
Carlos V. Minyety Sanches -Director de Infraestructura Fisica

Pagina 3 de 3