

SNCCF.022



No. EXPEDIENTE

CM-2024-175

20/11/2024

**REPORTE DE LUGARES OCUPADOS**

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HERRERÍA PARA CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS EN EL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Ítem	Descripción	Lugar Ocupado	Oferente	Precio Ofertado (impuestos incluidos)
1	CONFECCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVE (9) POSTES, EN TUBO EN HIERRO NEGRO DE 4" DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1/2" DE ESPESOR CON BASE CUADRADA DE 13"X 1/2" DE ESPESOR. PINTADOS CON PINTURA GRIS PERLA TIPO MARINE. EL POSTE TIENE UNA ALTURA DE 200". LOS POSTES DEBEN QUEDAR ANCLADOS CON CUATROS TORNILLOS TIPO HILTI DE 1/2" DE ESPESOR FIOS A LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CON UN CUBRE FALDA QUE QUEDE DENTRO DEL TUBO DE 4" Y CUBRA LA BASE DE 13" PLG2. LOS POSTES DEBEN TENER UNA BASE SUPERIOR PARA FIJAR DOS PANELES EXTERIORES.	1	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS IMINT SRL	RDS295,000.00
		2	PROGESSOE SRL	RDS345,150.00
		3	DEJESSA, SRL	RDS371,700.00
		4	CONSTRUCTORA TUBIA, SRL	RDS441,237.40
2	REPARACIÓN DE PUERTA ENROLLABLE DE LA SALIDA DEL PARQUEO DEL SÓTANO CON CAMBIO DE CUATRO LAMINAS, ANGULAR TRANSVERSAL INFERIOR DE APOYO Y MANTENIMIENTO DE MISMA.	1	CONSTRUCTORA TUBIA, SRL	RDS35,400.00
		3	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS IMINT SRL	RDS41,300.00
		4	DEJESSA, SRL	RDS41,300.00
3	CONFECCIÓN DE PLATAFORMA PARA CONDENSADORES DE 5 TONELADAS, EN TOLA NEGRA CORRUGADA 1/4" DE ESPESOR Y ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILES NEGRO DE (2"X 2") CON ANGULAR DE (2" X 2") EN LA PARTE BAJA DEL PISO. LA PLATAFORMA TIENE UN ÁREA ÚTIL TOTAL DE 8 METROS POR 5 METROS. DEBE PINTARSE CON PINTURA GRADO MARINE. LA ESTRUCTURA DEBE QUEDAR SOBRE EL NIVEL DEL PISO A DOS PIES DE ALTURA CON PERFILES CUADRADOS 2".	1	PROGESSOE SRL	RDS218,300.00
		2	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS IMINT SRL	RDS246,639.45
		3	DEJESSA, SRL	RDS259,600.00
		4	CONSTRUCTORA TUBIA, SRL	RDS512,202.60
4	CONFECCIÓN DE PLATAFORMA CON BARANDA EN TUBOS DE HIERRO GALVANIZADO REDONDOS 2" EN TOLA DE 1/2" DE ESPESOR NEGRA CORRUGADA Y ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILES NEGRO DE (3"X1-1/2"), CON SEIS PUERTAS DE SALIDA EN DIVERSOS PUNTOS LATERALES Y OCHOS ESCALERAS CON ESCALONES EN TOLA CORRUGADA NEGRA DE 1/4" CON PASAMANOS. DEBE APLICARSE PINTURA GRADO MARINE. *NOTA: ESTA BASE TIENE UN ÁREA DE 28 METROS CUADRADOS.	1	DEJESSA, SRL	RDS177,000.00
		2	PROGESSOE SRL	RDS218,300.00
		3	DEJESSA, SRL	RDS259,600.00
		4	CONSTRUCTORA TUBIA, SRL	RDS557,467.40
5	CONFECCIÓN DE ESCALERA DE 50 PULGADAS DE ANCHO Y UNA HIPOTENUSA 95 PULGADAS, CON LOS DESCANSOS QUE APLICAN PARA ESTA LONGITUD EN TOLA CORRUGADA INOXIDABLE DE 3/16". EL MARCO DEBE SER CON ANGULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 1- 1/2"X3/16", Y PASAMANOS EN TUBO DE 1-1/2" INOXIDABLE HORNAMENTAL.	1	PROGESSOE SRL	RDS100,300.00
		2	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS IMINT SRL	RDS119,180.00
		3	CONSTRUCTORA TUBIA, SRL	RDS260,581.76
		4	DEJESSA, SRL	RDS295,000.00
6	RETIRO DE PAÑO FIJO, VENTANA VENTILADA Y CONFECCIÓN DE PUERTA DE CRISTAL P40 CON VIDRIO TEMPLADO DE 3/8" Y LAMINADO.	1	PROGESSOE SRL	RDS57,230.00
		2	DEJESSA, SRL	RDS70,800.00
		3	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS IMINT SRL	RDS72,570.00
		4	CONSTRUCTORA TUBIA, SRL	RDS88,087.00
7	DESINSTALACIÓN, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRES UNIDADES DE PARRILAS DE ALTO TRÁNSITO DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES (196" X 16"), (196" X 16") Y (475" X 15") EN ANGULAR DE 4 X 1/4", CHANNEL 3X1-1/2" Y BARRA DE 1X1/2" CON LOS TRABAJOS CIVILES QUE APLIQUEN PARA SU INSTALACIÓN	1	DEJESSA, SRL	RDS224,200.00
		2	PROGESSOE SRL	RDS292,050.00
		3	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS IMINT SRL	RDS360,603.78
		4	CONSTRUCTORA TUBIA, SRL	RDS381,730.00