

REPORTE DE LUGARES OCUPADOS

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN TRANSFER SWITCH AUTOMÁTICO PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA

Ítem	Descripción	Lugar ocupado	Oferente	Precio total ofertado (impuestos incluidos)
1	TRANSFER SWITCH MOTORIZADO (OPERACIÓN ELÉCTRICA Y MANUAL) DE 1200 AMPERES, AUTOMÁTICO, 120/208 VAC, 60 HZ, TRIFÁSICO, GABINETE NEMA 1, CON SISTEMA DE CONTROL QUE CONTENGA: •TEMPORIZACIÓN A TRANSFERENCIA Y RE-TRANSFERENCIA •SENSOR TRIFÁSICO PARA ALTO Y BAJO VOLTAJE (AJUSTABLE) •ENCENDIDO DE PLANTA CON APAGADO RETARDADO •SWITCH SELECTOR PARA AUTO- MANUAL-PRUEBA •SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO •BREAKERS DE PROTECCIÓN PARA EL CONTROL •LUCES PILOTO: NORMAL Y EMERGENCIA •ALIMENTADOR CALIBRE 3/0 THHN (320 PIES) PARA INSTALACIÓN DESDE BREAKER PRINCIPAL (COMERCIAL) INCLUYE EL CONDUCTOR NEUTRO EN TUBERÍA EXISTENTE (2 TUBOS EMT DE 3 ") HASTA TRANSFER SWITCH, ESTE TRAMO NO TIENE REGISTROS Y EL CABLE PARA EL SISTEMA DE TIERRA YA EXISTE, NO SE CONSIDERA EN ESTE PEDIDO. •DESMANTELAR TRANSFER EXISTENTE DE 800 AMPERES CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 38 ½" DE ANCHO X 72" DE LARGO X 18" DE PROFUNDIDAD. •EL BREAKER DE PROTECCIÓN PRINCIPAL DE ENERGÍA COMERCIAL DISPONE DE TERMINALES TIPO SILLA DOBLE 350 MCM (2 POR FASE)	1	JORHAP INGENIERÍA CIVIL & ELECTROMECAÁNICA, SRL	RDS\$850,000.00
		2	DISEÑOS Y SERVICIOS EN INGENIERIA ELECTROMECAÁNICA Y CIVIL, SRL DISIEMC	RD\$888,540.00
		3	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUTIONS, SRL	RD\$918,492.57
		4	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	RD\$997,100.00