

Enmienda No. 01
27 de marzo de 2024

ENMIENDA NO. 01

REFERENCIA NO. CM-2024-043

En relación con el procedimiento de Compra Menor No. **CM-2024-043**, llevado a cabo para la **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO ACÚSTICO EN EL SALÓN DE DELIBERACIONES DEL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**, comunicamos que quedan modificadas las especificaciones técnicas del proceso conforme se detalla a continuación:




CRONOGRAMA DE LA CONTRATACIÓN


Actividades	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en el portal e Invitaciones a participar.	26 de marzo de 2024
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	01 de abril de 2024 , hasta la 11:00 am , por el correo electrónico: cotizaciones@poderjudicial.gob.do
3. Plazo para emitir respuesta, mediante circulares o enmiendas.	Hasta el 01 de abril de 2024
4. Recepción de muestra (obligatorio)	02 de abril de 2024 Hora: 09:00 am - 02:00 pm Lugar de entrega de muestras: Gerencia de Compras y Contrataciones, 2do nivel del Edificio de la Suprema Corte de Justicia en la Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D.N.
5. Recepción de Ofertas vía correo electrónico	02 de abril de 2024 , hasta las 03:00 pm vía correo electrónico: cotizaciones@poderjudicial.gob.do
6. Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas	03 de abril de 2024
7. Informe de Evaluación de Credenciales/ preliminar Ofertas Técnicas.	05 de abril de 2024
8. Notificaciones de errores u omisiones de naturaleza subsanables y solicitudes de aclaraciones técnicas.	08 de abril de 2024
9. Ponderación de subsanaciones	09 de abril de 2024 , hasta las 3:00 p.m.
10. Presentación de informe técnico definitivo	11 de abril de 2024
11. Adjudicación	16 de abril de 2024
12. Notificación y Publicación de Adjudicación	5 días a partir del Acto Administrativo de Adjudicación



Actividades	PERÍODO DE EJECUCIÓN
13. Plazo para la constitución de las Garantías Bancarias de Fiel Cumplimiento de Contrato y/o Buen Uso del Anticipo (si aplica)	Dentro de los siguientes 05 días, contados a partir de la Notificación de Adjudicación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	<p>Suministro e instalación de sistemas de absorción acústica fresados y perforados, formado por lamas de MDF, melaminadas, lacadas o chapadas, con ensamblaje en seco, es decir, sin adhesivos. Debe incluir Capa de TNT insonorizante. Los parámetros son los siguientes: 4mm de fresado, 32 mm de espaciado y 7.5 % de porcentaje de perforación para instalar en superficie curva. Debe incluir ficha técnica. La instalación es en posición horizontal. Debe incluir, clips de fijación, ganchos clips y perfiles Omega, en pared separados a 60cms y perfiles y juntas de acabado. Dimensiones: 27.90mt, H=2.00mt, + 2.2 mt² adicionales</p> <p>Color igual o similar al de la imagen.  La imagen es de carácter ilustrativo.</p>	58	MT ²
2	<p>Suministro e instalación de sistemas de absorción acústica fresados y perforados, formado por lamas de MDF, melaminadas, lacadas o chapadas, con ensamblaje en seco, es decir, sin adhesivos. Debe incluir Capa de TNT insonorizante. Los parámetros son los siguientes: 4mm de fresado, 32 mm de espaciado y 7.5 % de porcentaje de perforación para instalar en superficie plana. Debe incluir ficha técnica. La instalación es en posición horizontal. Debe incluir, clips de fijación, ganchos clips y perfiles Omega, en pared separados a 60cms y perfiles y juntas de acabado. Dimensiones 10.71 mt, H=3.00mt + 2.87 mt² adicionales</p> <p>Color igual o similar al de la imagen.  La imagen es de carácter ilustrativo.</p>	35	MT ²
3	<p>Suministro e instalación de sistemas de absorción acústica fresados y perforados, formado por lamas de MDF, melaminadas, lacadas o chapadas, con ensamblaje en seco, es decir, sin adhesivos. Debe incluir Capa de TNT insonorizante. Los parámetros son los siguientes: 4mm de fresado, 32 mm de espaciado y 7.5 % de porcentaje de perforación para instalar en superficie plana. Debe incluir ficha técnica. La instalación es en posición horizontal, para recubrimiento de mueble. Debe incluir, clips de fijación, ganchos clips y perfiles Omega, en pared separados a 60cms y perfiles y juntas de acabado. Dimensiones 13.80 mt, H=3.00mt</p> <p>Color igual o similar al de la imagen.  La imagen es de carácter ilustrativo.</p>	40	MT ²
4	Suministro e instalación m ² , solo estructura Perfilera 2 1/2 Cal. 22 @40cms (superficie curva)	58	MT ²



	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 2
	UNIDAD DE OBRA	13 Marzo 2024
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO ACÚSTICO EN EL SALÓN DE DELIBERACIONES DEL EDIFICIO SEDE SCJ	2024-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5	Suministro e instalación m ² , solo estructura Perfilera 2 1/2 Cal. 22 @40cms (superficie plana)	75	MT ²
6	Herramientas y equipos para la ejecución del servicio (andamios con altura de 5 mts y otros perfiles)	1	PA

TIEMPO DE EJECUCIÓN




El tiempo para la ejecución del servicio es: quince (15) días laborables luego de recibido el anticipo.

PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA:

CRONOGRAMA DE LA CONTRATACIÓN

Actividades	PERÍODO DE EJECUCIÓN
14. Publicación en el portal e Invitaciones a participar.	26 de marzo de 2024
15. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	02 de abril de 2024 , hasta la 11:00 am , por el correo electrónico: cotizaciones@poderjudicial.gob.do
16. Plazo para emitir respuesta, mediante circulares o enmiendas.	Hasta el 02 de abril de 2024
17. Recepción de muestra (obligatorio)	05 de abril de 2024 Hora: 09:00 am - 02:00 pm Lugar de entrega de muestras: Gerencia de Compras y Contrataciones, 2do nivel del Edificio de la Suprema Corte de Justicia en la Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D.N.
18. Recepción de Ofertas vía correo electrónico	05 de abril de 2024, hasta las 03:00 pm vía correo electrónico: cotizaciones@poderjudicial.gob.do
19. Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas	08 de abril de 2024
20. Informe de Evaluación de Credenciales/ preliminar Ofertas Técnicas.	10 de abril de 2024
21. Notificaciones de errores u omisiones de naturaleza subsanables y solicitudes de aclaraciones técnicas.	11 de abril de 2024
22. Ponderación de subsanaciones	12 de abril de 2024, hasta las 3:00 p.m.
23. Presentación de informe técnico definitivo	16 de abril de 2024
24. Adjudicación	19 de abril de 2024
25. Notificación y Publicación de Adjudicación	5 días a partir del Acto Administrativo de Adjudicación
26. Plazo para la constitución de las Garantías Bancarias de Fiel Cumplimiento de Contrato y/o Buen Uso del Anticipo (si aplica)	Dentro de los siguientes 05 días, contados a partir de la Notificación de Adjudicación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	<p>Suministro e instalación de sistemas de absorción acústica fresados y perforados, formado por lamas de MDF, melaminadas, lacadas o chapadas, con ensamblaje en seco, es decir, sin adhesivos. Debe incluir Capa de TNT insonorizante. Los parámetros son los siguientes: 4mm de fresado, 32 mm de espaciado y 7.5 % de porcentaje de perforación para instalar en superficie curva. Debe incluir ficha técnica.</p> <p>La instalación es en posición horizontal. Debe incluir, clips de fijación, ganchos clips y perfiles Omega, en pared separados a 60cms y perfiles y juntas de acabado.</p> <p>Dimensiones: 27.90mt, H=2.00mt, + 9.2 mt² adicionales</p>  <p>Color caoba o similar al de la imagen. La imagen es de carácter ilustrativo.</p>	65	MT ²
2	<p>Suministro e instalación de sistemas de absorción acústica fresados y perforados, formado por lamas de MDF, melaminadas, lacadas o chapadas, con ensamblaje en seco, es decir, sin adhesivos. Debe incluir Capa de TNT insonorizante. Los parámetros son los siguientes: 4mm de fresado, 32 mm de espaciado y 7.5 % de porcentaje de perforación para instalar en superficie plana. Debe incluir ficha técnica.</p> <p>La instalación es en posición horizontal. Debe incluir, clips de fijación, ganchos clips y perfiles Omega, en pared separados a 60cms y perfiles y juntas de acabado.</p> <p>Dimensiones 10.71 mt, H=3.00mt + 3.87 mt² adicionales</p>  <p>Color caoba o similar al de la imagen. La imagen es de carácter ilustrativo.</p>	36	MT ²
3	<p>Suministro e instalación de sistemas de absorción acústica fresados y perforados, formado por lamas de MDF, melaminadas, lacadas o chapadas, con ensamblaje en seco, es decir, sin adhesivos. Debe incluir Capa de TNT insonorizante. Los parámetros son los siguientes: 4mm de fresado, 32 mm de espaciado y 7.5 % de porcentaje de perforación para instalar en superficie plana. Debe incluir ficha técnica.</p> <p>La instalación es en posición horizontal, para recubrimiento de mueble. Debe incluir, clips de fijación, ganchos clips y perfiles Omega, en pared separados a 60cms y perfiles y juntas de acabado. Dimensiones 13.80 mt, H=3.00mt</p> <p>Color caoba o similar al de la imagen.</p>  <p>La imagen es de carácter ilustrativo.</p>	41	MT ²
4	<p>Herramientas y equipos para la ejecución del servicio (andamios con altura de 5 mts y otros perfiles)</p>	1	PA



TIEMPO DE EJECUCIÓN

El tiempo para la ejecución del servicio es: trece (13) semanas luego de recibido el anticipo.

Nota: Permanecen intactos e invariables los demás puntos de las Condiciones Generales/Ficha Técnica y especificaciones técnicas

**Gerencia de Compras y Contrataciones
Consejo del Poder Judicial**
