ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Objetivo

Adquisición de materiales eléctricos para la interconexión y puesta en funcionamiento del transformador de potencia que suplirá de energía comercial al nuevo palacio de justicia de jarabacoa.

2. Antecedentes.

La presente solicitud se realiza en vista de que estos materiales son requeridos por la empresa Edenorte para los trabajos descriptos en el objetivo

3. Descripcion de los Bienes/ Servicios/ obras.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Soporte Vertical Para Aislador Tipo Poste.	1 Unidad
2	Abrazadera Perno.	3 Unidades
3	Aislador De Porcelana Tipo Poste 15 Kv Clase 57-1.	3 Unidades
4	Aislador Polimérico Tipo Suspensión 15 Kv.	9 Unidades
5	Alambre De Amarre..	3 Metros
6	Ancla De Hormigón Para Retenidas.	1 Unidad
7	Arandela Cuadrada De 2 1/4" X 2 1/4" Para Tornillo De 5/8.	9 Unidades
8	Arandela Cuadrada De 2" X 2" Para Tornillo De 1/2".	2 Unidades
9	Arandela Cuadrada De 3" X 3" Para Tornillo De 3/4".	1 Unidades
10	Arandela De Presión Para Tornillo De 1/2".	2 Unidades
11	Arandela De Presión Para Tornillo De 3/8".	8 unidades
12	Arandela De Presión Para Tornillo De 5/8".	50 Unidades
13	Cable De Acero Cobreado Desnudo #2 Awg; 7 Hilos.	28 Metros
14	Cable De Retenida De 3/8".	12 Metros
15	Conductor Desnudo AAAC 2/0 Mcm.	6 Metros
16	Conector De Cuña 2/0 Al 2/0.	9 Unidades
17	Conector Elástico Tipo Cuña De Cobre; Varilla 5/8" - 2 Awg Cu..	1 Unidades
18	Cruceta De Acero Galvanizado, Perfil "L", De 3"X 3"X 1/4" X 6'.	4 Unidades
19	Fijador Preformado Para Cable De Viento 3/8" (Mamey).	2 Unidades
20	Fleje Plancha De Acero Galv. 1-7/32"X 7/32" X 28".	8 Unidades

21	Grapa De Conexión Doble A Tierra Sin Tornillo.	6 Unidades
22	Grapa De Retención Para Conductores #2/0 Awg - #312.8 Mcm.	12 Unidades
23	Guarda Cable De Pvc De 8 Pies (Señalizacion Cable De Viento).	1 unidad
24	Pararrayos De Distribución De 10 Kv; 12.47 Kv.	1 Unidades
25	Perno Corto Para Aislador Para Aislador Line Post.	3 Unidad
26	Poste De Hormigón Pretensado De 500 Dan; 14 M, con transporte incluido a la ciudad de jarabacoa en la direccion.: calle Miguel M. Castillo Esq. Estela Geraldino frente al hospital publico de esa ciudad	1 Unidad
27	Seccionadores Unipolares De 100 A; 15 Kv.	1 Unidad
28	Soporte En Poste Doble Unidad; Perno 1/2" X 2" (Pararrayo-Seccionador).	1 Unidad
29	Soporte En Poste Simple Unidad; Perno 1/2" X 1-1/2" (Seccionador).	1 Unidad
30	Tornillo De Espaciamiento Acero Galvanizado 5/8" X 14".	12 Unidades
31	Tornillo De Maquina Acero Galvanizado Cabeza Cuadrada 1/2" X 14"	2 Unidades
32	Tornillo De Maquina Acero Galvanizado Cabeza Cuadrada 5/8" X 14".	4 Unidades
33	Tornillo De Màquina Acero Galvanizado Cabeza Hexagonal 3/8" X 2".	8 Unidades
34	Terminal para exterior para URD #2, con su varilla incluida.	2 Unidades
35	Alambre THHN # 2 de 7 hilos color verde para tierra	200 pies

4. Criterios de aceptación de los bienes/servicios/obras

- Los materiales deben ser nuevos y sin ralladuras

5. Documentación económica para presentar

a) Carta compromiso de mantenimiento de oferta económica por 45 días.

b) Cotización de todos los ítems a ofertar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Notas:

- La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.

6. Documentación técnica para presentar

- Imagen de todos los ítems a ofertar.

7. Tiempo y lugar de entrega de los bienes /servicios

a) El tiempo de entrega de estos materiales es de 15 días calendario luego de recibida la orden de compras.

b**)** El poste debe incluir transporte (sin izaje) a la ciudad de jarabacoa en la dirección descrita en el numeral 3, ítems 26

C) Los demás materiales serán entregados en la división de almacén y suministros en el Palacio de Justicia de las Cortes de Apelación del distrito nacional Ubicado en la Porfirio herrera Billini Esq. Juan de Dios Ventura Simó detrás del congreso nacional en el centro de los héroes D.N.

8 . Moneda de la oferta

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD$).

9. Forma de pago.

Crédito a 30 días.

8. Peritos designados

Ramón Aníbal Vargas Rosario

Supervisor de Mantenimiento.

Rafael a. López N.

Supervisor de Mantenimiento.

9. Firmado por

Julio Liriano

Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos.

Rocío Altagracia

Gerente de Diseño y Planificación de la Dirección de Infraestructura Física.