

REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS

No. : 2022-002
Fecha : 20/01/2022



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Poder Judicial • República Dominicana

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Dirigido a: **Alicia A. Tejada C.**
Directora Administrativa

| TIPO DE REQUERIMIENTO | |
|---------------------------------|---|
| INTERNO | X |
| EXTERNO | |
| SERVICIOS ESPECIALIZADOS | |
| | X |

| TIPOS DE SERVICIOS | | |
|--------------------|--------------|---|
| ELECTRICO | PLOMERIA | |
| REFRIGERACION | PLANTA | |
| MECANICO | EBANISTERIA | |
| PINTURA | JARDINERIA | |
| CIVIL | OTROS | X |
| EXPLIQUE | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|--------|---|--------------------------------------|---|-----|---|--------------------------------|---|------------|---|----------|---|-----------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------|---------|
| Labor requerida: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STANDS DE CONSULTA PARA CENTROS SERVICIOS DIGITALES Y ANÁLOGOS A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localidad/ Oficina/Tribunal: | PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO, PALACIO DE JUSTICIA LA VEGA, PALACIO DE JUSTICIA PUERTO PLATA, PALACIO DE JUSTICIA LA ALTAGRACIA, PALACIO DE JUSTICIA SAN FCO. DE MACORÍS, EDIF. CÁMARA CIVIL CORTE DE APELACIÓN SANTO DOMINGO ESTE, PALACIO DE JUSTICIA SAN CRISTÓBAL Y PALACIO DE JUSTICIA SANTO DOMINGO OESTE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código: | CUR 221640032 - Mobiliario a Nivel Nacional - Operativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción: | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | STANDS DE CONSULTA PARA CENTROS SERVICIOS DIGITALES Y ANÁLOGOS | 10 UDS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> * Estructura Interna en perfilera metálica 2"x4" y Base fijada al piso, tamaño 20 pulg. x 5 pies x 16 pulg. ver detalles en diseño presentado * Revestimiento en Madera Hidrófugo MDF (incluye parte superior), ver detalles en diseño * Puerta Posterior Abatible (Madera MDF) 20 pulgs. X 5 pies, incluye Llavín Pequeño * Soporte o adaptador ajustable para subir y bajar Pantallas de 24-48 pulg. * Soporte o adaptador ajustable para subir y bajar Teclado * Soporte o adaptador ajustable para subir y bajar Teléfono * Bases en Acrílico para colocación del Teclado * Bases en Acrílico para colocación del Teléfono * Dispensador de gel para manos, instalados en Laterales * Instalación Eléctrica (Salida de Tomacorrientes) * Instalación de Salida de Data y Teléfono * Traslado e Instalación de STANDS * Suministro e instalación de Rotulación Full Color en vinyl laminado (Diseño suministrado por la Institución) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Criterio de calidad a considerar: | <ul style="list-style-type: none"> * Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicha Dirección * Los materiales deberán ser nuevos, sin manchas y sin torceduras. * Los trabajos iniciaran al día siguiente de ser emitida la orden de compra. * Los desmontes de materiales deberán hacerse con todo el cuidado necesario. * La acumulación de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo a las normas municipales. * Sera obligatorio el uso Incluir de EPP (Equipos de protección personal, Chalecos, Cascos, Botas etc.). * Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (Cintas reflectoras, Conos, etc.) * Incluir personal de supervisión fija (Contratista) durante los trabajos. * Incluir los Análisis de Costo Unitario de las Partidas. * Forma de pago: 30 días a crédito * Tiempo de entrega: 30 días | | Especificaciones de calidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilidad Financiera RD\$ | RD\$1,030,000.00 (Un Millón Treinta Mil pesos con 00/100) | Ingeniero responsable: | Ing. Wilka Quiroz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anexos | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Presupuesto</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 40%;">Disponibilidad Financiera</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Planos</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Completivo Disponibilidad Financiera</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>TDR</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Carta de asignación de peritos</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Cronograma</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Informes</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Listado de Cantidades</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Manual de seguridad Laboral e Higiene</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table> | Presupuesto | X | Disponibilidad Financiera | X | Planos | - | Completivo Disponibilidad Financiera | - | TDR | X | Carta de asignación de peritos | X | Cronograma | - | Informes | - | Listado de Cantidades | X | Manual de seguridad Laboral e Higiene | X | Estimado de ejecución | 30 DIAS |
| Presupuesto | X | Disponibilidad Financiera | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planos | - | Completivo Disponibilidad Financiera | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TDR | X | Carta de asignación de peritos | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | - | Informes | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listado de Cantidades | X | Manual de seguridad Laboral e Higiene | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |