



Dirección General de administración y carrera judicial
Dirección de infraestructura Física
Unidad de Servicios y Mantenimiento

Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES BRIGADA DE REFRIGERACION, SEGUNDO PEDIDO 2023						
Referencia del Proceso:			CM-2023-210						
Fecha de Evaluación:			12 de enero de 2024						
Tipo de Evaluacion:			CONSOLIDADA						
EVALUACION TECNICA									
ITEM	CANT.	UNIDAD	Documentación técnica a evaluar	Ofertas evaluadas					
				JEIC Inversiones Comerciales SRL		Victor García Aire Acondicionado, SRL		Ferrecentro Industrial y Refrigeracion F&H, SRL	
				Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
1	900	Pies	Alambre de goma 14-4. No aplica garantia.	Cumple		Cumple		Cumple	
2	500	Pies	Alambre de goma 10-2 . No aplica garantia.	Cumple		Cumple		Cumple	
3	500	Pies	Alambre de goma 12-2 . No aplica garantia.	Cumple		Cumple		Cumple	
4	500	Pies	Alambre de goma 8-2 . No aplica garantia.	Cumple		Cumple		Cumple	
5	20	Unidades	Bomba de drenaje 220v/1PH/50-60HZ, 75 Watts, 0.5 amperes,levante maximo 17 ft./5.2 mt, interruptor automatico de accion rapida, tanque de medio galon anticorrosivo y de alto impacto, valvula de retencion con puas removibles de 3/8, 3 orificios de drenaje de entrada, termicamente protegida. ENVIAR FICHA TECNICA E IMANGEN	Cumple		No cumple	Ofertan una bomba de vacio (no es la bomba requerida, según ficha tecnica suministrada)	Cumple	
6	15	Unidades	Breaker grueso sencillo 20 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericano, 1 Polo. No aplica garantia.	Cumple		Cumple		Cumple	
7	15	Unidades	Breaker grueso sencillo 30 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericano, 1 Polo. No aplica garantia.	Cumple		Cumple		Cumple	
8	15	Unidades	Breaker grueso sencillo 40 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericano, 1 Polo. No aplica garantia.	Cumple		Cumple		Cumple	



Dirección General de administración y carrera judicial
Dirección de infraestructura Física
Unidad de Servicios y Mantenimiento

Nombre del Proceso:				ADQUISICIÓN DE MATERIALES BRIGADA DE REFRIGERACION, SEGUNDO PEDIDO 2023					
Referencia del Proceso:				CM-2023-210					
Fecha de Evaluación:				12 de enero de 2024					
Tipo de Evaluacion:				CONSOLIDADA					
EVALUACION TECNICA									
ITEM	CANT.	UNIDAD	Documentación técnica a evaluar	Ofertas evaluadas					
				JEIC Inversiones Comerciales SRL		Victor García Aire Acondicionado, SRL		Ferrecentro Industrial y Refrigeracion F&H, SRL	
				Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
9	15	Unidades	Breaker grueso sencillo 50 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericano, 1 Polo. No aplica garantía.	Cumple		Cumple		Cumple	
10	15	Unidades	Breaker grueso sencillo 60 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericano, 1 Polo. No aplica garantía.	Cumple		Cumple		Cumple	
11	20	Unidades	Breaker grueso doble 20 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericano, 2 Polos. No aplica garantía.	Cumple		Cumple		Cumple	
12	20	Unidades	Breaker grueso doble 30 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericano, 2 Polos. No aplica garantía.	Cumple		Cumple		Cumple	
13	20	Unidades	Breaker grueso doble 40 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericano, 2 Polos. No aplica garantía.	Cumple		Cumple		Cumple	
14	20	Unidades	Breaker grueso doble 50 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericano, 2 Polos. No aplica garantía.	Cumple		Cumple		Cumple	
15	20	Unidades	Breaker grueso doble 60 amperes, THQL, 120/240 V, fabricación norteamericano, 2 Polos. No aplica garantía.	No cumple	Oferta 50 amperes en vez de 60.	Cumple		Cumple	
16	1	Unidades	Motor ventilador para condensador de 1/2Hp, 220v,1075 RPM. No aplica garantía.	No oferta		Cumple		Cumple	



Dirección General de administración y carrera judicial
Dirección de infraestructura Física
Unidad de Servicios y Mantenimiento

Nombre del Proceso:				ADQUISICIÓN DE MATERIALES BRIGADA DE REFRIGERACION, SEGUNDO PEDIDO 2023					
Referencia del Proceso:				CM-2023-210					
Fecha de Evaluación:				12 de enero de 2024					
Tipo de Evaluacion:				CONSOLIDADA					
EVALUACION TECNICA									
ITEM	CANT.	UNIDAD	Documentación técnica a evaluar	Ofertas evaluadas					
				JEIC Inversiones Comerciales SRL		Victor García Aire Acondicionado, SRL		Ferrecentro Industrial y Refrigeracion F&H, SRL	
				Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
17	2	Unidades	Motor ventilador para condensador de 1/3 Hp, 220v,1075 RPM. No aplica garantia.	No oferta		Cumple		Cumple	
18	2	Unidades	Motor ventilador para condensador de 1/4 Hp, 220v, 1075 RPM. No aplica garantia.	No oferta		Cumple		Cumple	
19	2	Unidades	Motor ventilador para condensador de 1/6 Hp, 220v, 1075 RPM. No aplica garantia.	No oferta		Cumple		Cumple	
20	15	Libra	Varilla de plata para soldar al 5%, No aplica garantía.	No oferta		Cumple		Cumple	
21	15	Unidades	Cinta Ductey para ductos plateada (rollo de 3" x 50 yardas). No aplica garantia	No oferta		Cumple		No cumple	No especifica dimensiones
22	200	Unidades	Terminales amarillo tipo hembra, no aplica garantia	No oferta		Cumple		Cumple	
23	40	Unidades	Cilindro de Map-Gas. No aplica garantia	No oferta		Cumple		Cumple	
24	2	Unidades	Tarjeta para condensador Airmax de 60,000 Btu, 208-220 V, MTDV60, garantia por desperfectos de fabrica. ENVIAR FICHA TECNICA E IMANGEN	No oferta		No oferta		No cumple	No suministra imagen
25	2	Unidades	Tarjeta para Condensador Airmax, de 60,000 Btu, 208-220 V, MTDV (MOD), garantia por desperfectos de fabrica. ENVIAR FICHA TECNICA E IMANGEN	No oferta		No oferta		No cumple	No suministra imagen



Dirección General de administración y carrera judicial
Dirección de infraestructura Física
Unidad de Servicios y Mantenimiento

Nombre del Proceso:				ADQUISICIÓN DE MATERIALES BRIGADA DE REFRIGERACION, SEGUNDO PEDIDO 2023					
Referencia del Proceso:				CM-2023-210					
Fecha de Evaluación:				12 de enero de 2024					
Tipo de Evaluacion:				CONSOLIDADA					
EVALUACION TECNICA									
ITEM	CANT.	UNIDAD	Documentación técnica a evaluar	Ofertas evaluadas					
				JEIC Inversiones Comerciales SRL		Victor García Aire Acondicionado, SRL		Ferrecentro Industrial y Refrigeracion F&H, SRL	
				Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
26	1	Unidades	Compresor de 18,000 Btu, rotativo 208-230v,R410-A,Monofásico, garantía por desperfecto de fábrica. ENVIAR FICHA TECNICA E IMANGEN	No oferta		Cumple		Cumple	
27	1	Unidades	Compresor de 12,000 Btu, Rotativo, 208-230v, R410, Monofásico, garantia por desperfecto de fabrica. ENVIAR FICHA TECNICA E IMANGEN	No oferta		Cumple		Cumple	
28	5	Unidades	KIT de Instalacion de A/A 3/8 X 1/4, No aplica garantia.	No oferta		Cumple		No cumple	No especifica todas las dimensiones solicitadas
29	5	Unidades	KIT de instalacion de A/A 1/2 X 1/4, No aplica garantia.	No oferta		Cumple		No cumple	No especifica todas las dimensiones solicitadas
30	5	Unidades	KIT de instalacion de A/A 5/8 X 3/8, No aplica garantia.	No oferta		Cumple		No cumple	No especifica todas las dimensiones solicitadas
31	50	Unidades	Fan relay, 24v, 50/60 HZ, no aplica garantía	No oferta		Cumple		Cumple	
32	5	Unidades	Contactador de 40 Amp a 24 V trifásico, no aplica garantia.	No oferta		Cumple		Cumple	
33	25	Unidades	Contactador de 40 Amp a 24 V monofásico, no aplica garantía	No oferta		Cumple		No cumple	Oferta contactor de 25 v
34	20	Unidades	Capacitor de marcha de 30 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía	No oferta		Cumple		Cumple	



Dirección General de administración y carrera judicial
Dirección de infraestructura Física
Unidad de Servicios y Mantenimiento

Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES BRIGADA DE REFRIGERACION, SEGUNDO PEDIDO 2023						
Referencia del Proceso:			CM-2023-210						
Fecha de Evaluación:			12 de enero de 2024						
Tipo de Evaluacion:			CONSOLIDADA						
EVALUACION TECNICA									
ITEM	CANT.	UNIDAD	Documentación técnica a evaluar	Ofertas evaluadas					
				JEIC Inversiones Comerciales SRL		Victor García Aire Acondicionado, SRL		Ferrecentro Industrial y Refrigeracion F&H, SRL	
				Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
35	20	Unidades	Capacitor de marcha de 30+5 MDF, voltaje entre 370 - 440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía	No oferta		Cumple		Cumple	
36	20	Unidades	Capacitor de marcha de 35 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía	No oferta		Cumple		Cumple	
37	20	Unidades	Capacitor de marcha de 35+5 MDF, voltaje entre 370 - 440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía	No oferta		Cumple		Cumple	
38	20	Unidades	Capacitor de marcha de 40 MDF, voltaje entre 370 -440 Vac, 50/60 HZ no aplica garantía	No oferta		Cumple		Cumple	
39	20	Unidades	Capacitor de arranque de 2.5 MDF, voltaje entre 370 - 450 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía.	No oferta		Cumple		Cumple	
40	20	Unidades	Capacitor de arranque de 3 MDF, voltaje entre 370 -450 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía.	No oferta		No cumple	Oferta 2.5 Mdf	Cumple	
41	20	Unidades	Capacitor de arranque de 5 MDF, voltaje entre 370 -450 Vac , 50/60 HZ no aplica garantía.	No oferta		Cumple		Cumple	
42	10	Unidades	Refrigerante 134a (lata de 12 Onz, 6.9cm de ancho)cumple con AHRI 700, estandares de puereza, fabricacion norteamericana. No aplica garantia.	No oferta		Cumple		No cumple	No especifica dimensiones de la lata.
43	25	Unidades	spray protector de terminales de bateria color rojo 7.5 onz aerosol. No aplica garantia	No oferta		Cumple		Cumple	



Dirección General de administración y carrera judicial
Dirección de infraestructura Física
Unidad de Servicios y Mantenimiento

Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES BRIGADA DE REFRIGERACION, SEGUNDO PEDIDO 2023						
Referencia del Proceso:			CM-2023-210						
Fecha de Evaluación:			12 de enero de 2024						
Tipo de Evaluacion:			CONSOLIDADA						
EVALUACION TECNICA									
ITEM	CANT.	UNIDAD	Documentación técnica a evaluar	Ofertas evaluadas					
				JEIC Inversiones Comerciales SRL		Victor García Aire Acondicionado, SRL		Ferrecentro Industrial y Refrigeracion F&H, SRL	
				Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
44	20	Unidades	Spray foam de poliuretano para insulacion 12 Onz (norteamericano). No aplica garantia	No oferta		Cumple		Cumple	
45	45	Unidades	Transformador reductor de 120/208/240 v a 24v de 40 Va, 60 Hz no aplica garantía	No oferta		Cumple		Cumple	
46	10	Unidades	Filtro de linea soldable 163S, No aplica garantía.	No oferta		Cumple		Cumple	
47	15	Unidades	Termostato ambiental, no programable (análogo), estilo clásico, dimensiones 2.88 pulgadas de ancho x 4.75 pulgadas de alto, sin mercurio, solamente enfriamiento, rangos de temperatura 50° a 90° F (10° A 32°C), color blanco, ajuste del sistema: off y Cool, ajustes del ventilador : Auto y On, no aplica garantía ENVIAR FICHA TECNICA E IMANGEN	No oferta		No cumple	No es analogo, según la ficha técnica enviada	No cumple	No es analogo, según la imagen enviada
48	300	Unidades	Tiewrap (presilla plástica) negra 15 pulg, no aplica garantia	No oferta		Cumple		Cumple	
49	700	Pies	Tuberia flexible de cobre de 1/4", fabricacion norteamericana. No aplica garantia	No oferta		Cumple		Cumple	
50	900	Pies	Tuberia flexible de cobre de 3/8", fabricacion norteamericana. No aplica garantia	No oferta		Cumple		Cumple	
51	700	Pies	Tuberia flexible de cobre de 1/2", fabricacion norteamericana. No aplica garantia	No oferta		Cumple		Cumple	
52	700	Pies	Tuberia flexible de cobre de 5/8", fabricacion norteamericana. No aplica garantia	No oferta		Cumple		Cumple	



Dirección General de administración y carrera judicial
Dirección de infraestructura Física
Unidad de Servicios y Mantenimiento

Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES BRIGADA DE REFRIGERACION, SEGUNDO PEDIDO 2023						
Referencia del Proceso:			CM-2023-210						
Fecha de Evaluación:			12 de enero de 2024						
Tipo de Evaluacion:			CONSOLIDADA						
EVALUACION TECNICA									
ITEM	CANT.	UNIDAD	Documentación técnica a evaluar	Ofertas evaluadas					
				JEIC Inversiones Comerciales SRL		Victor García Aire Acondicionado, SRL		Ferrecentro Industrial y Refrigeracion F&H, SRL	
				Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
53	700	Pies	Tuberia flexible de cobre de 3/4", fabricacion norteamericana. No aplica garantia	No oferta		Cumple		Cumple	
54	400	Pies	Tuberia flexible de cobre de 7/8", fabricacion norteamericana. No aplica garantia.	No oferta		Cumple		Cumple	
55	5	Unidades	panel de distribucion de breaker monofasico para 12 circuitos, grueso, caja de metal con barra para neutro y tierra. No aplica garantia	Cumple		Cumple		Cumple	
56	15	Unidades	Caja de breaker reforzada, de 2 a 4 circuitos, 70 amp, 240 v, con barra de conexión para neutro, no aplica garantía	Cumple		Cumple		Cumple	
57	21	Unidades	Tanque de refrigerante R410a, 25 libras, fabricación norteamericana, no aplica garantía.	Cumple		Cumple		Cumple	
58	15	Unidades	Tanque de refrigerante R22, 30libras, fabricación norteamericana, no aplica garantía.	Cumple		Cumple		Cumple	
59	500	Pies	Manguera de drenaje flexible de 3/8". No aplica garantia.	No oferta		Cumple		Cumple	
60	200	Unidades	tonillo diablito 9 mm x2 pulg. No aplica garantia	No oferta		Cumple		Cumple	
61	200	Unidades	tonillo diablito 6 mm x2 pulg. No aplica garantia	No oferta		Cumple		Cumple	
62	300	Unidades	Arandelas planas galvanizadas 5/16 (para barras roscadas), No aplica garantía.	No oferta		Cumple		Cumple	
63	300	Unidades	Tuercas hexagonales galvanizadas 5/16 (para barra roscada), No aplica garantía.	No oferta		Cumple		Cumple	
64	10	Unidades	RELAY 1/12-1/2 HP 115V PTC MARRON , no aplica garantia.	No oferta		Cumple		Cumple	



Dirección General de administración y carrera judicial
Dirección de infraestructura Física
Unidad de Servicios y Mantenimiento

Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES BRIGADA DE REFRIGERACION, SEGUNDO PEDIDO 2023						
Referencia del Proceso:			CM-2023-210						
Fecha de Evaluación:			12 de enero de 2024						
Tipo de Evaluacion:			CONSOLIDADA						
EVALUACION TECNICA									
ITEM	CANT.	UNIDAD	Documentación técnica a evaluar	Ofertas evaluadas					
				JEIC Inversiones Comerciales SRL		Victor García Aire Acondicionado, SRL		Ferrecentro Industrial y Refrigeracion F&H, SRL	
				Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
			Ficha técnica e imagen de los ítems 5,24,25,26,27 y 47	Evaluacion realizada por item (Individualmente)					
FIN MATRIZ EVALUACIÓN									

Evaluado por:
Maria E. Hernandez- Supervisora de Mantenimiento
Ramón anibal vargas- Supervisor de Electricdad
Rafael Lopez Núñez- Supervisor plantas Electricas
Julio H. Liriano Corporan- Coordinador de la USM
Rocio Artagracia Aquino- Gerente de planificacion y proyectos de la DIF



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Maria E. Hernandez Peña
Ramon A. Vargas Rosario
Rafael A. Lopez Nuñez
Rocio A. Altagracia Aquino
Julio H. Liriano Corporan

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/9b8bf224-670d-48c8-b458-302e768d6f6a>

