

Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DEL NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE JARABACOA A SOLICITUD DE EDENORTE
Referencia del Proceso:	CSM-2022-337
Fecha de Evaluación:	10/1/2023
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica individual

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Punto Market SRL		ST CROIX SRL	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	1	Unidades	Soporte Vertical Para Aislador Tipo Poste	Cumple		Cumple	
2	3	Unidades	Abrazadera perno	Cumple		Cumple	
3	3	Unidades	Aislador de porcelana Tipo Poste 15 Kv Clase 57-1	Cumple		Cumple	
4	9	Unidades	Aislador polimérico Tipo Suspension 15Kv	Cumple		Cumple	
5	3	Metros	Alambre de Amarre	Cumple		Cumple	
6	1	Unidades	Ancla de Hormigón para Retenidas	Cumple		Cumple	
7	9	Unidades	Arandela Cuadrada de 2 1/4" x 2 1/4" Para Tornillo de 5/8"	Cumple		Cumple	
8	2	Unidades	Arandela Cuadrada de 2" x 2" Para Tornillo de 1/2"	Cumple		Cumple	
9	1	Unidades	Arandela Cuadrada de 3" x 3" Para Tornillo de 3/4"	Cumple		Cumple	
10	2	Unidades	Arandela de Presión para Tornillo de 1/2"	Cumple		Cumple	
11	8	Unidades	Arandela de Presión para Tornillo de 3/8"	Cumple		Cumple	
12	50	Unidades	Arandela de Presión para Tornillo de 5/8"	Cumple		Cumple	
13	28	Metros	Cable de Acero Cobreado Desnudo -2 Awg; 7 Hilos	Cumple		No Cumple	El requerimiento es acero cobreado y cotiza de "cobre" según imagen
14	12	Metros	Cable de Retenida de 3/8"	Cumple		Cumple	
15	6	Metros	Conductor Desnudo AAAC 2/0 Mcm	Cumple		Cumple	
16	9	Unidades	Conector Cuña 2/0 AL 2/0	Cumple		Cumple	
17	1	Unidades	Conector Elastico Tipo Cuña de Cobre, Varilla 5/8" -2 Awg. Cu	Cumple		Cumple	
18	4	Unidades	Cruseta de Acero Galvanizado, Perfil "L", de 3" x 3" x 1/4" x 6"	Cumple	Según modelo suministrado en oferta económica, verificamos y los datos corresponden al artículo requerido	Cumple	
19	2	Unidades	Fijador Preformado para Cable de Viento 3/8" (Mamey)	Cumple		Cumple	

Nombre del Proceso:				ADQUISICION DE MATERIALES PARA SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR DEL NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE JARABACOA A SOLICITUD DE EDENORTE			
Referencia del Proceso:				CSM-2022-337			
Fecha de Evaluación:				10/1/2023			
Evaluador - Tipo de evaluación:				Evaluación Técnica individual			
MATRIZ DE EVALUACIÓN							
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Punto Market SRL		ST Croix SRL	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
20	8	Unidades	Fleje Plancha de Acero Galv. 1-7/32" x 7/32" x 28"	Cumple	Según modelo suministrado en oferta económica, verificamos y los datos corresponden al artículo requerido	No cumple	Según imagen no cotiza el artículo requerido
21	6	Unidades	Grapa de Conexión Doble A Tierra Sin Tornillo	Cumple	Según modelo suministrado en oferta económica, verificamos y los datos corresponden al artículo requerido	Cumple	
22	12	Unidades	Grapa de Retencion para Conductores #2 Awg.-# 312.8 Mcm	Cumple		Cumple	
23	1	Unidades	Guarda Cable de PVC de 8 Pies (Señalización Cable de Viento)	Cumple		Cumple	
24	1	Unidades	Pararrayos de Distribucion de 10 Kv, 12.47 Kv	Cumple	Según modelo suministrado en oferta económica, verificamos y los datos corresponden al artículo requerido	Cumple	Según modelo suministrado en oferta económica, verificamos y los datos corresponden al artículo requerido
25	3	Unidades	Perno Corto Para Aislador Para Aislador Line Post	Cumple		Cumple	
26	1	Unidades	Poste de Hormigon pretensado 500 Dan; 14 Metros(Con Transporte incluido a la ciudad de jarabacoa en la direccion; Calle Miguel M. Castillo Esq. Estela Geraldino Frente al Hospital Publico de esa Ciudad)	Cumple		Cumple	Según modelo suministrado en oferta económica, verificamos y los datos corresponden al artículo requerido
27	1	Unidades	Seccionadores Unipolares de 100A; 15 Kv	Cumple		Cumple	
28	1	Unidades	Soporte en Poste Doble Unidad; Perno 1/2" x 2" (pararrayo-Seccionador)	Cumple		Cumple	
29	1	Unidades	Soporte en Poste Simple Unidad; Perno 1/2" x 1 1/2" (Seccionador)	Cumple		Cumple	
30	12	Unidades	Tornillo De Espaciamiento Acero Galvanizado 5/8" x 14"	Cumple		Cumple	
31	2	Unidades	Tornillo De maquina Acero Galvanizado Cabeza Cuadrada 1/2" x 14"	No Cotiza		Cumple	
32	4	Unidades	Tornillo De maquina Acero Galvanizado Cabeza Cuadrada 5/8" x 14"	Cumple		Cumple	
33	8	Unidades	Tornillo De maquina Acero Galvanizado Cabeza Hexagonal 3/8" x 2".	Cumple		Cumple	
34	2	Unidades	Terminal para Exterior para cable URD # 2, Con Su Varilla Incluida.	Cumple		Cumple	
35	200	Pies	Alambre THHN # 2 de 7 Hilos Color verde Para Tierra.	Cumple		Cumple	
Forma de Pago: Crédito a 30 días				Cumple		Cumple	
Tiempo de entrega: 15 días calendario después de colocada la orden de compras				Cumple		Cumple	

Evaluado por:
Rafael López : Supervisor de mantenimiento
Ramón A. Vargas: Supervisor de mantenimiento
Julio Liriano: Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimiento
Rocío A. Alttagracia Aquino: Gerente de Diseño y Planificación de la Dirección de Infraestructura Fisica