

# PROCITROM.SRL

## Proyectos Civiles y Electromecánicos

RNC.: 130-948216 ; RPE 21690  
C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE  
Tel.:(809) 681-3675 , (809) 222-9830 , (829) 659-7234,,: E-Mail.:procitrom.srl@gmail.com

**Nombre Cliente:** CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
**Atencion:** DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

**NOMBRE DE TRABAJO:** Presupuesto Suministro e Instalación de techo de plafón de la Novena Sala de la Cámara del Juzgado de primera

Santo Domingo, D.N.  
17 de Mayo 2021

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
<b>1.00 PLAFONES</b>					
1.01	Desinstalación de Plafón existente ( incluye estructura)	120.00	M2	56.67	6,800.00
1.02	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	120.00	M2	909.30	109,116.00
1.03	Traslado y Bote de Escombros	1.00	VIAJE	3,500.00	3,500.00
<b>Subtotal</b>					<b>RD\$ 119,416.00</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>					<b>RD\$ 119,416.00</b>
2.00	ITBIS (18%)			0.18	21,494.88
<b>SUB-TOTAL ITBIS (RD\$)</b>					<b>RD\$ 21,494.88</b>
<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>					<b>RD\$ 140,910.88</b>

### Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 1 Semanas
- b) Forma de Pago: 100% Contra-Entrega a 30 Días
- c) Garantía de la Oferta: 1 Año
- d) Valides de la Oferta: 30 días a partir de su recepción

**Gerente General**  
Ing. Rufino Sánchez Morillo  
Codia: 16,141



# PROCITROM.SRL

## Proyectos Civiles y Electromecánicos

RNC.: 130-948216 ; RPE 21690

C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE

Tel.:(809) 681-3675 , (809) 222-9830 , (829) 659-7234,.: E-Mail.:procitrom.srl@gmail.com

**Nombre Cliente:** CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

**Atencion:** DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

**NOMBRE DE TRABAJO:** Presupuesto Suministro e Instalación de techo de plafón de la Novena Sala de la Cámara del Juzgado de primera instancia del Distrito Nacional

Santo Domingo, D.N.

17 de Mayo del 2021

### Analisis de Costos

	Desinstalación de Plafón existente ( incluye estructura) (Analisis para 120 m2)	Cant.	Ud	P.U.	Valor
1.00	Ayudantes	32.0000	HR	118.75	3,800.00
2.00	Maestro	16.0000	HR	187.50	3,000.00
				<b>Precio/M²</b>	<b>56.67</b>
	Suministro e instalacion de plafond vinyl-yeso 2' x 2'	Cant.	Ud	P.U.	Valor
1.00	Plafon Vinil- Yeso 2 x 2	1.1000	M²	250.00	275.00
2.00	Tee Principal de 3.66 m de largo	2.0000	MI	110.00	220.00
3.00	Tee Secundaria de 1.22 m	1.0000	ML	90.00	90.00
4.00	Tee Secundaria de 0.61m	1.0000	ML	90.00	90.00
5.00	Alambre en Rollo	0.1000	Libra	110.00	11.00
6.00	Sujeradores y Tiros	2.0000	Und	15.00	30.00
7.00	Mano de Obra Instalacion	1.0000	M²	150.00	150.00
8.00	% de Herramientas	5.0000	%	866.00	43.30
				<b>Precio/M²</b>	<b>909.30</b>

**Gerente General**

Ing. Rufino Sánchez Morillo

Codia: 16,141



# PROCITROM.SRL

## Proyectos Civiles y Electromecánicos

RNC.: 130-948216 ; RPE 21690  
C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE  
Tel.:(809) 681-3675 , (809) 222-9830 , (829) 659-7234,,: E-Mail.:procitrom.srl@gmail.com

**Nombre Cliente:** CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
**Atencion:** DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

**NOMBRE DE TRABAJO:** Presupuesto Suministro e Instalación de techo de plafón de la Novena Sala de la Cámara del Juzgado de primera instancia del Distrito Nacional


"

Santo Domingo, D.N.  
17 de Mayo 2021

Part.	Descripción	1ra Semana	
<b>1.00</b>	<b>PLAFONES</b>		
<b>1.01</b>	Desinstalación de Plafón existente ( incluye estructura)		
<b>1.02</b>	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)		
<b>1.03</b>	Traslado y Bote de Escombros		

### Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 1 Semanas
- b) Forma de Pago: 100% Contra-Entrega a 30 Días
- c) Garantía de la Oferta: 1 Año
- d) Valides de la Oferta: 30 días a partir de su recepción



**Gerente General**  
Ing. Rufino Sánchez Morillo  
Codia: 16,141

