OBRA: **Presupuesto Reparación Techo de la Biblioteca en 3er nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia**

Fecha :

UBIC.: **Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor ($RD)	
1.00	**PRELIMINARES**					
1.01	Desinstalación de luminarias 2"x 4" parabólicas existente	18.00	ud	500.00	9,000.00	
1.02	Desinstalación de estructura de techo(parales)	1.00	ud	14,601.40	14,601.40	
1.03	Instalación de andamios para cubrir un área de doble altura, 5.60m de ancho por 5.60m de largo, con una altura de 7.50m.	31.36	m2	500.00	15,680.00	
1.04	Traslado interno de luminarias desmanteladas a punto de acopio seleccionado por la Dirección de Infraestructura Física.	1.00	pa	2,500.00	2,500.00	
1.05	Traslado y bote de escombros	1.00	ud	5,600.00	5,600.00	
	Subtotal					**RD$ 47,381.40**
2.00	**TECHO EN PLAFON**					
2.01	Suministro e instalación de plafón 2x2x7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maintee y CrossTee)	132.74	m2	956.26	126,934.60	
	Subtotal					**RD$ 126,934.60**
3.00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
3.01	Suministro e instalación de salidas para luminarias tipo ojo de buey, LED	18.00	ud	1,631.66	29,369.96	
3.02	Suministro e instalación de lampara empotrable LED 6", 18W, 6500K blanca	18.00	ud	1,637.57	29,476.30	
	Subtotal					**RD$ 58,846.26**
4.00	**MISCELANEOS**					
4.01	Limpieza continua y Final	1.00	pa	6,500.00	6,500.00	
4.02	Reinstalación de rejillas de A/A y acople con mangas existentes	8.00	ud	1,950.00	15,600.04	
4.03	Suministro e instalación de rejilla de A/A para plafón 2" x 2" (24 pulgadas)	1.00	ud	4,219.20	4,219.21	
	Subtotal					**RD$ 26,319.25**
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)					**RD$ 259,481.51**
5.00	**GASTOS INDIRECTOS**					
5.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD$ 25,948.15
5.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD$ 7,784.45
5.03	Transporte			2.50%		RD$ 6,487.04
	SUB-TOTAL (RD$)					**RD$ 40,219.64**
	SUB-TOTAL GRAVADO					**RD$ 299,701.15**
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			**10.00%**		**RD$ 29,970.12**
5.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD$ 5,394.62
5.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD$ 11,676.67
5.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD$ 2,594.82
5.07	CODIA			0.10%		RD$ 259.48
5.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD$ 2,594.82
5.09	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%		RD$ 5,189.63
	SUB-TOTAL (RD$)					**RD$ 27,710.04**
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)					**RD$67,929.68**
5.10	Imprevistos			5.00%		**12,974.08**
	TOTAL GENERAL (RD$)					**340,385.27**