

PROCITROM.SRL

Proyectos Civiles y Electromecánicos

RNC.: 130-948216 ; RPE 21690
C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
Tel.:(809) 681-3675 , (809) 222-9830 , (829) 659-7234,,: E-Mail.:procitrom.srl@gmail.com

Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Atencion: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA


NOMBRE DE TRABAJO: Presupuesto de División en aluminio y vidrio en escaleras del edificio de la Suprema Corte de Justicia

Santo Domingo, D.N.
14 de Mayo 2021

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
1.00 ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y VIDRIOS					
1.01	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio fijo, en perfilera de 1.3/4"x4" y felpa, incluye laminado Frost. En Sotano, dimensiones: 3.10m x 0.87m	30.02	p2	665.47	19,977.50
1.02	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio fijo, en perfilera de 1.3/4"x4" y felpa, incluye laminado Frost. En 1er nivel, dimensiones: 3.10m x 1.07m	36.69	p2	665.47	24,416.20
1.03	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio fijo, en perfilera de 1.3/4"x4" y felpa, incluye laminado Frost. En 2do nivel, dimensiones: 3.10m x 1.00m	34.36	p2	665.47	22,865.65
1.04	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio fijo, en perfilera de 1.3/4"x4" y felpa, incluye laminado Frost. En 3er nivel, dimensiones: 3.10m x 1.20m	41.03	p2	665.47	27,304.36
1.05	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio fijo, en perfilera de 1.3/4"x4" y felpa, incluye laminado Frost. En 4to nivel, dimensiones: 3.10m x 1.02m	35.02	p2	665.47	23,304.86
1.06	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio fijo, en perfilera de 1.3/4"x4" y felpa, incluye laminado Frost. En 5to nivel, dimensiones: 3.10m x 1.12m	38.36	p2	665.47	25,527.54
1.07	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio fijo, en perfilera de 1.3/4"x4" y felpa, incluye laminado Frost. En 6to nivel, dimensiones: 3.10m x 1.04m	35.69	p2	665.47	23,750.73
Subtotal		251.17	60.00	15,070.20	RD\$ 167,146.84
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					RD\$ 167,146.84
2.00	ITBIS (18%)			0.18	30,086.43
SUB-TOTAL ITBIS (RD\$)					RD\$ 30,086.43
TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$ 197,233.27

Condiciones de Trabajo:

- Tiempo de Ejecución de Proyecto: 2 Semanas
- Forma de Pago: 100% Contra-Entrega a 30 Dias
- Garantía de la Oferta: 1 Año
- Valides de la Oferta: 30 dias a partir de su recepción



Gerente General
Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141



PROCITROM.SRL

Proyectos Civiles y Electromecánicos

RNC.: 130-948216 ; RPE 21690

C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE

Tel.:(809) 681-3675 , (809) 222-9830 , (829) 659-7234,.: E-Mail.:procitrom.srl@gmail.com

Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Atencion: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA


NOMBRE DE TRABAJO: Adecuación del baño público del Palacio de Justicia de Villa

Santo Domingo, D.N.

14 de Abril del 2021

Analisis de Costos

Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio fijo, en perfilera de 1.3/4"x4" y felpa, incluye laminado Frost. (Análisis para Paño de 3.0 m x 1.0 m = 32.25 P2)	Cant.	Ud	P.U.	Valor
Perfil de 1 3/4" x 4"	1.6667	UND	6,687.06	11,145.10
Goma	32.6600	PIES	7.49	244.78
Vidrio Fijo de 1/4"	3.0000	M2	1,099.71	3,299.12
Froste	32.2500	P2	60.00	1,935.00
Mano de Obra	32.2500	P2	150.00	4,837.50
			Precio Total	21,461.50
			Precio/P2	665.47



Gerente General

Ing. Rufino Sánchez Morillo

Codia: 16,141



PROCITROM.SRL

Proyectos Civiles y Electromecánicos

RNC.: 130-948216 ; RPE 21690
C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
Tel.:(809) 681-3675 , (809) 222-9830 , (829) 659-7234,,: E-Mail.:procitrom.srl@gmail.com

Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Atencion: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA


NOMBRE DE TRABAJO: Presupuesto de División en aluminio y vidrio en escaleras del edificio de la Suprema Corte de Justicia

Santo Domingo, D.N.
14 de Mayo 2021

Part.	Descripción	1ra Semana	2da Semana
1.00	ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y VIDRIOS		
1.01	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio fijo, en perfilera de 1.3/4"x4" y felpa, incluye laminado Frost. En Sotano, dimensiones: 3.10m x 0.87m		
1.02	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio fijo, en perfilera de 1.3/4"x4" y felpa, incluye laminado Frost. En 1er nivel, dimensiones: 3.10m x 1.07m		
1.03	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio fijo, en perfilera de 1.3/4"x4" y felpa, incluye laminado Frost. En 2do nivel, dimensiones: 3.10m x 1.00m		
1.04	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio fijo, en perfilera de 1.3/4"x4" y felpa, incluye laminado Frost. En 3er nivel, dimensiones: 3.10m x 1.20m		
1.05	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio fijo, en perfilera de 1.3/4"x4" y felpa, incluye laminado Frost. En 4to nivel, dimensiones: 3.10m x 1.02m		
1.06	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio fijo, en perfilera de 1.3/4"x4" y felpa, incluye laminado Frost. En 5to nivel, dimensiones: 3.10m x 1.12m		
1.07	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio fijo, en perfilera de 1.3/4"x4" y felpa, incluye laminado Frost. En 6to nivel, dimensiones: 3.10m x 1.04m		

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 2 Semanas
- b) Forma de Pago: 100% Contra-Entrega a 30 Dias
- c) Garantía de la Oferta: 1 Año
- d) Valides de la Oferta: 30 días a partir de su recepción



Gerente General
Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

