

**SOBRE B**  
**SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL**

**Ing. Marjorie Perdomo**  
**Comité de Compras y Contrataciones**  
**Consejo del Poder Judicial Dominicano**  
**Referencia: CP-CPJ-01-2024**

**Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esquina calle Juan de Dios**  
**Ventura Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y**  
**Estero Hondo, Sto. Dgo., D. N. R.D.**

**Fax: 809-532-2906**

**Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009**

**18. DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN LA OFERTA ECONÓMICA (SOBRE B):**

Nota: Toda la documentación de esta sección es de carácter No subsanable.

1. **Formulario de Presentación de Oferta Económica (anexo)**, en un (1) original debidamente marcado como “**ORIGINAL**” en la primera página de la oferta debidamente identificado con el proceso que participa, firmado Representante Legal (y sellado si es una empresa) en todas las páginas. Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) y el ITBIS transparentado los oferentes presentarán su oferta en moneda nacional (pesos dominicanos, (RD\$), totalizada por lotes (si aplica) y monto total ofertado. Es obligatorio presentar en su propuesta económica las características y especificaciones técnicas de los bienes y servicios ofertados.
2. **Garantía de la Seriedad de la Oferta**, correspondiente al UNO POR CIENTO (1%) del monto total de la oferta económica, la cual debe ser emitida mediante una Póliza de Seguros o Garantía Bancaria. Esta deberá ser expedida por una compañía aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros para operar en la República Dominicana o por una entidad bancaria autorizada por la Superintendencia de Bancos para operar en la República Dominicana. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de **noventa (90) días calendarios** contados a partir de la fecha del acto de apertura.
3. **Presupuesto de las actividades a realizar.**
4. **Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado.**



**(SOBRE B):**



# 1. Formulario de Presentación de Oferta





**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
 Poder Judicial • República Dominicana  
 Comité de Compras y Licitaciones

No. EXPEDIENTE  
**LPN-CPJ-01-2024**


**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
**OFERTA ECONOMICA**


Fecha: 13/3/24  
 Nombre del Oferente: ...SINGEDOM

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida <sup>1</sup>	Cantidad <sup>2</sup>	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
4	LOTE 4: Readecuaciones Palacio de Justicia de Bonao	obra	1	1,217,220.06	19,601.86	<b>1,236,821.92</b>
6	LOTE 6: Readecuaciones Palacio de Justicia de la Vega	Obra	1	3,717,045.43	59,858.54	<b>3,776,903.97</b>

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: ..... RD\$ 5,013,725.89

Valor total de la oferta en letras: CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 89/100

MARJORIE PERDOMO en calidad de ...GERENTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de SIMPLE INGENIERÍA DOMINICANA, SINGEDOM SRL Firma 



<sup>1</sup> Si aplica.  
<sup>2</sup> Si aplica.





**2. Garantía de la Seriedad de la Oferta,**  
correspondiente al UNO POR CIENTO (1%).  
Los oferentes deberán mantener las ofertas por  
el término de **noventa (90) días calendarios**  
contados a partir de la fecha del acto de  
apertura.





✉ info@dominicanadeseguros.com  
🌐 www.dominicanadeseguros.com  
📱 @Dominicanocds  
☎ 809-535-1030

Fianza número: 1-700-7346  
Moneda: Peso Dominicano

## FIANZA LICITACIÓN

1.- POR CUANTO: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA SINGEDOM SRL, documento de identidad número RNC-131059899 ha solicitado en fecha 13 de Marzo de 2024 a la compañía DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A., una fianza por una suma nunca mayor de SETENTA MIL CON 00/100 (RD\$70,000.00). Para responder a las obligaciones siguientes:

GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA READECUACIONES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BONA0 (LOTE 4) Y READECUACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA (LOTE 6) REFERENCIA CP-CPJ-01-2024.

2.- POR CUANTO: La presente fianza deberá ser depositada única y exclusivamente en : CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (CPJ) y tiene como fecha de vigencia desde el 14 de Marzo de 2024 hasta el 14 de Junio de 2024, o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.- POR CUANTO: COMPAÑIA DOMINICANA DE SEGUROS,S.A., no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

4.- POR CUANTO: COMPAÑIA DOMINICANA DE SEGUROS,S.A., se compromete a responder a quien sea de derecho de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales-contractuales del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite y condiciones de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo a la Ley.

A.-) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

B.-) Esta fianza no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma cuando el incumplimiento reclamado resulte consecuencia de un caso constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo a la legislación dominicana, que impida al afianzado cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizados por la presente fianza.

5.- POR CUANTO: DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A., no realizará devoluciones de la prima pagada, ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.- POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonados los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.- POR CUANTO: Esta fianza será válida sujeto a las estipulaciones de la misma, siempre que el afianzado haya cumplido con el pago de la prima y de los gastos exigidos por las leyes vigentes, al momento de su emisión.



**FIANZA**

Fianza número: 1-700-7346

Moneda: Peso Dominicano

**LICITACIÓN**

8.- POR CUANTO: La Ley de Seguros y Fianzas de la República Dominicana número 146-02 de fecha 11 de septiembre de 2002, capacita a las compañías de seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas en favor del Estado, los Municipios, El Distrito Nacional o sus dependencias.

9.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS, S.A., no será responsable bajo esta FIANZA en caso de pérdidas o daños directo o indirectamente ocasionados o que resulten a consecuencia de: Obligaciones extracontractuales que no estén amparadas en el presente Contrato, indemnizaciones por los así llamados daños punitivos, daños ejemplares, compensaciones de daños y perjuicios o daños indirectos, confiscación, nacionalización, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, actos de terrorismo de cualquier naturaleza, guerras, invasiones, actos de enemigos extranjeros, operaciones hostiles o bélicas (se haya o no declarado la guerra), guerras civiles, insurrecciones, huelgas, motines, conmociones civiles que alcancen proporciones o tengan carácter de alzamiento popular, alzamientos militares, revueltas, rebeliones, revoluciones, poderes militares o usurpados, ley marcial, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, o cualquier acto de cualesquiera persona o grupo de personas que actúe en nombre de o en relación con cualquier organización cuyos objetivos sean, entre otros, derrocar o ejercer una influencia sobre cualquier gobierno de jure o de facto, cualquier responsabilidad, pérdida, o daño o gasto de cualquier naturaleza que hubieran sido directa o indirectamente causados u originados por reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva por fuerza mayor, eventos de la naturaleza, riesgos o peligros no incluidos expresamente, o si existe en el país una determinada situación anormal en la cual el orden público no pueda ser garantizado por las fuerzas públicas que impida al AFIANZADO el cumplimiento con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas por la presente FIANZA.

10.- POR CUANTO: Esta Fianza no otorga cobertura cuando el tomador del seguro, asegurado o beneficiario esté incluido en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni respecto de indemnizaciones, reembolsos, gastos o pagos hechos a persona naturales o jurídicas o efectuados en países dentro de la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano; ni de pérdidas relacionadas directa o indirectamente con operaciones, negocios, contratos o vínculos de cualquier naturaleza con países o personas naturales o jurídicas incluidos en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni por reclamos que se hagan contra el asegurador o el asegurado por personas o en nombre de personas, países que estén incluidos en las listas OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni cuando se determine que los fondos utilizados para la contratación del seguro sean de origen lícito y guarden relación con actividades delictivas.



**FIANZA**

Fianza número: 1-700-7346

Moneda: Peso Dominicano

**LICITACIÓN**

11.- POR CUANTO: DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS,S.A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de la República Dominicana, según decreto número 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de noviembre de 1959 y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, otorga la presente fianza por SETENTA MIL CON 00/100 (RD\$70,000.00).

Exigida a: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA SINGEDOM SRL y tiene como fecha de vigencia desde el 14 de Marzo de 2024 hasta el 14 de Junio de 2024, o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.


Todos los demás términos, cláusulas y condiciones generales de esta póliza, permanecen sin alteración.


Firma Autorizada







### 3. Presupuesto de las actividades a realizar.





# LOTE 4. READCUACION PALACIO DE JUSTICIA DE BONA0



*R. Infante*



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote -4 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE BONAO		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao.

1.00 PASILLO PROXIMO A ZONA DE COMEDOR Y ARCHIVO

1.01	Pulido y brillado de piso de granito existente	187.80	m2	351.74	66,056.77	
1.02	Limpieza continua y final	1.00	pa	5861.77	5,861.77	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>71,918.54</b>

2.00 SALA DE AUDIENCIA DE TRIBUNAL COLEGIADO

2.01	Pulido y brillado de piso de granito existente	190.00	m2	351.74	66,830.60	
2.02	Limpieza continua y final	1.00	pa	2930.89	2,930.89	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>69,761.49</b>

3.00 SALA DE AUDIENCIA DE CÁMARA PENAL

3.01	Pulido y brillado de piso de granito existente	73.25	m2	351.74	25,764.96	
3.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	19.25	m2	3845.52	74,026.26	
3.03	Limpieza continua y final	1.00	pa	4396.33	4,396.33	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>104,187.55</b>

4.00 SALA DE AUDIENCIA DE ATENCIÓN PERMANENTE

4.01	Pulido y brillado de piso de granito existente	38.23	m2	351.74	13,447.02	
4.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	8.77	m2	3845.52	33,725.21	
4.03	Limpieza continua y final	1.00	pa	2930.89	2,930.89	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>50,103.12</b>

5.00 SALA DE AUDIENCIA DE SALA LABORAL

5.01	Pulido y brillado de piso de granito existente	55.44	m2	351.74	19,500.47	
5.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	14.80	m2	3845.52	56,913.70	
5.03	Limpieza continua y final	1.00	pa	4396.33	4,396.33	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>80,810.50</b>



*R. J. J. J.*



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote -4 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonaó.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE BONAÓ		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>6.00 SALA DE AUDIENCIA DE INSTRUCCIÓN DE LA PENA</b>						
6.01	Pulido y brillo de piso de granito existente	56.24	m2	351.74	19,781.86	
6.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	14.80	m2	3845.52	56,913.70	
6.03	Limpieza continua y final	1.00	pa	5861.77	5,861.77	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 82,557.33</b>

**7.00 SALA DE AUDIENCIA DE TRÁNSITO**

7.01	Pulido y brillo de piso de granito existente	35.23	m2	351.74	12,391.80	
02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	11.94	m2	3845.52	45,915.51	
7.03	Limpieza continua y final	1.00	pa	2930.89	2,930.89	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 61,238.20</b>

**8.00 PASILLO PRINCIPAL EN ZONA DE CÚPULA- 2DO NIVEL**

8.01	Suministro e instalación de lámpara empotrada en pared de aluminio (incluye desmonte de existentes e insumos menores para su instalación)	12.00	ud	2900.20	34,802.40	
8.02	Pulido y brillo de piso de granito existente	186.20	m2	351.74	65,493.99	
8.03	Suministro e instalación de 10 bombillas led en candelabro existente (H= 5.00 m )	1.00	pa	5959.01	5,959.01	
8.04	Limpieza continua y final	1.00	pa	8792.66	8,792.66	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 115,048.06</b>

**9.00 COMEDOR**

9.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muro de sheetrock (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	29.30	m2	205.22	6,012.95	
9.02	Mantenimiento de gabinete aéreo existente 1.80 x 0.7 x 0.3 (incluye desmonte, instalación, pintura, lijado y masillado)	1.00	ud	10423.20	10,423.20	
9.03	Desmonte de meseta existente (incluye fregadero y gabinete de piso )	1.00	ud	2523.36	2,523.36	
9.04	Suministro e instalación de meseta en granito negro galaxy (1.92 m x 0.92 m), incluye zócalo (10.00 cms)	19.00	p2	1371.95	26,067.05	
05	Suministro e instalación de gabinetes de piso en madera MDF (bajo tope)	2.00	ml	13260.00	26,520.00	

*Handwritten signature*





INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote -4 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonaó.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE BONAÓ		

LISTADO DE CANTIDADES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
9.06	Suministro e instalación de fregadero en acero inoxidable, acabado pulido, empotrado, cubeta profunda (incluye boquilla y piezas para su operación e instalación)	1.00	ud	10613.72	10,613.72	
9.07	Suministro e instalación de llave de fregadero de arco alto, monomando	1.00	ud	3808.90	3,808.90	
9.08	Acarreo interno y bote de escombros (6m3)	1.00	viaje	3947.82	3,947.82	
9.09	Limpieza continua y final	1.00	pa	2930.89	2,930.89	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>92,847.89</b>

**10.00 MISCELANEOS**

10.01	Suministro y colocación de tarja con relieve escultórico en bronce, ver detalles en planos adjuntos( en formato 75 cm x 50 cm )	1.00	pa	44500.00	44,500.00	
10.02	Suministro y confección de base en hormigón para tarja (esqueleto en acero de 3/8"@0.4 cm , forma en tela de gallinero calibre 22) - ver plano adjunto.	1.00	pa	11606.03	11,606.03	
10.03	Remoción de piso en zona de jardinera de tarja (incluye bote de escombros, y remoción de capa de tierra superficial en 15 cm) ver plano adjunto	1.00	pa	2523.36	2,523.36	
10.04	Suministro de plantas en jardinera ver plano adjunto.	1.00	pa	24770.00	24,770.00	
10.05	Terminación de jardinera de tarja (incluye insumos y retalle)	1.00	pa	7846.48	7,846.48	
10.06	Suministro y aplicación de pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	600.00	m2	205.22	123,132.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>214,377.87</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>	<b>942,850.55</b>
---	-------------------

**11.00 GASTOS INDIRECTOS**

11.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%		94,285.06
11.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%		28,285.52
11.03	Transporte	2.50%		23,571.26
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>146,141.84</b>

<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>	<b>1,088,992.39</b>
--------------------------	---------------------

<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>	<b>10.00%</b>	<b>108,899.24</b>
------------------------------------	---------------	-------------------

11.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%		19,601.86
11.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%		42,428.27

*Rafael*



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote -4 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE BONAO		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
11.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		9,428.51
11.07	CODIA			0.10%		942.85
11.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		9,428.51
11.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		18,857.01
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>100,687.01</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>						<b>246,828.84</b>
11.10	Imprevistos			5.00%		47,142.53
<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>						<b>RD\$1,236,821.92</b>

*Handwritten signature*





# LOTE 6. READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



*Handwritten signature*



*Handwritten signature*



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	miércoles, 13 de marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO:	Lote 6 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de la Vega		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO:	PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

REMOZAMIENTO DE ZONAS GENERALES

1.00 PASILLOS DE ACCESO

1.01	Movilización de compresores de aire acondicionado ( Incluye confección de base en altura/pared provisional con fines de trabajar el piso)	12.00	ud	2,152.50	25,830.00	
1.02	Demolición de pisos de hormigón en pasillos existentes	15.00	m2	504.67	7,570.05	
1.03	Desmote de modulo de información atornillado en Sheetrock	1.00	ud	504.67	504.67	
1.04	Relleno de material clasificado (caliche compactado 90%)	18.00	m3	1,129.68	20,334.24	
1.05	Movilización y canalización de tuberías de drenaje de aires acondicionados en pasillo ( incluye insumos y materiales menores)	1.00	pa	18,510.00	18,510.00	
1.06	Suministro y confección de drenaje pluvial en zona de pasillo( incluye rejilla de hierro para desagüe exterior de 20 cm x 270 cm canalizada a tubería, canalización de hormigón 20 cm x20 cm, tubería de drenaje de 2", longitud tubería menor a estación de 20 m)	2.00	pa	9,850.00	19,700.00	
1.07	Suministro y colocación de tapa de plástico solido para registros de hormigón existentes(incluye confección moldura para colocación de tapa, eliminación de existente, terminación general)	2.00	ud	1,165.50	2,331.00	
1.08	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color crema de 40x40cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color crema, incluye el mortero y la preparación de la superficie	105.00	m2	1,651.75	173,433.75	
1.09	Suministro e instalación de zócalos en porcelanato de alto tráfico antideslizante color crema de 7 cm x40cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color crema, incluye el mortero y la preparación de la superficie	85.00	m	344.50	29,282.50	
1.10	Suministro y colocación de base de hormigón armado con malla electrosoldada 3.5 x 3.5, nivelada, espesor 10 cm, f c 180 kg/cm2.	11.00	m3	11,606.03	127,666.33	
1.11	Bote y acarreo de escombros (6m3)	4.00	viaje	3,947.82	15,791.28	
1.12	Limpieza continua y final	1.00	pa	11,723.54	11,723.54	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 452,677.36</b>	

2.00 ILUMINACIÓN EXTERIOR

2.01	Suministro e instalación de reflectores Led 150 W en tercer piso de la fachada exterior(incluye desinstalación de existentes , altura de colocación:9.5 - 10 m de altura en fachada, Blanco cálido)	3.00	ud	3,163.78	9,491.34	
2.02	Suministro e instalación de tubos t8 10w led para lámpara 2' x 2' (Luz blanca)	24.00	ud	4,220.98	101,303.52	
2.03	Suministro e instalación de difusores parabólicos empotrables para lamparas 2'x2' ( 24 pulg x 24 pulg) (Incluye desinstalación de difusores de luz existentes)	48.00	ud	3,563.78	171,061.44	





*Rafael*

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	miércoles, 13 de marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO:	Lote 6 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de la Vega		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO:	PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
2.04	Descenso de 3 (tres) lamparas colgantes en globo de vidrio (interiores), altura: 7 m,(Aumento de la longitud del cable de la lámpara colgante en 2.5 m, incluye materiales menores ver especificaciones técnicas )	1.00	pa	3,319.45	3,319.45	
2.05	Suministro y colocación de lamparas colgantes en globo de vidrio (exteriores), altura: 7 m,(Aumento de la longitud del cable de la lámpara colgante en 2.5 m, incluye materiales menores ver especificaciones técnicas )	3.00	ud	5,663.78	16,991.34	
2.06	Suministro e instalación de focos led empotrados 7 w luz cálida en escalinata ( incluye canalización, salidas eléctricas, derivación e insumos)	6.00	ud	2,463.78	14,782.68	
2.07	Suministro e instalación de reflector led de piso para fachada 100 w luz cálida( incluye insumos para su instalación, canalización y cableado en escalinata)	3.00	ud	2,763.78	8,291.34	
2.08	Suministro e instalación de reflectores Led 150 W en tercer piso de la fachada exterior(incluye desinstalación de existentes , altura de colocación:9.5 - 10 m de altura en fachada, Blanco cálido)	3.00	ud	3,163.78	9,491.34	
2.09	Limpieza continua y final	1.00	pa	17,585.32	17,585.32	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 352,317.77</b>

3.00 ESCALINATA- ESCALERA DE ACCESO POSTERIOR

3.01	Remoción de revestimiento existente en escalinata (Incluye zócalos y mortero)	62.03	m2	504.67	31,305.18	
3.02	Demolición de escalones y corte con medios de acero( incluye remoción de zapata de arranque)	1.00	pa	3,412.71	3,412.71	
3.03	Demolición de pavimento en mosaicos de hormigón	27.20	m2	504.67	13,727.02	
3.04	Excavación de Zapata de zapata en arranque de escalinata DF: 0.50m	10.50	m3	897.30	9,421.65	
3.05	Hormigón de limpieza (solado)	0.50	m3	5,657.13	2,828.57	
3.06	Suministro y aplicación de relleno compactado (Material clasificado: caliche)	17.30	m3	1,129.68	19,543.46	
3.07	Suministro y confección de losa superior de hormigón armado , espesor 10 cm, 180 kg/cm2, acero Dir. X y Y, 3/8"@0.6 m	2.00	m3	18,400.46	36,800.92	
3.08	Suministro y confección de escalones de 28 x 15 en concreto , espesor 10 cm, 180 kg/cm2, acero Dir.Y, 3/8"@0.6 m, Dir. X 3/8"@0.3 m (Arranque y final de acero longitudinal con 1 barra de 3/8")	1.20	m3	17,854.46	21,425.35	
3.09	Viga de amarre(Cabezal de muro y conexión con escalón, hormigón 180 kg/cm2, 0.15m x 0.15m, 4Ø1/2", est.3/8"@0.40m	1.00	m3	31,907.04	31,907.04	
3.10	Columnas de amarre, hormigón 180 kg/cm2, 0.15m x 0.30m, 4Ø1/2", est.3/8"@0.30m	0.10	m3	42,532.76	4,253.28	
3.11	Conexión de tramo nuevo de losa de escalinata con losa existente por anclaje de acero perforado (usar acero epoxy) y película de Grout de 3 cm en la zona de contacto.	1.00	pa	7,500.00	7,500.00	

*Alfonso*



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	miércoles, 13 de marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 6 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de la Vega			
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA			

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.12	Conexión de tramo nuevo de losa de escalinata con losa existente por anclaje de acero perforado (usar acero epoxy) y película de Grout de 3 cm en la zona de contacto.	1.00	pa	7,500.00	7,500.00	
3.13	Suministro y confección de zapata de muro de 30 cm x 20 cm, 180 kg/cm2, acero longitudinal 2 barras de 3/8", acero transversal 3/8" @40 cm.	1.50	m3	11,983.14	17,974.71	
3.14	Suministro y colocación de muro de 6" , 3/8"@0.6 m	8.90	m2	1,531.69	13,632.04	
3.15	Suministro e instalación de huellas en Granito en escalinata lateral izquierdo y posterior	40.00	m	1,560.56	62,422.40	
3.16	Suministro e instalación de contrahuellas en Granito en escalinata lateral izquierdo	40.00	m	1,159.47	46,378.80	
3.17	Suministro e instalación de piso de granito	68.56	m2	2,012.08	137,948.20	
3.18	Suministro e instalación de baranda de acero inoxidable en escalera escalinata lateral izquierdo( vista desde la calle)	30.00	pl	7,621.95	228,658.50	
3.19	Suministro e confección de empañete maestrado lateral	5.50	m2	453.25	2,492.88	
3.20	Bote y acarreo de escombros (6m3)	6.00	viaje	3,947.82	23,686.92	
3.21	Limpieza continua y final	1.00	pa	8,792.66	8,792.66	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 731,612.29</b>	

4.00 JARDINERAS EN ESCALINATA

4.01	Excavación de Zapata de zapata para jardineras DF: 0.50m	1.50	m3	897.30	1,345.95	
4.02	Demolición de pavimento de hormigón en calle	2.80	m2	504.67	1,413.08	
4.03	Suministro y confección de zapata de jardinera de 30 cm x 20 cm, 180 kg/cm2, acero longitudinal 2 barras de 3/8", acero transversal 3/8" @40 cm.	1.00	m3	11,118.01	11,118.01	
4.04	Suministro y aplicación de relleno compactado (Material clasificado: caliche)	1.51	m3	1,129.68	1,708.08	
4.05	Suministro y confección de drenaje para jardineras (incluye piezas menores para derivación, tubería de 2" interna perforada, fondo de 20 cm inferior en grava e insumos menores)	1.00	pa	5,763.70	5,763.70	
4.06	Suministro y colocación de muro de 6" , 3/8"@0.6 cm	7.20	m2	1,531.69	11,028.17	
4.07	Suministro y aplicación de pintura interna impermeabilizante elastomérica dentro de jardinera ( como protección de la pintura exterior de jardinera)(incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	14.56	m2	737.01	10,730.87	
4.08	Suministro y colocación de malla geotextil sobre capa de grava en jardinera	3.20	m2	156.85	501.92	
4.09	Suministro y confección de cantos	30.40	m	191.22	5,813.09	
4.10	Suministro y confección de mocheta	1.68	m2	196.22	329.65	
4.11	Suministro y aplicación de pintura satinada exterior (incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	16.02	m2	205.22	3,287.62	



*Rafael*



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	miércoles, 13 de marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO:	Lote 6 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de la Vega		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO:	PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
4.12	Bote y acarreo de escombros (6m3)	2.00	viaje	3,947.82	7,895.64	
4.13	Limpieza continua y final	1.00	pa	17,585.32	17,585.32	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>78,521.10</b>

5.00 PLATAFORMA METALICA PARA COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO / HERRERIA

5.01	Remoción de plataforma metálica 2.56 m x 2.73 m en zona de pasillo exterior (altura: techo de segundo piso)	1.00	pa	5,046.72	5,046.72	
5.02	Suministro y confección de estructura de soporte (2.56 m x 2.73m) para compresores de aire acondicionado en tola a36 de 1/2" y perfiles metálicos en dirección (X y Y) de (6" x 4")x(1/4") @ 0.4 m, soldadura estructural en juntas electrodo 7018 1/8", conexión en muros atomillada y anclada con acero epoxica (anclaje estructural epoxica) , (Incluye pintura anticorrosiva, pintura industrial, terminaciones, conexiones a muros colindantes)	1.00	pa	8,750.00	8,750.00	
5.03	Suministro y confección de gabinete metálico con tramos para banco de batería 1.80 m x 1.50 m, cubierta en plancha de aluminio lijada de 3mm -4 mm, estructura en perfiles angulares, (incluye cerradura tipo lengüeta, instalación en sitio, retiro de soporte de baterías existentes y sustitución, pintura anticorrosiva, insumos menores, terminación industrial)	3.00	ud	12,500.00	37,500.00	
5.04	Bote y acarreo de escombros (6m3)	2.00	viaje	3,947.82	7,895.64	
5.05	Limpieza continua y final	1.00	pa	11,723.54	11,723.54	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>70,915.90</b>

6.00 COMEDOR

6.01	Demolición de muro de sheetrock interior	8.10	m2	388.22	3,144.58	
6.02	Desmonte de meseta de fregadero (Incluye mueble inferior, gabinete)	1.00	ud	1,261.68	1,261.68	
6.03	Desmonte de fregadero existente	1.00	ud	520.46	520.46	
6.04	Suministro y aplicación de pintura satinada en muro de sheetrock (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	4.70	m2	205.22	964.53	
6.05	Suministro e instalación de gabinete aéreo de 1.40 mx0.3 m, con una altura de 0.7 m, con dos niveles interiores y elevado desde la meseta a 0.5 m (incluye desmonte, instalacion,pintura, lijado y masillado)	1.00	ud	17,500.00	17,500.00	
6.06	Suministro e instalación de meseta en granito negro galaxy (3.4 m x 0.6 m)	1.00	pa	15,300.00	15,300.00	
6.07	Suministro e instalación de gabinetes de piso en madera MDF (bajo tope), altura 0.9 m	1.00	pa	13,260.00	13,260.00	
6.08	Suministro e instalación de plafón 2"x2" x 7 mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	28.65	m2	739.63	21,190.40	



*Rafael*



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	miércoles, 13 de marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO:	Lote 6 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de la Vega		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO:	PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
6.09	Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, con difusor matte, con tubos T8 de 18 W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40 MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	3.00	ud	4,220.98	12,662.94	
6.10	Suministro e instalación de fregadero en acero inoxidable, acabado pulido, empotrado, cubeta profunda (incluye boquilla y piezas para su operación e instalación)	1.00	ud	10,627.16	10,627.16	
6.11	Suministro e instalación de llave de fregadero de arco alto, monomando	1.00	ud	3,808.90	3,808.90	
6.12	Bote y acarreo de escombros (6m3)	1.00	viaje	3,947.82	3,947.82	
6.13	Limpieza continua y final	1.00	pa	14,654.43	14,654.43	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 118,842.90</b>	

7.00 PARTIDAS GENERALES

7.01	Suministro y cambio de toma corrientes existentes	12.00	ud	1,524.34	18,292.08	
7.02	Suministro y aplicación de pintura Satinada interior en zonas determinadas (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	600.00	m2	205.22	123,132.00	
7.03	Suministro y aplicación de pintura Satinada exterior (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	4,105.60	m2	205.22	842,551.23	
7.04	Suministro y aplicación de pintura para tráfico en contenes (Incluye preparación de superficie)	180.00	m	230.00	41,400.00	
7.05	Suministro y aplicación de Pintura industrial para verja perimetral en malla ciclónica (Incluye preparación de superficie y lijado, ambos lados)	40.00	m2	302.50	12,100.00	
7.06	Resane de aceras perimetrales (Incluye preparación resane de imperfecciones, terminación frotada, lechada formulada para color gris)	100.00	m2	368.36	36,836.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 1,074,311.31</b>	

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)

RD\$ 2,879,198.63

8.00 GASTOS INDIRECTOS

8.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%		287,919.86
8.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%		86,375.96
8.03	Transporte	2.50%		71,979.97
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>446,275.79</b>

SUB-TOTAL GRAVADO

3,325,474.42

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

10.00%

332,547.44



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	miércoles, 13 de marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO:	Lote 6 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de la Vega		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO:	PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
8.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		59,858.54
8.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		129,563.94
8.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		28,791.99
8.07	CODIA			0.10%		2,879.20
8.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		28,791.99
8.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		57,583.97
	<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>					<b>307,469.62</b>
	<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>					<b>753,745.41</b>
7.10	Imprevistos			5.00%		143,959.93
	<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>					<b>RD\$ 3,776,903.97</b>



*Handwritten signature in blue ink.*



## 4. Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado.



*R. Infante*



# LOTE 4. READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE BONAO





LOTE 4. READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE BONA0



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 1.01
PARTIDA: Pulido y brillante de piso de granito existente
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m2): 187.80
MONEDA: DOP

P.U.: 351.74

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANÁLISIS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 1.02
PARTIDA: Limpieza continua y final
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (pa): 1.00
MONEDA: DOP

P.U.: 5,861.77

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANÁLISIS. Includes a circular stamp and a signature.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.01
PARTIDA: Pulido y brillante de piso de granito existente
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m2): 190.00
MONEDA: DOP

P.U.: 351.74

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANÁLISIS.





LOTE 4. READCUACION PALACIO DE JUSTICIA DE BONA0



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.02
PARTIDA: Limpieza continua y final
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (pa): 1.00
MONEDA: DOP

P.U.: 2,930.89

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANÁLISIS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.01
PARTIDA: Pulido y brillado de piso de granito existente
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m2): 73.25
MONEDA: DOP

P.U.: 351.74

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANÁLISIS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.02
PARTIDA: Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m2): 19.25
MONEDA: DOP

P.U.: 3,845.52

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANÁLISIS.

Handwritten signature





LOTE 4. READecuACION PALACIO DE JUSTICIA DE BONA0



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.03
PARTIDA: Limpieza continua y final
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (pa): 1.00
MONEDA: DOP

P.U.: 4,396.33

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANÁLISIS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 4.01
PARTIDA: Pulido y brillado de piso de granito existente
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m2): 38.23
MONEDA: DOP

P.U.: 351.74

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANÁLISIS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 4.02
PARTIDA: Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m2): 8.77
MONEDA: DOP

P.U.: 3,845.52

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANÁLISIS.

Handwritten signature





LOTE 4. READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE BONA0



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 4.03
PARTIDA: Limpieza continua y final
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (pa): 1.00
MONEDA: DOP

P.U.: 2,930.89

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO \$/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (\$/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANALISIS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 5.01
PARTIDA: Pulido y brillo de piso de granito existente
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m2): 55.44
MONEDA: DOP

P.U.: 351.74

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO \$/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (\$/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANALISIS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 5.02
PARTIDA: Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbado en plataforma
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m2): 14.80
MONEDA: DOP

P.U.: 3,845.52

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO \$/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (\$/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANALISIS.



Handwritten signature



LOTE 4. READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE BONA0



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 5.03
PARTIDA: Limpieza continua y final
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (pa): 1.00
MONEDA: DOP

P.U.: 4,396.33

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO \$/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (\$/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANÁLISIS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 5.01
PARTIDA: Pulido y brillo de piso de granito existente
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m2): 56.24
MONEDA: DOP

P.U.: 351.74

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO \$/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (\$/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANÁLISIS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 6.02
PARTIDA: Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbado en plataforma
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m2): 14.80
MONEDA: DOP

P.U.: 3,845.52

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO \$/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (\$/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANÁLISIS.



Handwritten signature



LOTE 4. READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE BONA0



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 6.03
PARTIDA: Limpieza continua y final
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (pa): 1.00
MONEDA: DOP

5,861.77

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANALISIS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 7.01
PARTIDA: Pulido y brillo de piso de granito existente
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m2): 35.23
MONEDA: DOP

P.U.: 351.74

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANALISIS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 7.02
PARTIDA: Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m2): 11.94
MONEDA: DOP

P.U.: 3,845.52

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANALISIS.

Handwritten signature





LOTE 4. READCUACION PALACIO DE JUSTICIA DE BONA0



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 7.03
PARTIDA: Limpieza continua y final
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (pa): 1.00
MONEDA: DOP

2,930.89

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANÁLISIS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 8.01
PARTIDA: Suministro e instalación de lámpara empotrada en pared de aluminio (incluye desr
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (ud): 12.00
MONEDA: DOP

P.U.: 2,900.20

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANÁLISIS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 8.02
PARTIDA: Pulido y brillado de piso de granito existente
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m2): 186.20
MONEDA: DOP

P.U.: 351.74

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANÁLISIS.



Handwritten signature



LOTE 4. READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE BONA0



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 8.03
PARTIDA: Suministro e instalación de 10 bombillas led en candelabro existente (H= 5.00 m )
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (pa): 1.00
MONEDA: DOP

P.U.: 5,959.01

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANÁLISIS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 8.04
PARTIDA: Limpieza continua y final
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (pa): 1.00
MONEDA: DOP

P.U.: 8,792.66

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANÁLISIS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 9.01
PARTIDA: Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muro de sheetrock (Incluye prepar
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m2): 29.30
MONEDA: DOP

P.U.: 205.22

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANÁLISIS.

Handwritten signature





LOTE 4. READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE BONAÓ



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 9.02
PARTIDA: Mantenimiento de gabinete aéreo existente 1.80 x 0.7 x 0.3 (incluye desmonte, insta
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (ud): 1.00
MONEDA: DOP

P.U.: 10,423.20

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANALISIS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 9.03
PARTIDA: Desmonte de meseta existente (incluye fregadero y gabinete de piso)
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (ud): 1.00
MONEDA: DOP

P.U.: 2,523.36

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANALISIS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 9.04
PARTIDA: Suministro e instalación de meseta en granito negro galaxy (1.92 m x 0.92 m), incl
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (p2): 19.00
MONEDA: DOP

P.U.: 1,371.95

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANALISIS.



Handwritten signature





LOTE 4. READCUACION PALACIO DE JUSTICIA DE BONAO



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 9.05 CANTIDAD (ml): 2.00 P.U.: 13,260.00
PARTIDA: Suministro e instalación de gabinetes de piso en madera MDF (bajo tope) MONEDA: DOP
FECHA: 13/03/2024

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sub-sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANÁLISIS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 9.06 CANTIDAD (ud): 1.00 P.U.: 10,613.72
PARTIDA: Suministro e instalación de fregadero en acero inoxidable, acabado pulido, empot MONEDA: DOP
FECHA: 13/03/2024

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sub-sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANÁLISIS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 9.07 CANTIDAD (ud): 1.00 P.U.: 3,808.90
PARTIDA: Suministro e instalación de llave de fregadero de arco alto, monomando MONEDA: DOP
FECHA: 13/03/2024

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sub-sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANÁLISIS.



Handwritten signature



LOTE 4. READecuACION PALACIO DE JUSTICIA DE BONA0



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 9.08
PARTIDA: Acarreo interno y bote de escombros (6m3)
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (viaje): 1.00
MONEDA: DOP

P.U.: 3,947.82

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANÁLISIS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 9.09
PARTIDA: Limpieza continua y final
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (pa): 1.00
MONEDA: DOP

P.U.: 2,930.89

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANÁLISIS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 10.01
PARTIDA: Suministro y colocación de tarja con relieve escultórico en bronce, ver detalles en
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (pa): 1.00
MONEDA: DOP

P.U.: 44,900.00

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANÁLISIS.

Handwritten signature in blue ink.





LOTE 4. READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE BONAÓ



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 10.02
PARTIDA: Suministro y confección de base en hormigón para tarja (esqueleto en acero de 3/
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (pa): 1.00
MONEDA: DOP

P.U.: 11,606.03

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes rows for MAT-00001, MAT-00065, MAT-060073.

Table for EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS with Costo/pa and 0.00.

Table for MANO DE OBRA with rows for MO-230005, MO-200040, MO-660034.

Table for SUBCONTRATOS with Costo/pa and 0.00.

Table for OTROS with Costo/pa and 0.00.

Table for SUB-ANALISIS with Costo/pa and 0.00.

Summary table for Precio Unitario (DOP) and TOTAL PARTIDA (DOP) with values 11,606.03.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 10.03
PARTIDA: Remoción de piso en zona de jardinería de tarja (Incluye bote de escombros, y rem-
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (pa): 1.00
MONEDA: DOP

P.U.: 2,523.36

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes rows for %MO and MANO DE OBRA.

Table for MANO DE OBRA with rows for MO-230003, MO-230007.

Table for SUBCONTRATOS with Costo/pa and 0.00.

Table for OTROS with Costo/pa and 0.00.

Table for SUB-ANALISIS with Costo/pa and 0.00.

Summary table for Precio Unitario (DOP) and TOTAL PARTIDA (DOP) with values 2,523.36.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 10.04
PARTIDA: Suministro de plantas en jardinería ver plano adjunto.
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (pa): 1.00
MONEDA: DOP

P.U.: 24,770.00

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes rows for MAT-130200, MAT-130576.

Table for EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS with Costo/pa and 0.00.

Table for MANO DE OBRA with row for MO-130578.

Table for SUBCONTRATOS with Costo/pa and 0.00.

Table for OTROS with Costo/pa and 0.00.

Table for SUB-ANALISIS with Costo/pa and 0.00.

Summary table for Precio Unitario (DOP) and TOTAL PARTIDA (DOP) with values 24,770.00.



Handwritten signature



LOTE 4. READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE BONA0

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 10.05 CANTIDAD (pa): 1.00 P.U.: 7,846.48  
 PARTIDA: Terminación de jardinera de tarja (incluye insumos y retalle) MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>SUB-ANÁLISIS</b>										
APU-114040	Empaquete maestreado - interior en Jard nerar	m2	1	8.000000	437.53	370.79	66.74	2,956.32	533.92	3,500.24
APU-114090	Cantos	ml	1	16.000000	188.92	160.10	28.82	2,561.60	461.12	3,022.72
APU-114100	Mochetas en muros de 0.15m	ml	1	8.000000	165.44	140.20	25.24	1,121.60	201.92	1,323.52
									Costo/pa	7,846.48
									Precio Unitario (DOP)	7,846.48
									TOTAL PARTIDA (DOP)	7,846.48

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 10.06 CANTIDAD (m2): 600.00 P.U.: 205.22  
 PARTIDA: Suministro y aplicación de pintura Satinada (incluye preparación de superficie, ma MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-060159	Pintura Satinada Popular	GL	1	0.050000	1,870.30	1,585.00	285.30	95.10	17.12	112.22
									Costo/m2	112.22
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-670003	Preparación de superf. -Masilla, lija, piedra-y apl	M2	1	1.000000	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00
									Costo/m2	55.00
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>OTROS</b>										
OT-060033	Desperdicios, retoques y material gastabls	pa	1	1.000000	38.00	32.20	5.80	32.20	5.60	38.00
									Costo/m2	38.00
<b>SUB-ANÁLISIS</b>										
									Costo/m2	0.00
									Precio Unitario (DOP)	205.22
									TOTAL PARTIDA (DOP)	123,132.00



*Handwritten signature*



# LOTE 6. READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA





LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 1.01 CANTIDAD: 12.00 P.U.: 2,152.50  
 PARTIDA: Movilización de compresores de aire acondicionado ( incluye (ud): MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
									Costo/ud	0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
%MO	Herramientas manuales	%	1	20.500000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.50
									Costo/ud	102.50
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO101	Movilizacion de compresores	ud	1	1.000000	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00
									Costo/ud	850.00
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/ud	0.00
<b>OTROS</b>										
1.01OT	Base provisional (sum e inst)	ud	1	1.000000	1,200.00	1,016.95	183.05	1,016.95	183.05	1,200.00
									Costo/ud	1,200.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
									Costo/ud	0.00
									Precio Unitario (DOP)	2,152.50
									TOTAL PARTIDA (DOP)	25,830.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 1.02 CANTIDAD: 15.00 P.U.: 504.67  
 PARTIDA: Demolición de pisos de hormigón en pasillos existentes (m2): MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
%MO	Herramientas manuales	%	1	4.806400	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.03
									Costo/m2	24.03
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-230003	Trabajador de 2da Categoría (T2)	dia	0.2	1.000000	1,556.20	1,556.20	0.00	311.24	0.00	311.24
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	0.2	1.000000	847.00	847.00	0.00	169.40	0.00	169.40
									Costo/m2	480.64
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
									Costo/m2	0.00
									Precio Unitario (DOP)	504.67
									TOTAL PARTIDA (DOP)	7,570.05



*Rafael*



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 1.03
PARTIDA: Desmonte de modulo de informaci3n atornillado en Sheetrock
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (ud): 1.00
MONEDA: DOP

P.U.: 504.67

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANALISIS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 1.04
PARTIDA: Relleno de material clasificado (caliche compactado 90%)
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m3): 18.00
MONEDA: DOP

P.U.: 1,129.68

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANALISIS.

Handwritten signature





LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 1.05 CANTIDAD (pa): 1.00 P.U.: 18,510.00  
 PARTIDA: Movilización y canalización de tuberías de drenaje de aires MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT 05	Mat menores e insumos de mov de tuberías de drenaje	uds	1	12.000000	860.00	728.81	131.19	8,745.72	1,574.28	10,320.00
									Costo/pa	10,320.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
%MO	Herramientas manuales	%	1	78.000000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
									Costo/pa	390.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO1.05	Mov y canalizacion de tuberías	uds	1	12.000000	650.00	650.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
									Costo/pa	7,800.00
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
									Costo/pa	0.00
									Precio Unitario (DOP)	18,510.00
									TOTAL PARTIDA (DOP)	18,510.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 1.06 CANTIDAD (pa): 2.00 P.U.: 9,850.00  
 PARTIDA: Suministro y confección de drenaje pluvial en zona de pasillo MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>OTROS</b>										
OT2.06	Sum y confeccion de drenaje pluvial (incluye rejilla)	pa	1	1.000000	9,850.00	8,347.46	1,502.54	8,347.46	1,502.54	9,850.00
									Costo/pa	9,850.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
									Costo/pa	0.00
									Precio Unitario (DOP)	9,850.00
									TOTAL PARTIDA (DOP)	19,700.00

*Handwritten signature*







LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 1.07 CANTIDAD (ud): 2.00 P.U.: 1,165.50  
 PARTIDA: Suministro y colocación de tapa de plástico solido para registros de MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
1.07MT	Sum de registro de plastico		1	1.000000	560.00	474.58	85.42	474.58	85.42	560.00
									Costo/ud	560.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
%MO	Herramientas manuales	%	1	11.100000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.50
									Costo/ud	55.50
<b>MANO DE OBRA</b>										
MORP	Instalacion de registro de plastico		1	1.000000	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00
									Costo/ud	550.00
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/ud	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/ud	0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
									Costo/ud	0.00
									Precio Unitario (DOP)	1,165.50
									TOTAL PARTIDA (DOP)	2,331.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 1.08 CANTIDAD (m2): 105.00 P.U.: 1,651.75  
 PARTIDA: Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-330097	Estopa (1 lb. / 20 m2)	LB	1	0.050000	110.00	93.22	16.78	4.66	0.84	5.50
MAT-330101	Demetido KeraColor 25Lbs	FDA	1	0.045000	403.68	342.10	61.58	15.39	2.77	18.17
MAT-330085	Porcelanato Romano 60x60	M2	1	1.100000	860.00	728.81	131.19	801.69	144.31	946.00
									Costo/m2	969.67
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-690015	Mano de Obra de colocación de Porcelanato importado hasta 60x60c	M2	1	1.000000	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00
MO-090020	Corte de chazos de porcelanato	ud	1	2.500000	45.00	45.00	0.00	112.50	0.00	112.50
									Costo/m2	492.50
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
AUX-112040	Mortero 1:10 para pisos	m3	1	0.030000	6,319.25	5,355.30	963.95	160.68	28.92	189.58
									Costo/m2	189.58
									Precio Unitario (DOP)	1,651.75
									TOTAL PARTIDA (DOP)	173,433.75

*Handwritten signature*





LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



ITEM: 1.09  
 PARTIDA: Suministro e instalación de zócalos en porcelanato de alto tráfico  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m): 85.00  
 MONEDA: DOP

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-330097	Estopa (1 lb. / 20 m2)	LB	1	0.003000	110.00	93.22	16.78	0.28	0.05	0.33
MAT-330101	Derretido KeraColor 25Lbs	FDA	1	0.003000	403.68	342.10	61.58	1.03	0.18	1.21
MAT-330085	Porcelanato Romano 60x60	M2	1	0.080000	860.00	728.81	131.19	58.30	10.50	68.80
									Costo/m	70.34
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/m	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-090020	Corte de chazos de porcelanato	ud	1	2.000000	45.00	45.00	0.00	90.00	0.00	90.00
MO-028023	Mano de Obra de colocación zócalos de Porcelanato	ML	1	1.000000	171.52	171.52	0.00	171.52	0.00	171.52
									Costo/m	261.52
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/m	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/m	0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
AUX-112040	Mortero 1:10 para pisos	m3	1	0.002000	6,319.25	5,355.30	963.95	10.71	1.93	12.64
									Costo/m	12.64
									Precio Unitario (DOP)	344.50
									TOTAL PARTIDA (DOP)	29,282.50

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 1.1  
 PARTIDA: Suministro y colocación de base de hormigón armado con malla  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m3): 11.00  
 MONEDA: DOP  
 P.U.: 11,606.03

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-000001	Acero malla electrosoldada D2.3 x D2.3, 10 x 10, Rollo 2.4x40 m.	Roll	1	0.110000	13,500.00	11,440.68	2,059.32	1,258.47	226.53	1,485.00
MAT-000065	Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	lb	1	1.100000	60.00	50.85	9.15	55.94	10.07	66.00
MAT-060073	Hormigón 180 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	m³	1	1.100000	7,100.00	6,016.95	1,083.05	6,618.65	1,191.36	7,810.00
									Costo/m3	9,361.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-230005	Ayudante (AY)	dia	1	0.100000	1,050.28	1,050.28	0.00	105.03	0.00	105.03
MO-200040	Coloc. acero malla electrosoldada	m2	1	10.000000	39.00	39.00	0.00	390.00	0.00	390.00
MO-960034	Frotado en piso	m2	1	10.000000	175.00	175.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
									Costo/m3	2,246.03
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
									Costo/m3	0.00
									Precio Unitario (DOP)	11,606.03
									TOTAL PARTIDA (DOP)	127,666.33



*Handwritten signature*



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 1.11 CANTIDAD (viaje): 4.00 P.U.: 3,947.82  
 PARTIDA: Bote y acarreo de escombros (6m3) MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
									Costo/viaje	0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
EQ-000085	Carretilla Criolla Reforzada 5P3	ud	0.002	1.000000	4,720.00	4,000.00	720.00	8.00	1.44	9.44
EQ-000084	Pala cuadrada Tramontina	ud	0.002	1.000000	650.00	550.85	99.15	1.10	0.20	1.30
EQ-000540	Camion m3xkm	m3*k	14	1.000000	93.00	78.81	14.19	1,103.34	198.66	1,302.00
									Costo/viaje	1,312.74
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	1	1.000000	847.00	847.00	0.00	847.00	0.00	847.00
MO-230008	Palero	dia	1	2.000000	894.04	894.04	0.00	1,788.08	0.00	1,788.08
									Costo/viaje	2,636.08
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/viaje	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/viaje	0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
									Costo/viaje	0.00
									Precio Unitario (DOP)	3,947.82
									TOTAL PARTIDA (DOP)	16,791.28

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 1.12 CANTIDAD (pa): 1.00 P.U.: 11,723.54  
 PARTIDA: Limpieza continua y final MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
%MO	Herramientas manuales	%	1	111.652800	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.26
									Costo/pa	558.26
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	1	4.000000	847.00	847.00	0.00	3,388.00	0.00	3,388.00
MO-230008	Palero	dia	1	4.000000	894.04	894.04	0.00	3,576.16	0.00	3,576.16
MO-230005	Ayudante (AY)	dia	1	4.000000	1,050.28	1,050.28	0.00	4,201.12	0.00	4,201.12
									Costo/pa	11,165.28
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
									Costo/pa	0.00
									Precio Unitario (DOP)	11,723.54
									TOTAL PARTIDA (DOP)	11,723.54



*Handwritten signature*



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.01  
 PARTIDA: Suministro e instalación de reflectores Led 150 W en tercer piso de  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (ud): 3.00  
 MONEDA: DOP

P.U.: 3,163.78

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-031010	Alambre THHW-/THHN #12, Str., bco.	pie	1	40.000000	7.12	6.03	1.09	241.20	43.80	284.80
MAT-430143	Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26	ud	1	1.150000	118.00	100.00	18.00	115.00	20.70	135.70
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	510.00	432.20	77.80	21.61	3.89	25.50
MAT-430139	Cemento PVC OATEY 32oz	ud	1	0.010000	910.00	771.19	138.81	7.71	1.39	9.10
MAT-201	Reflector LED de 150 w	ud	1	1.000000	1,350.00	1,144.07	205.93	1,144.07	205.93	1,350.00
									Costo/ud	1,806.10

<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										Costo/ud	0.00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-010205	Ma. de Área, ELECTRICISTA (MAEL)	dia	0.2	1.000000	2,451.48	2,451.48	0.00	490.30	0.00	490.30
MO-010605	Téc. calif., ELECTRICISTA (TCEL)	dia	0.2	1.000000	894.04	894.04	0.00	178.81	0.00	178.81
MO-680002	Salida Luces, tubería oculta 1/2"	ud	1	1.000000	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00
									Costo/ud	1,319.11

<b>SUBCONTRATOS</b>										Costo/ud	0.00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

<b>OTROS</b>										
MO%	Herramientas (3%)	%	1	13.191040	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.57
									Costo/ud	39.57

<b>SUB-ANALISIS</b>										Costo/ud	0.00
										Precio Unitario (DOP)	3,163.78
										TOTAL PARTIDA (DOP)	9,491.34

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.02  
 PARTIDA: Suministro e instalación de tubos t8 10w led para lámpara 2' x 2'  
 FECHA: 13/03/2024

(ud): 24.00  
 MONEDA: DOP

P.U.: 4,220.98

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-01.13.04.01	PANEL LED 2X2 40W 4100K UL 100/277V IP20	ud	1	1.000000	2,407.20	2,040.00	367.20	2,040.00	367.20	2,407.20
MAT-031010	Alambre THHW-/THHN #12, Str., bco.	pie	1	40.000000	7.12	6.03	1.09	241.20	43.80	284.80
MAT-430143	Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26	ud	1	1.150000	118.00	100.00	18.00	115.00	20.70	135.70
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	510.00	432.20	77.80	21.61	3.89	25.50
MAT-430139	Cemento PVC OATEY 32oz	ud	1	0.010000	910.00	771.19	138.81	7.71	1.39	9.10
									Costo/ud	2,862.30

<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										Costo/ud	0.00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-010205	Ma. de Área, ELECTRICISTA (MAEL)	dia	0.2	1.000000	2,451.48	2,451.48	0.00	490.30	0.00	490.30
MO-010605	Téc. calif., ELECTRICISTA (TCEL)	dia	0.2	1.000000	894.04	894.04	0.00	178.81	0.00	178.81
MO-680002	Salida Luces, tubería oculta 1/2"	ud	1	1.000000	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00
									Costo/ud	1,319.11

<b>SUBCONTRATOS</b>										Costo/ud	0.00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

<b>OTROS</b>										
MO%	Herramientas (3%)	%	1	13.191040	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.57
									Costo/ud	39.57

<b>SUB-ANALISIS</b>										Costo/ud	0.00
										Precio Unitario (DOP)	4,220.98
										TOTAL PARTIDA (DOP)	101,303.52





LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.03 CANTIDAD (ud): 48.00 P.U.: 3,563.78  
 PARTIDA: Suministro e instalación de difusores parabólicos empotrables para MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-031010	Alambre THHW-THHN #12, Str., bco	pie	1	40.000000	7.12	6.03	1.09	241.20	43.60	284.80
MAT-430143	Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26	ud	1	1.150000	118.00	100.00	18.00	115.00	20.70	135.70
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	510.00	432.20	77.80	21.61	3.89	25.50
MAT-430139	Cemento PVC OATEY 32oz	ud	1	0.010000	910.00	771.19	138.81	7.71	1.39	9.10
MAT-203	Difusores parabolicos	ud	1	1.000000	1,750.00	1,483.05	266.95	1,483.05	266.95	1,750.00
									Costo/ud	2,205.10
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/ud	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-010205	Ma. de Área, ELECTRICISTA (MAEL)	dia	0.2	1.000000	2,451.48	2,451.48	0.00	490.30	0.00	490.30
MO-010805	Técn. calif., ELECTRICISTA (TCEL)	dia	0.2	1.000000	894.04	894.04	0.00	178.81	0.00	178.81
MO-680002	Salida Luces, tubería oculta 1/2"	ud	1	1.000000	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00
									Costo/ud	1,319.11
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/ud	0.00
<b>OTROS</b>										
MO%	Herramientas (3%)	%	1	13.191040	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.57
									Costo/ud	39.57
<b>SUB-ANÁLISIS</b>										
									Costo/ud	0.00
									Precio Unitario (DOP)	3,563.78
									TOTAL PARTIDA (DOP)	171,061.44



*Handwritten signature*



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



ITEM: 2.04  
 PARTIDA: Descenso de 3 (tres) lamparas colgantes en globo de vidrio  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (pa): 1.00  
 MONEDA: DOP

P.U.: 3,319.45

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-031010	Alambre THHW-/THHN #12, Str., bco	pie	1	206.000000	7.12	6.03	1.09	1,242.18	224.54	1,466.72
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	510.00	432.20	77.80	21.61	3.89	25.50
MAT-430139	Cemento PVC OATEY 32oz	ud	1	0.010000	910.00	771.19	138.81	7.71	1.39	9.10
									Costo/pa	1,601.32
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-010205	Ma. de Área, ELECTRICISTA (MAEL)	dia	0.3333333	1.000000	2,451.48	2,451.48	0.00	817.16	0.00	817.16
MO-010605	Téc. calif., ELECTRICISTA (TCEL)	dia	0.3333333	1.000000	894.04	894.04	0.00	298.01	0.00	298.01
MO-680002	Salida Luces, tubería oculta 1/2"	ud	1	1.000000	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00
									Costo/pa	1,765.17
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>OTROS</b>										
MO%	Herramientas (3%)	%	1	17.651733	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.96
									Costo/pa	52.96
<b>SUB-ANALISIS</b>										
									Costo/pa	0.00
									Precio Unitario (DOP)	3,319.45
									TOTAL PARTIDA (DOP)	3,319.45

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.05  
 PARTIDA: Suministro y colocación de lamparas colgantes en globo de vidrio  
 FECHA: 13/03/2024

(ud): 3.00  
 MONEDA: DOP

P.U.: 5,663.78

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-031010	Alambre THHW-/THHN #12, Str., bco	pie	1	40.000000	7.12	6.03	1.09	241.20	43.60	284.80
MAT-430143	Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26	ud	1	1.150000	118.00	100.00	18.00	115.00	20.70	135.70
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	510.00	432.20	77.80	21.61	3.89	25.50
MAT-430139	Cemento PVC OATEY 32oz	ud	1	0.010000	910.00	771.19	138.81	7.71	1.39	9.10
MAT-01.04.05.10	Lampara industrial de 3 tubos colgantes	ud	1	1.000000	3,850.00	3,262.71	587.29	3,262.71	587.29	3,850.00
									Costo/ud	4,305.10
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/ud	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-010205	Ma. de Área, ELECTRICISTA (MAEL)	dia	0.2	1.000000	2,451.48	2,451.48	0.00	490.30	0.00	490.30
MO-010605	Téc. calif., ELECTRICISTA (TCEL)	dia	0.2	1.000000	894.04	894.04	0.00	178.81	0.00	178.81
MO-680002	Salida Luces, tubería oculta 1/2"	ud	1	1.000000	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00
									Costo/ud	1,319.11
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/ud	0.00
<b>OTROS</b>										
MO%	Herramientas (3%)	%	1	13.191040	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.57
									Costo/ud	39.57
<b>SUB-ANALISIS</b>										
									Costo/ud	0.00
									Precio Unitario (DOP)	5,663.78
									TOTAL PARTIDA (DOP)	16,991.34



*Rafael*



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.06 CANTIDAD (ud): 6.00 P.U.: 2,463.78  
 PARTIDA: Suministro e instalación de focos led empotrados 7 w luz cálida en MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-031010	Alambre THHW/THHN #12, Str., bco	pie	1	40.000000	7.12	6.03	1.09	241.20	43.60	284.80
MAT-430143	Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26	ud	1	1.150000	118.00	100.00	18.00	115.00	20.70	135.70
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	510.00	432.20	77.80	21.61	3.89	25.50
MAT-430139	Cemento PVC OATEY 32oz	ud	1	0.010000	910.00	771.19	138.81	7.71	1.39	9.10
MAT-206	Focos led de 7 w	us	1	1.000000	650.00	550.85	99.15	550.85	99.15	650.00
									Costo/ud	1,105.10
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/ud	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-010205	Ma. de Área, ELECTRICISTA (MAEL)	dia	0.2	1.000000	2,451.48	2,451.48	0.00	490.30	0.00	490.30
MO-010605	Téc. calif., ELECTRICISTA (TCEL)	dia	0.2	1.000000	894.04	894.04	0.00	178.81	0.00	178.81
MO-680002	Salida Luces, tubería oculta 1/2"	ud	1	1.000000	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00
									Costo/ud	1,319.11
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/ud	0.00
<b>OTROS</b>										
MO%	Herramientas (3%)	%	1	13.191040	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.57
									Costo/ud	39.57
<b>SUB-ANÁLISIS</b>										
									Costo/ud	0.00
									Precio Unitario (DOP)	2,463.78
									TOTAL PARTIDA (DOP)	14,782.68

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.07 CANTIDAD (ud): 3.00 P.U.: 2,763.78  
 PARTIDA: Suministro e instalación de reflector led de piso para fachada 100 w MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-031010	Alambre THHW/THHN #12, Str., bco	pie	1	40.000000	7.12	6.03	1.09	241.20	43.60	284.80
MAT-430143	Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26	ud	1	1.150000	118.00	100.00	18.00	115.00	20.70	135.70
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	510.00	432.20	77.80	21.61	3.89	25.50
MAT-430139	Cemento PVC OATEY 32oz	ud	1	0.010000	910.00	771.19	138.81	7.71	1.39	9.10
MAT207	Reflector 100w	ud	1	1.000000	950.00	805.08	144.91	805.08	144.91	950.00
									Costo/ud	1,405.10
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/ud	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-010205	Ma. de Área, ELECTRICISTA (MAEL)	dia	0.2	1.000000	2,451.48	2,451.48	0.00	490.30	0.00	490.30
MO-010605	Téc. calif., ELECTRICISTA (TCEL)	dia	0.2	1.000000	894.04	894.04	0.00	178.81	0.00	178.81
MO-680002	Salida Luces, tubería oculta 1/2"	ud	1	1.000000	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00
									Costo/ud	1,319.11
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/ud	0.00
<b>OTROS</b>										
MO%	Herramientas (3%)	%	1	13.191040	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.57
									Costo/ud	39.57
<b>SUB-ANÁLISIS</b>										
									Costo/ud	0.00
									Precio Unitario (DOP)	2,763.78
									TOTAL PARTIDA (DOP)	8,291.34



*Handwritten signature*



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.08  
 PARTIDA: Suministro e instalación de reflectores Led 150 W en tercer piso de  
 FECHA: 13/03/2024

(ud):  
 MONEDA: DOP

P.U.: 3,163.78

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-031010	Alambre THHW-/THHN #12, Str., bco.	pie	1	40.000000	7.12	6.03	1.09	241.20	43.60	284.80
MAT-430143	Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26	ud	1	1.150000	118.00	100.00	18.00	115.00	20.70	135.70
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	510.00	432.20	77.80	21.61	3.89	25.50
MAT-430139	Cemento PVC OATEY 32oz	ud	1	0.010000	910.00	771.19	138.81	7.71	1.39	9.10
MAT-201	Reflector LED de 150 w	ud	1	1.000000	1,350.00	1,144.07	205.93	1,144.07	205.93	1,350.00
									Costo/ud	1,806.10
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/ud	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-010205	Ma. de Área, ELECTRICISTA (MAEL)	dia	0.2	1.000000	2,451.48	2,451.48	0.00	490.30	0.00	490.30
MO-010605	Téc. calif., ELECTRICISTA (TCEL)	dia	0.2	1.000000	894.04	894.04	0.00	178.81	0.00	178.81
MO-680002	Salida Luces, tubería oculta 1/2"	ud	1	1.000000	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00
									Costo/ud	1,319.11
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/ud	0.00
<b>OTROS</b>										
MO%	Herramientas (3%)	%	1	13.191040	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.57
									Costo/ud	39.57
<b>SUB-ANÁLISIS</b>										
									Costo/ud	0.00
									Precio Unitario (DOP)	3,163.78
									TOTAL PARTIDA (DOP)	9,491.34

*Handwritten signature*







LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.09 CANTIDAD (pa): 1.00 P.U.: 17,585.32  
 PARTIDA: Limpieza continua y final MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
%MO	Herramientas manuales	%	1	167.479200	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.40
									Costo/pa	837.40
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	1	6.000000	847.00	847.00	0.00	5,082.00	0.00	5,082.00
MO-230008	Palero	dia	1	6.000000	894.04	894.04	0.00	5,364.24	0.00	5,364.24
MO-230005	Ayudante (AY)	dia	1	6.000000	1,050.28	1,050.28	0.00	6,301.68	0.00	6,301.68
									Costo/pa	16,747.92
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
									Costo/pa	0.00
									Precio Unitario (DOP)	17,585.32
									<b>TOTAL PARTIDA (DOP)</b>	<b>17,585.32</b>

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.01 CANTIDAD (m2): 62.03 P.U.: 504.67  
 PARTIDA: Remoción de revestimiento existente en escalinata (Incluye zócalos MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
%MO	Herramientas manuales	%	1	4.806400	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.03
									Costo/m2	24.03
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-230003	Trabajador de 2da Categoría (T2)	dia	0.2	1.000000	1,556.20	1,556.20	0.00	311.24	0.00	311.24
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	0.2	1.000000	847.00	847.00	0.00	169.40	0.00	169.40
									Costo/m2	480.64
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
									Costo/m2	0.00
									Precio Unitario (DOP)	504.67
									<b>TOTAL PARTIDA (DOP)</b>	<b>31,304.68</b>



*Handwritten signature*



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.02 CANTIDAD (pa): 1.00 P.U.: 3,412.71
PARTIDA: Demolición de escalones y corte con medios de acero( incluye remoción de zapata de arranque) MONEDA: DOP
FECHA: 13/03/2024

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANALISIS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.03 CANTIDAD (m2): 27.20 P.U.: 504.67
PARTIDA: Demolición de pavimento en mosaicos de hormigón MONEDA: DOP
FECHA: 13/03/2024

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANALISIS.



Handwritten signature



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



ITEM: 3.04  
 PARTIDA: Excavación de Zapata de zapata en arranque de escalinata DF:  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m3): 10.50  
 MONEDA: DOP

P.U.: 897.30

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
EQ-000097	Pico - Zapapico Truper	ud	0.5	0.003000	875.00	741.53	133.48	1.11	0.20	1.31
EQ-000084	Pala cuadrada Tramontina	ud	0.5	0.006000	650.00	550.85	99.15	1.65	0.30	1.95
									Costo/m3	3.26
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-230009	Picador	dia	0.5	1.000000	894.04	894.04	0.00	447.02	0.00	447.02
MO-230008	Palero	dia	0.5	1.000000	894.04	894.04	0.00	447.02	0.00	447.02
									Costo/m3	894.04
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
									Costo/m3	0.00
									Precio Unitario (DOP)	897.30
									TOTAL PARTIDA (DOP)	9,421.65

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.05  
 PARTIDA: Hormigón de limpieza (solado)  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m3): 0.50  
 MONEDA: DOP

P.U.: 5,667.13

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-100003	Cemento Gris 94 lbs. Tipo Portland	FDA	1	4.000000	515.00	436.44	78.56	1,745.76	314.24	2,060.00
MAT-010015	Arena gruesa Itabo lavada	m³	1	0.520000	2,200.00	1,964.41	335.59	969.49	174.51	1,144.00
MAT-010019	Grava de 3/4"	m³	1	0.860000	1,350.00	1,144.07	205.93	983.90	177.10	1,161.00
MAT-010003	Agua para hormigones y morteros	m³	1	60.000000	1.10	0.93	0.17	55.80	10.20	66.00
									Costo/m3	4,431.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
AUX-110101	Ligado y vaciado a mano	m3	1	1.000000	1,226.13	1,039.09	187.04	1,039.09	187.04	1,226.13
									Costo/m3	1,226.13
									Precio Unitario (DOP)	5,667.13
									TOTAL PARTIDA (DOP)	2,828.57



*Handwritten signature*



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.06 CANTIDAD (m3): 17.30 P.U.: 1,129.68  
 PARTIDA: Suministro y aplicación de relleno compactado (Material clasificado: MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-010003	Agua para hormigones y morteros	m³	1	15.220000	1.10	0.93	0.17	14.15	2.59	16.74
MAT-010022	Caliche	m³	1	1.300000	650.00	550.85	99.15	716.11	128.90	845.00
									Costo/m3	861.74
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
EQ-000538	Compactador Manual (Maquito)	d	0.03125	1.000000	3,800.00	3,220.34	579.66	100.64	18.11	118.75
EQ-000084	Pala cuadrada Tramontina	ud	0.002	1.000000	650.00	550.85	99.15	1.10	0.20	1.30
									Costo/m3	120.05
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-846018	Operador de Maquito	d	0.0555556	1.000000	1,945.56	1,945.56	0.00	108.09	0.00	108.09
MO-230008	Palero	dia	0.03125	1.000000	894.04	894.04	0.00	27.94	0.00	27.94
									Costo/m3	136.03
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>OTROS</b>										
OT-000050	Gasolina regular	GL	0.0206186	1.820000	293.30	248.56	44.74	9.33	1.68	11.01
OT-000055	Aceite 10W-30	QT	0.0206186	0.100000	410.00	347.46	62.54	0.72	0.13	0.85
									Costo/m3	11.86
<b>SUB-ANALISIS</b>										
									Costo/m3	0.00
									Precio Unitario (DOP)	1,129.68
									TOTAL PARTIDA (DOP)	19,543.46

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.07 CANTIDAD (m3): 2.00 P.U.: 18,400.46  
 PARTIDA: Suministro y confección de losa superior de hormigón armado, MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-000010	Acero varilla Grado 40-60 3/8" a 1" x 20 a 30 pies	qq	1	1.930000	3,178.00	2,893.22	484.78	5,197.91	935.63	6,133.54
MAT-000065	Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	lb	1	3.860000	60.00	50.85	9.15	196.28	35.32	231.60
									Costo/m3	6,365.14
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-300003	Losas Planas hasta 3.00m de altura	M2	1	10.000000	294.00	294.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
MO-200006	Coloc. acero normal	qq	1	1.930000	401.30	401.30	0.00	774.51	0.00	774.51
									Costo/m3	3,714.51
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
AUX-102080	Hormigon 180kg/cm2 tabla camex ligadora	m3	1	1.100000	7,564.37	6,410.48	1,153.89	7,051.53	1,289.28	8,320.81
									Costo/m3	8,320.81
									Precio Unitario (DOP)	18,400.46
									TOTAL PARTIDA (DOP)	36,800.92



*Handwritten signature*



*Rafael*  
**LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA**



**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

ITEM: 3.08  
 PARTIDA: Suministro y confección de escalones de 28 x 15 en concreto ,  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m3): 1.20  
 MONEDA: DOP

P.U.: 17,854.46

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-000010	Acero varilla Grado 40-60 3/8" a 1" x 20 a 30 pies	qq	1	1.930000	3,178.00	2,893.22	484.78	5,197.91	935.63	6,133.54
MAT-000065	Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	lb	1	3.860000	60.00	50.85	9.15	196.28	35.32	231.60
									<b>Costo/m3</b>	<b>6,365.14</b>
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									<b>Costo/m3</b>	<b>0.00</b>
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-200006	Coloc. acero normal	qq	1	1.930000	401.30	401.30	0.00	774.51	0.00	774.51
MO-300034	Guarderas	ML	1	24.000000	99.75	99.75	0.00	2,394.00	0.00	2,394.00
									<b>Costo/m3</b>	<b>3,168.51</b>
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									<b>Costo/m3</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS</b>										
									<b>Costo/m3</b>	<b>0.00</b>
<b>SUB-ANALISIS</b>										
AUX-102060	Hormigon 180kg/cm2 tabla cemex ligadora	m3	1	1.100000	7,564.37	6,410.48	1,153.89	7,051.53	1,269.28	8,320.81
									<b>Costo/m3</b>	<b>8,320.81</b>
									<b>Precio Unitario (DOP)</b>	<b>17,854.46</b>
									<b>TOTAL PARTIDA (DOP)</b>	<b>21,425.35</b>

**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

ITEM: 3.09  
 PARTIDA: Viga de amarre(Cabezal de muro y conexión con escalón hormigón  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m3): 1.00  
 MONEDA: DOP

P.U.: 31,907.04

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-000010	Acero varilla Grado 40-60 3/8" a 1" x 20 a 30 pies	qq	1	3.660000	3,178.00	2,893.22	484.78	9,857.19	1,774.29	11,631.48
MAT-000065	Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	lb	1	7.320000	60.00	50.85	9.15	372.22	66.98	439.20
									<b>Costo/m3</b>	<b>12,070.68</b>
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									<b>Costo/m3</b>	<b>0.00</b>
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-200030	Coloc. acero dintel y v. Amarre hasta 20x.40 y 1/2" ó 3/8"	ml	1	33.330000	133.76	133.76	0.00	4,458.22	0.00	4,458.22
MO-300018	Vigas de amarre < 0.30m	ML	1	33.330000	210.00	210.00	0.00	6,999.30	0.00	6,999.30
									<b>Costo/m3</b>	<b>11,457.52</b>
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									<b>Costo/m3</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS</b>										
									<b>Costo/m3</b>	<b>0.00</b>
<b>SUB-ANALISIS</b>										
AUX-102040	Hormigon 1:2:4 ligado a mano	m3	1	1.100000	7,617.13	6,455.19	1,161.93	7,100.71	1,278.12	8,378.84
									<b>Costo/m3</b>	<b>8,378.84</b>
									<b>Precio Unitario (DOP)</b>	<b>31,907.04</b>
									<b>TOTAL PARTIDA (DOP)</b>	<b>31,907.04</b>



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.1 CANTIDAD (m3): 0.10 P.U.:  
 PARTIDA: Columnas de amarre, hormigón 180 kg/cm2, 0.15m x 0.30m, 4Ø1/2", MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-000065	Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	lb	1	9.160000	60.00	50.85	9.15	465.79	83.81	549.60
MAT-000053	Acero grado 60, 3/8" x 20'	qq	1	4.580000	3,066.00	2,598.31	467.70	11,900.26	2,142.07	14,042.28
									Costo/m3	14,591.88
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-300027	Columnas < 0.30m de cara, por cara	ML	1	88.880000	157.50	157.50	0.00	13,998.60	0.00	13,998.60
MO-200020	Coloc. acero col. 3/8" ó 1/2", hasta 6 de 1/2"	ml	1	44.440000	133.76	133.76	0.00	5,944.29	0.00	5,944.29
									Costo/m3	19,942.89
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>SUB-ANÁLISIS</b>										
AUX-102040	Hormigon 1:2:4 ligado a mano	m3	1	1.050000	7,617.13	6,455.19	1,161.93	6,777.95	1,220.03	7,997.99
									Costo/m3	7,997.99
									Precio Unitario (DOP)	42,532.76
									TOTAL PARTIDA (DOP)	4,253.28

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.11 CANTIDAD (pa): 1.00 P.U.: 7,500.00  
 PARTIDA: Conexión de tramo nuevo de losa de escalinata con losa existente MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>OTROS</b>										
3.110T	Conexión a tramo nuevo con anclaje de acero (perforando losa, colocando exposi y película de grout	pa	1	1.000000	7,500.00	6,355.93	1,144.07	6,355.93	1,144.07	7,500.00
									Costo/pa	7,500.00
<b>SUB-ANÁLISIS</b>										
									Costo/pa	0.00
									Precio Unitario (DOP)	7,500.00
									TOTAL PARTIDA (DOP)	7,500.00



*Handwritten signature*



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.12 CANTIDAD (pa): 1.00 P.U.: 7,500.00  
 PARTIDA: Conexión de tramo nuevo de losa de escalinata con losa existente MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>OTROS</b>										
3.11OT	Conexión a tramo nuevo con anclaje de acero (perforando losa, colocando exposi y película de grout	pa	1	1.000000	7,500.00	6,355.93	1,144.07	6,355.93	1,144.07	7,500.00
									Costo/pa	7,500.00
<b>SUB-ANÁLISIS</b>										
									Costo/pa	0.00
									Precio Unitario (DOP)	7,500.00
									TOTAL PARTIDA (DOP)	7,500.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.13 CANTIDAD (m3): 1.50 P.U.: 11,983.14  
 PARTIDA: Suministro y confección de zapata de muro de 30 cm x 20 cm, 180 MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-060073	Hormigón 180 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	m³	1	1.000000	7,100.00	6,016.95	1,083.05	6,016.95	1,083.05	7,100.00
MAT-000065	Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	lb	1	1.880000	60.00	50.85	9.15	95.60	17.20	112.80
MAT-000010	Acero varilla Grado 40-60 3/8" a 1" x 20 a 30 pies	qq	1	0.940000	3,178.00	2,693.22	484.78	2,531.63	455.89	2,987.32
									Costo/m3	10,200.12
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-200100	Coloc. acero zapata de muros, cols y vigas amarre	ml	1	13.330000	133.76	133.76	0.00	1,783.02	0.00	1,783.02
									Costo/m3	1,783.02
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>SUB-ANÁLISIS</b>										
									Costo/m3	0.00
									Precio Unitario (DOP)	11,983.14
									TOTAL PARTIDA (DOP)	17,974.71



*Handwritten signature*



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.14  
 PARTIDA: Suministro y colocación de muro de 6" , 3/8"@0.6 m  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m2): 8.90  
 MONEDA: DOP  
 P.U.: 1,531.69

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO SITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-000010	Acero varilla Grado 40-60 3/8" a 1" x 20 a 30 pies	qq	1	0.027000	3,178.00	2,693.22	484.78	72.72	13.09	85.81
MAT-000065	Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	lb	1	0.041000	60.00	50.85	9.15	2.08	0.38	2.46
MAT-050050	Bloques industrial de 6" x 8" x 16"	u	1	13.000000	46.00	38.98	7.02	506.74	91.26	598.00
									Costo/m2	686.27
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-050002	Colocación bloques 6" x 8" x 16"	UND	1	13.000000	24.26	24.26	0.00	315.38	0.00	315.38
									Costo/m2	315.38
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>SUB-ANÁLISIS</b>										
AUX-102010	Hormigon 1:3:5 ligado a mano	m3	1	0.031000	6,944.63	5,885.28	1,059.35	182.44	32.84	215.28
APU-112010	Mortero 1:3 (para bloques, panete pulido)	m3	1	0.031000	8,612.00	7,298.31	1,313.70	226.25	40.72	266.97
AUX-113010	Andamios para bloques/empaquetes	m2	1	1.000000	47.79	40.50	7.29	40.50	7.29	47.79
									Costo/m2	530.04
									Precio Unitario (DOP)	1,531.69
									TOTAL PARTIDA (DOP)	13,632.04

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.15  
 PARTIDA: Suministro e instalación de huellas en Granito en escalnata lateral  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m): 40.00  
 MONEDA: DOP  
 P.U.: 1,560.56

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO SITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-031154	Huella redondeada 0.30m Granito Fdo Gris - Escuelas	ML	1	1.100000	745.76	632.00	113.76	695.20	125.14	820.34
MAT-330101	Derretido KeraColor 25Lbs	FDA	1	0.023000	403.68	342.10	61.58	7.87	1.42	9.28
MAT-330097	Estopa (1 lb. / 20 m2)	LB	1	0.026000	110.00	93.22	16.78	2.42	0.44	2.86
MAT-330099	Pulido y Cristalizado de pisos	M2	1	0.520000	355.00	300.85	54.15	156.44	28.16	184.60
									Costo/m	1,017.08
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/m	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-110005	Mano de Obra Colocación Huella y Contra Huella granito	ML	1	1.000000	429.73	429.73	0.00	429.73	0.00	429.73
									Costo/m	429.73
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/m	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/m	0.00
<b>SUB-ANÁLISIS</b>										
AUX-112040	Mortero 1:10 para pisos	m3	1	0.018000	6,319.25	5,355.30	963.95	96.40	17.35	113.75
									Costo/m	113.75
									Precio Unitario (DOP)	1,560.56
									TOTAL PARTIDA (DOP)	62,422.40



*Handwritten signature*





LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.16 CANTIDAD (m): 40.00 P.U.: 1,159.47  
 PARTIDA: Suministro e instalación de contrahuellas en Granito en escalinata MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-031155	Contrahuella de 0.17m Granito Fondo Gris - Escuelas	ML	1	1.100000	381.14	323.00	58.14	355.30	63.95	419.25
MAT-330101	Derretido KeraColor 25Lbs	FDA	1	0.023000	403.88	342.10	61.58	7.87	1.42	9.28
MAT-330097	Estopa (1 lb. / 20 m2)	LB	1	0.026000	110.00	93.22	16.78	2.42	0.44	2.86
MAT-330099	Pulido y Cristalizado de pisos	M2	1	0.520000	355.00	300.85	54.15	156.44	28.16	184.60
									Costo/m	616.99
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/m	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-110005	Mano de Obra Colocación Huella y Contra Huella granito	ML	1	1.000000	429.73	429.73	0.00	429.73	0.00	429.73
									Costo/m	429.73
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/m	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/m	0.00
<b>SUB-ANÁLISIS</b>										
AUX-112040	Mortero 1:10 para pisos	m3	1	0.018000	6,319.25	5,355.30	963.95	96.40	17.35	113.75
									Costo/m	113.75
									Precio Unitario (DOP)	1,159.47
									TOTAL PARTIDA (DOP)	46,378.80

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.17 CANTIDAD (m2): 68.56 P.U.: 2,012.08  
 PARTIDA: Suministro e instalación de piso de granito MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-330097	Estopa (1 lb. / 20 m2)	LB	1	0.050000	110.00	93.22	16.78	4.66	0.84	5.50
MAT-330101	Derretido KeraColor 25Lbs	FDA	1	0.045000	403.88	342.10	61.58	15.39	2.77	18.17
MAT-330099	Pulido y Cristalizado de pisos	M2	1	1.000000	355.00	300.85	54.15	300.85	54.15	355.00
MAT-330083	Granito Fondo Blanco 30x30	M2	1	1.100000	850.00	720.34	129.66	792.37	142.63	935.00
									Costo/m2	1,313.67
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-090019	Mano de obra corte de chazos de granito	ud	1	3.300000	60.00	60.00	0.00	198.00	0.00	198.00
MO-690009	Mano de Obra de colocación de Granito 30x30cms hasta 33x33cms	M2	1	1.000000	310.83	310.83	0.00	310.83	0.00	310.83
									Costo/m2	508.83
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>SUB-ANÁLISIS</b>										
AUX-112040	Mortero 1:10 para pisos	m3	1	0.030000	6,319.25	5,355.30	963.95	160.66	28.92	189.58
									Costo/m2	189.58
									Precio Unitario (DOP)	2,012.08
									TOTAL PARTIDA (DOP)	137,948.20



*Handwritten signature*



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.18 CANTIDAD (pl): 30.00 P.U.: 7,621.96  
 PARTIDA: Suministro e instalación de baranda de acero inoxidable en escalera MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
								Costo/pl		0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
								Costo/pl		0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
								Costo/pl		0.00
<b>SUBCONTRATOS</b>										
								Costo/pl		0.00
<b>OTROS</b>										
3.18A	Sum e instalacion de baranda en acero inoxidable	pl	0.304878	1.000000	25,000.00	21,186.44	3,813.56	6,459.28	1,162.67	7,621.95
								Costo/pl		7,621.95
<b>SUB-ANALISIS</b>										
								Costo/pl		0.00
								Precio Unitario (DOP)		7,621.95
								TOTAL PARTIDA (DOP)		228,658.50

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.19 CANTIDAD (m2): 5.50 P.U.: 453.25  
 PARTIDA: Suministro e confección de empañete maestrado lateral MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-060087	Madera pino bruto americano 1"x4"x12	pt	1	0.167000	96.00	81.36	14.64	13.59	2.44	16.03
								Costo/m2		16.03
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
								Costo/m2		0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-660009	Empañete maestrado interior o exterior menos de 3m	M2	1	1.000000	194.80	194.80	0.00	194.80	0.00	194.80
								Costo/m2		194.80
<b>SUBCONTRATOS</b>										
								Costo/m2		0.00
<b>OTROS</b>										
								Costo/m2		0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
AUX-112030	Mortero 1:4 para empañetes	m3	1	0.022000	8,846.75	7,497.25	1,349.51	164.94	29.69	194.63
AUX-113010	Andamios para bloques/empañetes	m2	1	1.000000	47.79	40.50	7.29	40.50	7.29	47.79
								Costo/m2		242.42
								Precio Unitario (DOP)		453.25
								TOTAL PARTIDA (DOP)		2,492.88



*Handwritten signature*



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.2 CANTIDAD (viaje): 6.00 P.U.: 3,947.82  
 PARTIDA: Bote y acarreo de escombros (6m3) MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
									Costo/viaje	0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
EQ-00085	Carretilla Criolla Reforzada 5P3	ud	0.002	1.000000	4,720.00	4,000.00	720.00	8.00	1.44	9.44
EQ-00084	Pala cuadrada Tramontina	ud	0.002	1.000000	650.00	550.85	99.15	1.10	0.20	1.30
EQ-000540	Camion m3xkm	m3*k	14	1.000000	93.00	78.81	14.19	1,103.34	198.66	1,302.00
									Costo/viaje	1,312.74
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	1	1.000000	847.00	847.00	0.00	847.00	0.00	847.00
MO-230008	Palero	dia	1	2.000000	894.04	894.04	0.00	1,788.08	0.00	1,788.08
									Costo/viaje	2,636.08
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/viaje	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/viaje	0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
									Costo/viaje	0.00
									Precio Unitario (DOP)	3,947.82
									TOTAL PARTIDA (DOP)	23,686.92

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.21 CANTIDAD (pa): 1.00 P.U.: 8,792.66  
 PARTIDA: Limpieza continua y final MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
%MO	Herramientas manuales	%	1	83.739600	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.70
									Costo/pa	418.70
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	1	3.000000	847.00	847.00	0.00	2,541.00	0.00	2,541.00
MO-230008	Palero	dia	1	3.000000	894.04	894.04	0.00	2,682.12	0.00	2,682.12
MO-230005	Ayudante (AY)	dia	1	3.000000	1,050.28	1,050.28	0.00	3,150.84	0.00	3,150.84
									Costo/pa	8,373.96
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
									Costo/pa	0.00
									Precio Unitario (DOP)	8,792.66
									TOTAL PARTIDA (DOP)	8,792.66



*Handwritten signature*



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 4.01  
 PARTIDA: Excavación de Zapata de zapata para jardineras DF: 0.50m  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m3): 1.50  
 MONEDA: DOP

P.U.: 897.30

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
EQ-00097	Pico - Zapapico Truper	ud	0.5	0.003000	875.00	741.53	133.48	1.11	0.20	1.31
EQ-00084	Pala cuadrada Tramontina	ud	0.5	0.006000	650.00	550.86	99.15	1.85	0.30	1.95
									Costo/m3	3.26
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-230009	Picador	dia	0.5	1.000000	894.04	894.04	0.00	447.02	0.00	447.02
MO-230008	Palero	dia	0.5	1.000000	894.04	894.04	0.00	447.02	0.00	447.02
									Costo/m3	894.04
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>SUB-ANÁLISIS</b>										
									Costo/m3	0.00
									Precio Unitario (DOP)	897.30
									TOTAL PARTIDA (DOP)	1,345.95

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 4.02  
 PARTIDA: Demolición de pavimento de hormigón en calle  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m2): 2.80  
 MONEDA: DOP

P.U.: 504.67

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
%MO	Herramientas manuales	%	1	4.806400	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.03
									Costo/m2	24.03
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-230003	Trabajador de 2da Categoría (T2)	dia	0.2	1.000000	1,556.20	1,556.20	0.00	311.24	0.00	311.24
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	0.2	1.000000	847.00	847.00	0.00	169.40	0.00	169.40
									Costo/m2	480.64
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>SUB-ANÁLISIS</b>										
									Costo/m2	0.00
									Precio Unitario (DOP)	504.67
									TOTAL PARTIDA (DOP)	1,413.08





LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 4.03 CANTIDAD (m3): 1.00 P.U.: 11,118.01  
 PARTIDA: Suministro y confección de zapata de jardinera de 30 cm x 20 cm, MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-000065	Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	lb	1	1.880000	60.00	50.85	9.15	95.60	17.20	112.80
MAT-000010	Acero varilla Grado 40-60 3/8" a 1" x 20 a 30 pies	qq	1	0.940000	3,178.00	2,693.22	484.78	2,531.63	455.89	2,987.32
									Costo/m3	3,100.12
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-200100	Coloc. acero zapata de muros, coils y vigas amarre	ml	1	13.330000	133.76	133.76	0.00	1,783.02	0.00	1,783.02
									Costo/m3	1,783.02
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
AUX-102.02	Hormigon 1:3:5 con ligadora	m3	1	1.000000	6,234.87	5,283.79	951.08	5,283.79	951.08	6,234.87
									Costo/m3	6,234.87
									Precio Unitario (DOP)	11,118.01
									TOTAL PARTIDA (DOP)	11,118.01

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 4.04 CANTIDAD (m3): 1.51 P.U.: 1,129.88  
 PARTIDA: Suministro y aplicación de relleno compactado (Material clasificado: MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-010003	Agua para hormigones y morteros	m³	1	15.220000	1.10	0.93	0.17	14.15	2.59	16.74
MAT-010022	Caliche	m³	1	1.300000	650.00	550.85	99.15	716.11	128.90	845.00
									Costo/m3	861.74
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
EQ-000538	Compactador Manual (Maquito)	d	0.03125	1.000000	3,800.00	3,220.34	579.66	100.64	18.11	118.75
EQ-000084	Pala cuadrada Tramontina	ud	0.002	1.000000	650.00	550.85	99.15	1.10	0.20	1.30
									Costo/m3	120.05
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-846018	Operador de Maquito	d	0.0555556	1.000000	1,945.56	1,945.56	0.00	108.09	0.00	108.09
MO-230008	Palero	dia	0.03125	1.000000	894.04	894.04	0.00	27.94	0.00	27.94
									Costo/m3	136.03
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/m3	0.00
<b>OTROS</b>										
OT-000050	Gasolina regular	GL	0.0206186	1.820000	293.30	248.56	44.74	9.33	1.88	11.01
OT-000055	Aceite 10W-30	QT	0.0206186	0.100000	410.00	347.46	62.54	0.72	0.13	0.85
									Costo/m3	11.86
<b>SUB-ANALISIS</b>										
									Costo/m3	0.00
									Precio Unitario (DOP)	1,129.88
									TOTAL PARTIDA (DOP)	1,705.82



*Rafael*



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 4.06 CANTIDAD (pa): 1.00 P.U.: 5,763.70
PARTIDA: Suministro y confección de drenaje para jardineras (incluye piezas) MONEDA: DOP
FECHA: 13/03/2024

Table with 11 columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANALISIS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 4.06 CANTIDAD (m2): 7.20 P.U.: 1,531.69
PARTIDA: Suministro y colocación de muro de 6" , 3/8"@0.6 cm MONEDA: DOP
FECHA: 13/03/2024

Table with 11 columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, P. UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sections for MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS, OTROS, and SUB-ANALISIS.



Handwritten signature in blue ink.



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 4.07  
 PARTIDA: Suministro y aplicación de pintura interna impermeabilizante  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m2): 14.56  
 MONEDA: DOP

P.U.: 737.01

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-230008	Sellador de techo "Lanco", Siliconer, lata 5 gl.	lta	1	0.090000	7,500.00	6,355.93	1,144.07	572.03	102.97	675.00
									Costo/m2	675.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
%MO	Herramientas manuales	%	1	7.019100	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.10
									Costo/m2	35.10
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-670014	Aplicación 1era y 2da mano pintura impermeabilizante	M2	1	1.000000	26.91	26.91	0.00	26.91	0.00	26.91
									Costo/m2	26.91
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
									Costo/m2	0.00
									Precio Unitario (DOP)	737.01
									TOTAL PARTIDA (DOP)	10,730.87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 4.08  
 PARTIDA: Suministro y colocación de malla geotextil sobre capa de grava en  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m2): 3.20  
 MONEDA: DOP

P.U.: 156.85

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MATGE	Malla geotextil Mctex	m2	1	1.000000	96.85	82.06	14.77	82.06	14.77	96.85
									Costo/m2	96.85
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MOMG	Colocacion malla geotextil	m2	1	1.000000	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00
									Costo/m2	60.00
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
									Costo/m2	0.00
									Precio Unitario (DOP)	156.85
									TOTAL PARTIDA (DOP)	501.92



*Rafael*



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 4.09  
 PARTIDA: Suministro y confección de cantos  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m): 30.40  
 MONEDA: DOP

P.U.: 191.22

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-060087	Madera pino bruto americano 1"x4"x12	pt	1	0.830000	96.00	81.36	14.64	67.53	12.15	79.68
									Costo/m	79.68
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/m	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-660023	Cantos en vigas, columnas, antepecho y mochetas	ML	1	1.000000	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00
									Costo/m	85.00
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/m	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/m	0.00
<b>SUB-ANÁLISIS</b>										
AUX-112030	Mortero 1:4 para empañetes	m3	1	0.003000	8,846.75	7,497.25	1,349.51	22.49	4.05	26.54
									Costo/m	26.54
									Precio Unitario (DOP)	191.22
									TOTAL PARTIDA (DOP)	5,813.09

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 4.1  
 PARTIDA: Suministro y confección de mocheta  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m2): 1.88  
 MONEDA: DOP

P.U.: 196.22

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-060087	Madera pino bruto americano 1"x4"x12	pt	1	0.830000	96.00	81.36	14.64	67.53	12.15	79.68
									Costo/m2	79.68
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-660032	Mochetas de 0.15m	ML	1	1.000000	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00
									Costo/m2	90.00
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>SUB-ANÁLISIS</b>										
AUX-112030	Mortero 1:4 para empañetes	m3	1	0.003000	8,846.75	7,497.25	1,349.51	22.49	4.05	26.54
									Costo/m2	26.54
									Precio Unitario (DOP)	196.22
									TOTAL PARTIDA (DOP)	329.66



*Handwritten signature*





LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 4.11  
 PARTIDA: Suministro y aplicación de pintura satinada exterior (incluye  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m2): 16.02  
 MONEDA: DOP

P.U.: 205.22

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-060159	Pintura Satinada Popular	GL	1	0.060000	1,870.30	1,585.00	285.30	95.10	17.12	112.22
									Costo/m2	112.22
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-670003	Preparación de superf. -Masilla, lija, piedra-y aplicación 2 man	M2	1	1.000000	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00
									Costo/m2	55.00
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>OTROS</b>										
OT-060033	Desperdicios, retoques y material gastable	pa	1	1.000000	38.00	32.20	5.80	32.20	5.80	38.00
									Costo/m2	38.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
									Costo/m2	0.00
									Precio Unitario (DOP)	205.22
									TOTAL PARTIDA (DOP)	3,287.62

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 4.12  
 PARTIDA: Bote y acarreo de escombros (6m3)  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (viaje): 2.00  
 MONEDA: DOP

P.U.: 3,947.82

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
									Costo/viaje	0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
EQ-000085	Carretilla Criolla Reforzada 5P3	ud	0.002	1.000000	4,720.00	4,000.00	720.00	8.00	1.44	9.44
EQ-000084	Pala cuadrada Tramontina	ud	0.002	1.000000	850.00	550.85	99.15	1.10	0.20	1.30
EQ-000540	Camion m3xkm	m3*k	14	1.000000	93.00	78.81	14.19	1,103.34	198.66	1,302.00
									Costo/viaje	1,312.74
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	1	1.000000	847.00	847.00	0.00	847.00	0.00	847.00
MO-230008	Palero	dia	1	2.000000	894.04	894.04	0.00	1,788.08	0.00	1,788.08
									Costo/viaje	2,635.08
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/viaje	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/viaje	0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
									Costo/viaje	0.00
									Precio Unitario (DOP)	3,947.82
									TOTAL PARTIDA (DOP)	7,896.64



*Rafael*



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 4.13  
 PARTIDA: Limpieza continua y final  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (pa): 1.00  
 MONEDA: DOP

P.U.: 17,585.32

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
%MO	Herramientas manuales	%	1	167.479200	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.40
									Costo/pa	837.40
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	1	6.000000	847.00	847.00	0.00	5,082.00	0.00	5,082.00
MO-230008	Palero	dia	1	6.000000	894.04	894.04	0.00	5,364.24	0.00	5,364.24
MO-230005	Ayudante (AY)	dia	1	6.000000	1,050.28	1,050.28	0.00	6,301.68	0.00	6,301.68
									Costo/pa	16,747.92
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
									Costo/pa	0.00
									Precio Unitario (DOP)	17,585.32
									TOTAL PARTIDA (DOP)	17,585.32

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 5.01  
 PARTIDA: Remoción de plataforma metálica 2.66 m x 2.73 m en zona de pasillo  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (pa): 1.00  
 MONEDA: DOP

P.U.: 5,046.72

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
%MO	Herramientas manuales	%	1	48.064000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.32
									Costo/pa	240.32
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-230003	Trabajador de 2da Categoría (T2)	dia	1	2.000000	1,556.20	1,556.20	0.00	3,112.40	0.00	3,112.40
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	1	2.000000	847.00	847.00	0.00	1,694.00	0.00	1,694.00
									Costo/pa	4,806.40
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
									Costo/pa	0.00
									Precio Unitario (DOP)	5,046.72
									TOTAL PARTIDA (DOP)	5,046.72



*Handwritten signature*



**LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA**



**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

ITEM: 5.02  
 PARTIDA: Suministro y confección de estructura de soporte (2.66 m x2.73m)  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (pa): 1.00  
 MONEDA: DOP

P.U.: 8,750.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>OTROS</b>										
5.02OT	Sum e instalacion de estructura de soporte (TDC)	pa	1	1.000000	8,750.00	7,415.25	1,334.75	7,415.25	1,334.75	8,750.00
									Costo/pa	8,750.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
									Costo/pa	0.00
									Precio Unitario (DOP)	8,750.00
									TOTAL PARTIDA (DOP)	8,750.00

**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

ITEM: 5.03  
 PARTIDA: Suministro y confección de gabinete metálico con tramos para  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (ud): 3.00  
 MONEDA: DOP

P.U.: 12,500.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
									Costo/ud	0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/ud	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
									Costo/ud	0.00
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/ud	0.00
<b>OTROS</b>										
5.03OT	Sum, confeccion e instalacion de gabinete metalico para banco de bateria en angulares con cubierta de aluminio	ud	1	1.000000	12,500.00	10,593.22	1,906.78	10,593.22	1,906.78	12,500.00
									Costo/ud	12,500.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
									Costo/ud	0.00
									Precio Unitario (DOP)	12,500.00
									TOTAL PARTIDA (DOP)	37,500.00



*Handwritten signature*



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 6.04 CANTIDAD (viaje): 2.00 P.U.: 3,947.82  
 PARTIDA: Bote y acarreo de escombros (6m3) MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
								Costo/viaje		0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
EQ-000085	Carretilla Criolla Reforzada SP3	ud	0.002	1.000000	4,720.00	4,000.00	720.00	8.00	1.44	9.44
EQ-000084	Pala cuadrada Tramontina	ud	0.002	1.000000	650.00	550.85	99.15	1.10	0.20	1.30
EQ-000540	Camion m3xkm	m3*k	14	1.000000	93.00	78.81	14.19	1,103.34	198.66	1,302.00
								Costo/viaje		1,312.74
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	1	1.000000	847.00	847.00	0.00	847.00	0.00	847.00
MO-230006	Palero	dia	1	2.000000	894.04	894.04	0.00	1,788.08	0.00	1,788.08
								Costo/viaje		2,636.08
<b>SUBCONTRATOS</b>										
								Costo/viaje		0.00
<b>OTROS</b>										
								Costo/viaje		0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
								Costo/viaje		0.00
								Precio Unitario (DOP)		3,947.82
								TOTAL PARTIDA (DOP)		7,896.64

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 6.05 CANTIDAD (pa): 1.00 P.U.: 11,723.54  
 PARTIDA: Limpieza continua y final MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
								Costo/pa		0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
%MO	Herramientas manuales	%	1	111.652800	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.26
								Costo/pa		568.26
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	1	4.000000	847.00	847.00	0.00	3,388.00	0.00	3,388.00
MO-230008	Palero	dia	1	4.000000	894.04	894.04	0.00	3,576.16	0.00	3,576.16
MO-230005	Ayudante (AY)	dia	1	4.000000	1,050.28	1,050.28	0.00	4,201.12	0.00	4,201.12
								Costo/pa		11,165.28
<b>SUBCONTRATOS</b>										
								Costo/pa		0.00
<b>OTROS</b>										
								Costo/pa		0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
								Costo/pa		0.00
								Precio Unitario (DOP)		11,723.54
								TOTAL PARTIDA (DOP)		11,723.54



*Handwritten signature*



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 6.01 CANTIDAD (m2): 8.10 P.U.: 388.22  
 PARTIDA: Demolición de muro de sheetrock inferior MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
								Costo/m2		0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
%MO	Herramientas manuales	%	1	3.697231	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.49
								Costo/m2		18.49
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-230003	Trabajador de 2da Categoría (T2)	dia	0.1538462	1.000000	1,556.20	1,556.20	0.00	239.42	0.00	239.42
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	0.1538462	1.000000	847.00	847.00	0.00	130.31	0.00	130.31
								Costo/m2		369.73
<b>SUBCONTRATOS</b>										
								Costo/m2		0.00
<b>OTROS</b>										
								Costo/m2		0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
								Costo/m2		0.00
								Precio Unitario (DOP)		388.22
								TOTAL PARTIDA (DOP)		3,144.58

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 6.02 CANTIDAD (ud): 1.00 P.U.: 1,261.68  
 PARTIDA: Desmonte de meseta de fregadero (Incluye mueble inferior, MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
								Costo/ud		0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
%MO	Herramientas manuales	%	1	12.016000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.08
								Costo/ud		60.08
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-230003	Trabajador de 2da Categoría (T2)	dia	0.5	1.000000	1,556.20	1,556.20	0.00	778.10	0.00	778.10
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	0.5	1.000000	847.00	847.00	0.00	423.50	0.00	423.50
								Costo/ud		1,201.60
<b>SUBCONTRATOS</b>										
								Costo/ud		0.00
<b>OTROS</b>										
								Costo/ud		0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
								Costo/ud		0.00
								Precio Unitario (DOP)		1,261.68
								TOTAL PARTIDA (DOP)		1,261.68

*Handwritten signature*





LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 6.03  
 PARTIDA: Desmonte de fregadero existente  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (ud): 1.00  
 MONEDA: DOP

P.U.: 520.46

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
								Costo/ud		0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
								Costo/ud		0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-150801	Desmonte aparatos sanitarios (50% instalacion)	ud	1	1.000000	520.46	520.46	0.00	520.46	0.00	520.46
								Costo/ud		520.46
<b>SUBCONTRATOS</b>										
								Costo/ud		0.00
<b>OTROS</b>										
								Costo/ud		0.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
								Costo/ud		0.00
								Precio Unitario (DOP)		520.46
								TOTAL PARTIDA (DOP)		520.46

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 6.04  
 PARTIDA: Suministro y aplicación de pintura satinada en muro de sheetrock  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m2): 4.70  
 MONEDA: DOP

P.U.: 205.22

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-060159	Pintura Santinada Popular	GL	1	0.060000	1,870.30	1,585.00	285.30	95.10	17.12	112.22
								Costo/m2		112.22
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
								Costo/m2		0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-670003	Preparación de superf. -Masilla, lija, piedra-y aplicación 2 man	M2	1	1.000000	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00
								Costo/m2		55.00
<b>SUBCONTRATOS</b>										
								Costo/m2		0.00
<b>OTROS</b>										
OT-060033	Desperdicios, retoques y material gastable	pa	1	1.000000	38.00	32.20	5.80	32.20	5.80	38.00
								Costo/m2		38.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
								Costo/m2		0.00
								Precio Unitario (DOP)		205.22
								TOTAL PARTIDA (DOP)		964.53



*Handwritten signature*



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 6.05  
 PARTIDA: Suministro e instalación de gabinete aéreo de 1.40 mx0.3 m, con  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (ud): 1.00  
 MONEDA: DOP

P.U.: 17,500.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
								Costo/ud		0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
								Costo/ud		0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
								Costo/ud		0.00
<b>SUBCONTRATOS</b>										
								Costo/ud		0.00
<b>OTROS</b>										
6.050	Sum e inst de gabinete aerero (segun medidas)	ud	1	1.000000	17,500.00	14,830.51	2,669.49	14,830.51	2,669.49	17,500.00
								Costo/ud		17,500.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
								Costo/ud		0.00
								Precio Unitario (DOP)		17,500.00
								TOTAL PARTIDA (DOP)		17,500.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 6.06  
 PARTIDA: Suministro e instalación de meseta en granito negro galaxy (3.4 m x  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (pa): 1.00  
 MONEDA: DOP

P.U.: 16,300.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
								Costo/pa		0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
								Costo/pa		0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
								Costo/pa		0.00
<b>SUBCONTRATOS</b>										
								Costo/pa		0.00
<b>OTROS</b>										
6.060	Meseta de granito importado (sum e inst)	ml	1	3.400000	4,500.00	3,813.56	686.44	12,966.10	2,333.90	15,300.00
								Costo/pa		15,300.00
<b>SUB-ANALISIS</b>										
								Costo/pa		0.00
								Precio Unitario (DOP)		16,300.00
								TOTAL PARTIDA (DOP)		16,300.00

*Handwritten signature*





LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 6.07  
 PARTIDA: Suministro e instalación de gabinetes de piso en madera MDF (bajo  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (pa): 1.00  
 MONEDA: DOP  
 P.U.: 13,260.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/pa	0.00
<b>SUB-ANÁLISIS</b>										
6.07O	Sum e instalacion de gabinete de cocina en MDF	ml	1	3.400000	3.900.00	3.305.08	594.91	11,237.27	2,022.69	13,260.00
									Costo/pa	13,260.00
									Precio Unitario (DOP)	13,260.00
									TOTAL PARTIDA (DOP)	13,260.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 6.08  
 PARTIDA: Suministro e instalación de plafón 2"x2" x 7 mm vinil yeso (incluye  
 FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (m2): 28.65  
 MONEDA: DOP  
 P.U.: 739.63

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-031576	Cross tee de 2'	ud	1	1.680000	22.42	19.00	3.42	31.92	5.75	37.67
MAT-031577	Cross tee de 4'	ud	1	1.680000	44.84	38.00	6.84	63.84	11.49	75.33
MAT-031578	Main tee	ud	1	0.290000	131.00	111.02	19.98	32.20	5.79	37.99
MAT-060224	Clavo de acero para plafon 100/1	ud	1	3.500000	0.10	0.08	0.01	0.28	0.04	0.35
MAT-01.19.12.08	Angular para plafon 10'	ud	1	0.350000	87.32	74.00	13.32	25.90	4.66	30.56
MAT-060301	Plafon vinyl yeso 154 pvc gysum board 2"x2" 7mm	uds	1	3.000000	114.00	96.61	17.39	289.83	52.17	342.00
MAT-01.19.12.10	Alambre rollo cal 16	lbs	1	0.120000	130.81	110.69	19.92	13.28	2.39	15.67
									Costo/m2	539.57
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-220005	Mano de obra plafond en suspensión	M2	1	1.000000	200.06	200.06	0.00	200.06	0.00	200.06
									Costo/m2	200.06
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>OTROS</b>										
									Costo/m2	0.00
<b>SUB-ANÁLISIS</b>										
									Costo/m2	0.00
									Precio Unitario (DOP)	739.63
									TOTAL PARTIDA (DOP)	21,190.40



*Handwritten signature*





LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

*Handwritten signature*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 6.09  
PARTIDA: Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de  
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (ud): 3.00  
MONEDA: DOP

P.U.: 4,220.98

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sub-section 'MATERIALES' with items like PANEL LED 2X2 40W 4100K UL, Alambre THHW/THHN #12, etc.

Table for 'EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS' with Costo/ud: 0.00

Table for 'MANO DE OBRA' with items like Ma. de Área, ELECTRICISTA (MAEL), Técn. calif., ELECTRICISTA (TCEL), Salida Luces, tubería oculta 1/2"

Table for 'SUBCONTRATOS' with Costo/ud: 0.00

Table for 'OTROS' with item Herramientas (3%) and Costo/ud: 39.57

Table for 'SUB-ANÁLISIS' with Costo/ud: 0.00

Summary table: Precio Unitario (DOP) 4,220.98, TOTAL PARTIDA (DOP) 12,662.94

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



ITEM: 6.1  
PARTIDA: Suministro e instalación de fregadero en acero inoxidable, acabado  
FECHA: 13/03/2024

CANTIDAD (ud): 1.00  
MONEDA: DOP

P.U.: 10,627.16

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UD, FACTOR, CANTIDAD, UNITARIO, P. UNITARIO S/ITBIS, ITBIS, SUB-TOTAL (S/ITBIS), SUB-TOTAL (ITBIS), TOTAL. Includes sub-section 'MATERIALES' with items like Niple de 1/2" x 3" H.G., Cubrefalta cromado 1/2", Boquilla metal para fregadero 4-1/2", etc.

Table for 'EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS' with Costo/ud: 0.00

Table for 'MANO DE OBRA'



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

MO-150830	M. O. Instalación Fregaderos especiales de dos cámaras	UND	1	1.000000	2,302.93	2,302.93	0.00	2,302.93	0.00	2,302.93
									Costo/ud	2,302.93

SUBCONTRATOS										
									Costo/ud	0.00

OTROS										
									Costo/ud	0.00

SUB-ANALISIS										
APU-116010	Salida agua pot. 1/2" - polietileno 18mm	ud	1	1.000000	1,998.55	1,693.69	304.86	1,693.69	304.86	1,998.55
APU-116040	Salida sanitaria a.N. Pvc 2" - aérea	ud	1	1.000000	1,835.82	1,555.78	280.04	1,555.78	280.04	1,835.82
									Costo/ud	3,834.37



*Rafael*

Precio Unitario (DOP)	10,627.16
TOTAL PARTIDA (DOP)	10,627.16

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	6.11	CANTIDAD (ud):	1.00	P.U.:	3,808.90
PARTIDA:	Suministro e instalación de llave de fregadero de arco alto,	MONEDA:	DOP		
FECHA:	13/03/2024				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
------	-------------	----	--------	----------	-------------	---------------------	-------	---------------------	-------------------	-------

MATERIALES										
MAT-060098	Mezcladora para fregadero cromo monomando	ud	1	1.000000	2,700.00	2,288.14	411.87	2,288.14	411.87	2,700.00
									Costo/ud	2,700.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
%MO	Herramientas manuales	%	1	36.275200	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.38
									Costo/ud	181.38

MANO DE OBRA										
MO-150823	Mano de obra instalación mezcladora	ud	1	1.000000	927.52	927.52	0.00	927.52	0.00	927.52
									Costo/ud	927.52

SUBCONTRATOS										
									Costo/ud	0.00

OTROS										
									Costo/ud	0.00

SUB-ANALISIS										
									Costo/ud	0.00

Precio Unitario (DOP)	3,808.90
TOTAL PARTIDA (DOP)	3,808.90

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	6.12	CANTIDAD (viaje):	1.00	P.U.:	3,947.82
PARTIDA:	Bote y acarreo de escombros (6m3)	MONEDA:	DOP		
FECHA:	13/03/2024				



ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
------	-------------	----	--------	----------	-------------	---------------------	-------	---------------------	-------------------	-------

MATERIALES										
									Costo/viaje	0.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
EQ-00085	Carretilla Criolla Reforzada 5P3	ud	0.002	1.000000	4,720.00	4,000.00	720.00	8.00	1.44	9.44
EQ-00084	Pala cuadrada Tramontina	ud	0.002	1.000000	650.00	550.85	99.15	1.10	0.20	1.30
EQ-000540	Camion m3xkm	m3*k	14	1.000000	93.00	78.81	14.19	1,103.34	198.66	1,302.00
									Costo/viaje	1,312.74

MANO DE OBRA										
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	1	1.000000	847.00	847.00	0.00	847.00	0.00	847.00
MO-230008	Palero	dia	1	2.000000	894.04	894.04	0.00	1,788.08	0.00	1,788.08
									Costo/viaje	2,635.08



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

SUBCONTRATOS	Costo/viaje	0.00
OTROS	Costo/viaje	0.00
SUB-ANALISIS	Costo/viaje	0.00
	Precio Unitario (DOP)	3,947.82
	TOTAL PARTIDA (DOP)	3,947.82

*Handwritten signature*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 6.13 CANTIDAD (pa): 1.00 P.U.: 14,654.43  
 PARTIDA: Limpieza continua y final MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO (S/ITBIS)	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
%MO	Herramientas manuales	%	1	139.566000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.83	
										Costo/pa	697.83

MANO DE OBRA											
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	1	5.000000	847.00	847.00	0.00	4,235.00	0.00	4,235.00	
MO-230008	Palero	dia	1	5.000000	894.04	894.04	0.00	4,470.20	0.00	4,470.20	
MO-230005	Ayudante (AY)	dia	1	5.000000	1,050.28	1,050.28	0.00	5,251.40	0.00	5,251.40	
										Costo/pa	13,966.60

SUBCONTRATOS	Costo/pa	0.00
OTROS	Costo/pa	0.00
SUB-ANALISIS	Costo/pa	0.00
	Precio Unitario (DOP)	14,654.43
	TOTAL PARTIDA (DOP)	14,654.43

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 7.01 CANTIDAD (ud): 12.00 P.U.: 1,524.34  
 PARTIDA: Suministro y cambio de toma corrientes existentes MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024



ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO (S/ITBIS)	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
MAT-031010	Alambre THHW-/THHN #12, Str., bco	pie	1	63.000000	7.12	6.03	1.09	379.89	68.67	448.56	
MAT-430143	Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26	ud	1	1.150000	118.00	100.00	18.00	115.00	20.70	135.70	
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	510.00	432.20	77.80	21.61	3.89	25.50	
MAT-430139	Cemento PVC OATEY 32oz	ud	1	0.010000	910.00	771.19	138.81	7.71	1.39	9.10	
MAT-031139	Caja metal 2"x4" de 1/2", americana	ud	1	1.000000	47.60	40.34	7.26	40.34	7.26	47.60	
MAT-031068	Codo pvc eléctrico 1/2" x 90°	ud	1	1.000000	6.70	5.68	1.02	5.68	1.02	6.70	
MAT-060006	Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V Leviton línea CIEN	ud	1	1.000000	120.00	101.69	18.30	101.69	18.30	120.00	
										Costo/ud	793.16

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
MANO DE OBRA											
MO-680008	Salida Tomacorriente 110 v., tubería oculta 1/2"	ud	1	1.000000	731.18	731.18	0.00	731.18	0.00	731.18	
										Costo/ud	731.18



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

SUBCONTRATOS	Costo/ud	0.00
OTROS	Costo/ud	0.00
SUB-ANALISIS	Costo/ud	0.00
	Precio Unitario (DOP)	1,524.34
	TOTAL PARTIDA (DOP)	18,292.08



*Handwritten signature*

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 7.02 CANTIDAD (m2): 600.00 P.U.: 205.22  
 PARTIDA: Suministro y aplicación de pintura Satinada Interior en zonas MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
<b>MATERIALES</b>											
MAT-060159	Pintura Satinada Popular	GL	1	0.060000	1,870.30	1,585.00	285.30	95.10	17.12	112.22	
									Costo/m2	112.22	
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>											
										Costo/m2	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>											
MO-670003	Preparación de superf. -Masilla, lija, piedra-y aplicación 2 man	M2	1	1.000000	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	
									Costo/m2	55.00	

<b>SUBCONTRATOS</b>											
										Costo/m2	0.00
<b>OTROS</b>											
OT-060033	Desperdicios, retoques y material gastable	pa	1	1.000000	38.00	32.20	5.80	32.20	5.80	38.00	
									Costo/m2	38.00	

<b>SUB-ANALISIS</b>											
										Costo/m2	0.00
										Precio Unitario (DOP)	205.22
										TOTAL PARTIDA (DOP)	123,132.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 7.03 CANTIDAD (m2): 4,105.60 P.U.: 205.22  
 PARTIDA: Suministro y aplicación de pintura Satinada exterior(Incluye MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024



ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
<b>MATERIALES</b>											
MAT-060159	Pintura Satinada Popular	GL	1	0.060000	1,870.30	1,585.00	285.30	95.10	17.12	112.22	
									Costo/m2	112.22	
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>											
										Costo/m2	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>											
MO-670003	Preparación de superf. -Masilla, lija, piedra-y aplicación 2 man	M2	1	1.000000	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	
									Costo/m2	55.00	

<b>SUBCONTRATOS</b>											
										Costo/m2	0.00
<b>OTROS</b>											
OT-060033	Desperdicios, retoques y material gastable	pa	1	1.000000	38.00	32.20	5.80	32.20	5.80	38.00	
									Costo/m2	38.00	



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA



*Rafael*

SUB-ANALISIS		Costo/m2	0.00
		Precio Unitario (DOP)	206.22
		TOTAL PARTIDA (DOP)	842,661.23

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 7.04 CANTIDAD (m): 180.00 P.U.: 230.00  
 PARTIDA: Suministro y aplicación de pintura para tráfico en contenes (Incluye MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
<b>MATERIALES</b>											
										Costo/m	0.00
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>											
										Costo/m	0.00
<b>MANO DE OBRA</b>											
										Costo/m	0.00
<b>SUBCONTRATOS</b>											
SUB-028100	Pintura de Contenes y divisiones en parqueos Tipo II en hormigón, todo cost	UND	1	1.000000	230.00	194.92	35.09	194.92	35.09	230.00	
										Costo/m	230.00

OTROS		Costo/m	0.00
-------	--	---------	------

SUB-ANALISIS		Costo/m	0.00
		Precio Unitario (DOP)	230.00
		TOTAL PARTIDA (DOP)	41,400.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 7.05 CANTIDAD (m2): 40.00 P.U.: 302.50  
 PARTIDA: Suministro y aplicación de Pintura Industrial para verja perimetral MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024



ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
<b>MATERIALES</b>											
MAT-060178	Thinner Popular AAA 2000	GL	1	0.120000	520.00	440.68	79.32	52.88	9.52	62.40	
MAT-060165	Pintura Mantenimiento Industrial Tropical	GL	1	0.060000	2,120.00	1,796.61	323.39	107.80	19.40	127.20	
										Costo/m2	189.60

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS		Costo/m2	0.00
------------------------------------	--	----------	------

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
<b>MANO DE OBRA</b>											
MO-670009	Preparación de superficie y aplicación 2 manos pintura industria	M2	1	1.000000	67.30	67.30	0.00	67.30	0.00	67.30	
										Costo/m2	67.30

SUBCONTRATOS		Costo/m2	0.00
--------------	--	----------	------

<b>OTROS</b>											
OT-060033	Desperdicios, retoques y material gastable	pa	1	1.200000	38.00	32.20	5.80	38.64	6.96	45.60	
										Costo/m2	45.60

SUB-ANALISIS		Costo/m2	0.00
		Precio Unitario (DOP)	302.50
		TOTAL PARTIDA (DOP)	12,100.00



LOTE 6: READECUACION PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 7.06 CANTIDAD (m2): 100.00 P.U.: 368.36  
 PARTIDA: Resane de aceras perimetrales (Incluye preparación resane de MONEDA: DOP  
 FECHA: 13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
<b>MATERIALES</b>										
MAT-060087	Madera pino bruto americano 1"x4"x12	pt	0.2	0.480000	96.00	81.36	14.64	7.81	1.41	9.22
MAT-031054	Clavos corriente con cabeza	LB	0.2	0.240000	38.01	32.21	5.80	1.55	0.28	1.82
									<b>Costo/m2</b>	<b>11.04</b>
<b>EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS</b>										
									<b>Costo/m2</b>	<b>0.00</b>
<b>MANO DE OBRA</b>										
MO-160001	Mano de Obra piso frotado hormigón y violinado	M2	1	1.000000	244.16	244.16	0.00	244.16	0.00	244.16
MO-230005	Ayudante (AY)	dia	0.2	0.060000	1,050.28	1,050.28	0.00	10.50	0.00	10.50
									<b>Costo/m2</b>	<b>254.66</b>
<b>SUBCONTRATOS</b>										
									<b>Costo/m2</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS</b>										
									<b>Costo/m2</b>	<b>0.00</b>
<b>SUB-ANALISIS</b>										
APU-112010	Mortero 1:3 (para bloques, panete pulido)	m3	0.2	0.030000	8,612.00	7,298.31	1,313.70	43.79	7.88	51.67
AUX-102050	Hormigon 1:2:4 con ligadora	M3	0.1	0.070000	7,284.87	6,173.62	1,111.25	43.22	7.78	50.99
									<b>Costo/m2</b>	<b>102.66</b>
									<b>Precio Unitario (DOP)</b>	<b>368.36</b>
									<b>TOTAL PARTIDA (DOP)</b>	<b>36,836.00</b>



*Rafael*