



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: Presupuesto Readecuación Palacio de Justicia de La Vega.

Fecha de creación 23 de septiembre de 2022

UBIC.: La Vega.

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
1.00	BANO 103					
1.01	Desmonte de inodoros existentes.	2.00	ud		-	
1.02	Desmonte de lavamanos existentes.	2.00	ud		-	
1.03	Desmonte de tope de marmolite y gabinetes existentes.	1.00	ud		-	
1.04	Demolición de cerámica de pisos existente.	10.00	m ²		-	
1.05	Demolición de cerámica de pared existente.	29.64	m ²		-	
1.06	Demolición de muros divisores existentes.	4.20	m ²		-	
1.07	Desmonte de puertas existentes.	2.00	ud		-	
1.08	Desmonte de plafón existente.	10.00	m ²		-	
1.09	Desmonte de lámparas existentes.	2.00	ud		-	
1.10	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza color blanco en porcelana, taza elongada y botón push, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	2.00	ud		-	
1.11	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado bajo meseta, pieza color blanco en porcelana, antimanchas de un hoyo con rebosadero. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	2.00	ud		-	
1.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	2.00	ud		-	
1.13	Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9" con núcleo de 2.5" para montaje en pared, con cerradura.	2.00	ud		-	
1.14	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.	1.00	ud		-	
1.15	Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.	1.00	ud		-	
1.16	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris oscuro de 60x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	10.00	m ²		-	
1.17	Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye el mortero y la preparación de la superficie. H= 3 m.	39.96	m ²		-	
1.18	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2".	1.00	ud		-	
1.19	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL.	3.00	ud		-	
1.20	Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 1/2" x 3/16".	1.00	ud		-	
1.21	Suministro e instalación de meseta de granito natural color negro Galaxy, con zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m.	36.75	pie ²		-	
1.22	Suministro e Instalación de Plafón 2x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).	10.00	m ²		-	
1.23	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable.	15.86	pie ²		-	
1.24	Suministro e instalación de divisiones y puertas de Hidrófugo de 5/8", laminado color blanco, incluye accesorios en acero inoxidable y puertas.	11.34	m ²		-	
1.25	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	1.00	ud		-	
1.26	Mantenimiento de puertas en caoba sencillas (pulimento, masillado y pintura con color similar al existente). Incluye cambio de bisagras y cerraduras en mal estado.	1.00	ud		-	
	Sub-total				RD\$	-



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: Presupuesto Readecuación Palacio de Justicia de La Vega.

Fecha de creación 23 de septiembre de 2022

UBIC.: La Vega.

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
2.00	BAÑO 201					
2.01	Desmante de inodoros existentes.	4	ud		-	
2.02	Desmante de lavamanos existentes.	4	ud		-	
2.03	Desmante de tope de marmolite y gabinetes existentes.	1	ud		-	
2.04	Demolición de cerámica de pisos existente.	16.2	m ²		-	
2.05	Demolición de cerámica de pared existente.	35.2	m ²		-	
2.06	Demolición de muros divisores existentes.	10.5	m ²		-	
2.07	Desmante de puertas existentes.	4	ud		-	
2.08	Desmante de plafón existente.	16.2	m ²		-	
2.09	Desmante de lámparas existentes.	2	ud		-	
2.10	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza color blanco en porcelanato, taza elongada y botón push, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	3	ud		-	
2.11	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado bajo meseta, pieza color blanco en porcelana, antimanchas de un hoyo con rebosadero. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	3	ud		-	
2.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	3	ud		-	
2.13	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2".	1	ud		-	
2.14	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris oscuro de 60x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	16.2	m ²		-	
2.15	Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. Incluye el mortero y la preparación de la superficie. H= 3 m.	54	m ²		-	
2.16	Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9" con núcleo de 2.5" para montaje en pared, con cerradura.	3	ud		-	
2.17	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.	1	ud		-	
2.18	Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.	1	ud		-	
2.19	Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 36" de longitud y 1 1/2" diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con cubre faltas.	2	ud		-	
2.20	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	4	ud		-	
2.21	Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 1/2" x 3/16".	1	ud		-	
2.22	Suministro e instalación de meseta de granito natural color negro Galaxy, con zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m.	29.93	pie ²		-	
2.23	Suministro e Instalación de Plafón 2x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).	16.2	m ²		-	
2.24	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable	22.6	pie ²		-	
2.25	Suministro e instalación de divisiones y puertas de Hidrófugo de 5/8", laminado color blanco, incluye accesorios en acero inoxidable y puertas.	14.49	m ²		-	
2.26	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	1	ud		-	
2.27	Mantenimiento de puertas en caoba sencillas (pulimento, masillado y pintura con color similar al existente). Incluye cambio de bisagras y cerraduras en mal estado.	1	ud		-	
	Sub-total				RD\$	-



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: Presupuesto Readecuación Palacio de Justicia de La Vega.

Fecha de creación 23 de septiembre de 2022

UBIC.: La Vega.

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
3.00	BAÑO 301					
3.01	Desmante de inodoros existentes.	4	ud		-	
3.02	Desmante de lavamanos existentes.	4	ud		-	
3.03	Desmante de tope de marmolite y gabinetes existentes.	1	ud		-	
3.04	Demolición de cerámica de pisos existente.	16.2	m ²		-	
3.05	Demolición de cerámica de pared existente.	35.2	m ²		-	
3.06	Demolición de muros divisores existentes.	10.5	m ²		-	
3.07	Desmante de puertas existentes.	4	ud		-	
3.08	Desmante de plafón existente.	16.2	m ²		-	
3.09	Desmante de lámparas existentes.	2	ud		-	
3.10	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza color blanco en porcelanato, taza elongada y botón push, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	3	ud		-	
3.11	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado bajo meseta, pieza color blanco en porcelana, antimanchas de un hoyo con rebosadero. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	3	ud		-	
3.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	3	ud		-	
3.13	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2".	1	ud		-	
3.14	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris oscuro de 60x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	16.2	m ²		-	
3.15	Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. Incluye el mortero y la preparación de la superficie. H= 3 m.	54	m ²		-	
3.16	Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9" con núcleo de 2.5" para montaje en pared, con cerradura.	3	ud		-	
3.17	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.	1	ud		-	
3.18	Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos, en acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.	1	ud		-	
3.19	Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 36" de longitud y 1 1/2" diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con cubre faltas.	2	ud		-	
3.20	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL.	4	ud		-	
3.21	Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 1/2" x 3/16".	1	ud		-	
3.22	Suministro e instalación de meseta de granito natural color negro Galaxy, con zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m.	29.93	pie ²		-	
3.23	Suministro e Instalación de Plafón 2x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).	16.2	m ²		-	
3.24	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable.	22.6	pie ²		-	
3.25	Suministro e instalación de divisiones y puertas de Hidrófugo de 5/8", laminado color blanco, incluye accesorios en acero inoxidable y puertas.	14.49	m ²		-	
3.26	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	1	ud		-	
3.27	Mantenimiento de puertas en caoba sencillas (pulimento, masillado y pintura con color similar al existente). Incluye cambio de bisagras y cerraduras en mal estado.	1	ud		-	
	Sub-total				RD\$	-



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: Presupuesto Readecuación Palacio de Justicia de La Vega.

Fecha de creación 23 de septiembre de 2022

UBIC.: La Vega.

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
4.00	BANO 302					
4.01	Desmonte de inodoros existentes.	3.00	ud		-	
4.02	Desmonte de lavamanos existentes.	4.00	ud		-	
4.03	Desmonte de tope de marmolite y gabinetes existentes.	1.00	ud		-	
4.04	Demolición de cerámica de pisos existente.	16.80	m²		-	
4.05	Demolición de cerámica de pared existente.	35.00	m²		-	
4.06	Demolición de muros divisores existentes.	7.56	m²		-	
4.07	Desmonte de puertas existentes.	3.00	ud		-	
4.08	Desmonte de orinales existente.	1.00	ud		-	
4.09	Desmonte de plafón existente.	16.80	m²		-	
4.10	Desmonte de lámparas existentes.	2.00	ud		-	
4.11	Suministro e instalación de orinal ovalado color blanco en porcelana de un hoyo con llave de orinal temporizada. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	1.00	ud		-	
4.12	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza color blanco en porcelanato, taza elongada y botón push, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	2.00	ud		-	
4.13	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado bajo meseta, pieza color blanco en porcelana, antimanchas de un hoyo con rebosadero. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	3.00	ud		-	
4.14	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	3.00	ud		-	
4.15	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2".	1.00	ud		-	
4.16	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris oscuro de 60x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	16.80	m²		-	
4.17	Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye el mortero y la preparación de la superficie. H= 3 m.	54.48	m²		-	
4.18	Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9" con núcleo de 2.5" para montaje en pared, con cerradura.	2.00	ud		-	
4.19	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.	1.00	ud		-	
4.20	Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos, en acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.	1.00	ud		-	
4.21	Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidable de 36" de longitud y 1 1/2" diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con cubre faltas.	2.00	ud		-	
4.22	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL.	5.00	ud		-	
4.23	Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 1/2" x 3/16".	1.00	ud		-	
4.24	Suministro e instalación de meseta de granito natural color negro Galaxy, con zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m.	32.00	p2		-	
4.25	Suministro e Instalación de Plafón 2x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).	16.80	m²		-	
4.26	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable.	22.60	pie²		-	
4.27	Suministro e instalación de divisiones y puertas de Hidrófugo de 5/8", laminado color blanco, incluye accesorios en acero inoxidable y puertas.	9.20	m²		-	
4.28	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	1.00	ud		-	
4.29	Mantenimiento de puertas en caoba sencillas (pulimento, masillado y pintura con color similar al existente). Incluye cambio de bisagras y cerraduras en mal estado.	1.00	ud		-	
	Sub-total				RD\$	-



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: Presupuesto Readecuación Palacio de Justicia de La Vega.

Fecha de creación 23 de septiembre de 2022

UBIC.: La Vega.

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
5.00	BANO 303					
5.01	Desmante de inodoros existentes.	2.00	ud		-	
5.02	Desmante de lavamanos existentes.	2.00	ud		-	
5.03	Desmante de tope de marmolite y gabinetes existentes.	1.00	ud		-	
5.04	Demolición de cerámica de pisos existente.	10.00	m ²		-	
5.05	Demolición de cerámica de pared existente.	29.64	m ²		-	
5.06	Demolición de muros divisores existentes.	4.20	m ²		-	
5.07	Desmante de puertas existentes.	2.00	ud		-	
5.08	Desmante de plafón existente.	10.00	m ²		-	
5.09	Desmante de lámparas existentes.	2.00	ud		-	
5.10	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza color blanco en porcelanato, taza elongada y botón push, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	2.00	ud		-	
5.11	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado bajo meseta, pieza color blanco en porcelana, antimanchas de un hoyo con rebosadero. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	2.00	ud		-	
5.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	2.00	ud		-	
5.13	Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9" con núcleo de 2.5" para montaje en pared, con cerradura	2.00	ud		-	
5.14	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.	1.00	ud		-	
5.15	Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos, en acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.	1.00	ud		-	
5.16	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris oscuro de 60x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	10.00	m ²		-	
5.17	Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye el mortero y la preparación de la superficie. H= 3 m.	39.96	m ²		-	
5.18	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2".	1.00	ud		-	
5.19	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL.	3.00	ud		-	
5.20	Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 1/2" x 3/16".	1.00	ud		-	
5.21	Suministro e instalación de meseta de granito natural color negro Galaxy, con zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m.	36.75	pie ²		-	
5.22	Suministro e Instalación de Plafón 2x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).	10.00	m ²		-	
5.23	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable.	15.86	pie ²		-	
5.24	Suministro e instalación de divisiones y puertas de Hidrófugo de 5/8", laminado color blanco, incluye accesorios en acero inoxidable y puertas.	11.34	m ²		-	
5.25	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	1.00	ud		-	
5.26	Mantenimiento de puertas en caoba sencillas (pulimento, masillado y pintura con color similar al existente). Incluye cambio de bisagras y cerraduras en mal estado.	1.00	ud		-	
	Sub-total				RD\$	-



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: Presupuesto Readecuación Palacio de Justicia de La Vega.

Fecha de creación 23 de septiembre de 2022

UBIC.: La Vega.

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
6.00	BANO 304					
6.01	Desmonte de inodoros existentes.	2.00	ud		-	
6.02	Desmonte de lavamanos existentes.	2.00	ud		-	
6.03	Desmonte de tope de marmolite y gabinetes existentes.	1.00	ud		-	
6.04	Demolición de cerámica de pisos existente.	10.00	m ²		-	
6.05	Demolición de cerámica de pared existente.	29.64	m ²		-	
6.06	Demolición de muros divisores existentes.	4.20	m ²		-	
6.07	Desmonte de puertas existentes.	2.00	ud		-	
6.08	Desmonte de plafón existente.	10.00	m ²		-	
6.09	Desmonte de lámparas existentes.	2.00	ud		-	
6.10	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza color blanco en porcelanato, taza elongada y botón push, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	2.00	ud		-	
6.11	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado bajo meseta, pieza color blanco en porcelana, antimanchas de un hoyo con rebosadero. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	2.00	ud		-	
6.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	2.00	ud		-	
6.13	Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9" con núcleo de 2.5" para montaje en pared, con cerradura.	2.00	ud		-	
6.14	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.	1.00	ud		-	
6.15	Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos, en acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.	1.00	ud		-	
6.16	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris oscuro de 60x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	10.00	m ²		-	
6.17	Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye el mortero y la preparación de la superficie. H= 3 m.	39.96	m ²		-	
6.18	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2".	1.00	ud		-	
6.19	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL.	3.00	ud		-	
6.20	Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 1/2" x 3/16".	1.00	ud		-	
6.21	Suministro e instalación de meseta de granito natural color negro Galaxy, con zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m.	36.75	pie ²		-	
6.22	Suministro e Instalación de Plafón 2x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).	10.00	m ²		-	
6.23	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable.	15.86	pie ²		-	
6.24	Suministro e instalación de divisiones y puertas de Hidrófugo de 5/8", laminado color blanco, incluye accesorios en acero inoxidable y puertas.	11.34	m ²		-	
6.25	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	1.00	ud		-	
6.26	Mantenimiento de puertas en caoba sencillas (pulimento, masillado y pintura con color similar al existente). Incluye cambio de bisagras y cerraduras en mal estado.	1.00	ud		-	
	Sub-total				RD\$	-



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: Presupuesto Readecuación Palacio de Justicia de La Vega.

Fecha de creación 23 de septiembre de 2022

UBIC.: La Vega.

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
7.00	COCINAS					
7.01	Desmonte de fregadero existente.	2.00	ud		-	
7.02	Desmonte de tope de marmolite y gabinetes existentes.	2.00	ud		-	
7.03	Demolición de cerámica de pisos existente.	9.70	m ²		-	
7.04	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico color gris de 30x30cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	9.70	m ²		-	
7.05	Suministro e instalación de zócalos en porcelanato de alto tráfico color gris de 0.07x30cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	8.25	m		-	
7.06	Suministro e instalación de gabinetes de piso bajo meseta para cocina, en madera de caoba, con puertas apaneladas y gavetas. Altura de 0.85m sobre nivel de piso terminado.	18.00	pie		-	
7.07	Suministro e instalación de tope para cocina de sobre poner, con reengruese de 2cm y salpicadero de 40 cm, fabricado en granito natural color negro Galaxy, debidamente sellado y encerado.	36.00	pie ²		-	
7.08	Suministro e instalación de fregadero sencillo cuadrado en acero inoxidable de 0.45x0.45m, con una profundidad de 0.20 m sin hoyo para mezcladora, color plateado y acabado pulido, instalación bajo tope. Mezcladora monomando de acero inoxidable para fregadero, tipo de cierre en palanca, color plateado y acabado pulido. Sifón rígido para fregadero de PVC color blanco de 1 1/2".	2.00	ud		-	
7.09	Suministro e Instalación de Plafón 2x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).	10.00	m ²		-	
7.10	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL.	2.00	ud		-	
7.11	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	68.92	m ²		-	
7.12	Mantenimiento de puertas en caoba sencillas (pulimento, masillado y pintura con color similar al existente). Incluye cambio de bisagras y cerraduras en mal estado.	1.00	ud		-	
	Sub-total				RD\$	-
8.00	READECUACION ALMACÉN					
8.01	Demolición de cerámica de pisos existente.	16.80	m ²		-	
8.02	Demolición de cerámica de pared existente.	37.00	m ²		-	
8.03	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico color gris de 30x30cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	16.20	m ²		-	
8.04	Suministro e instalación de zócalos en porcelanato de alto tráfico color gris de 0.07x30cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	16.50	m		-	
8.05	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	52.44	m ²		-	
8.06	Suministro e Instalación de Plafón 2x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).	16.20	m ²		-	
8.07	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL.	4.00	ud		-	
	Sub-total				RD\$	-



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: Presupuesto Readecuación Palacio de Justicia de La Vega.

Fecha de creación 23 de septiembre de 2022

UBIC.: La Vega.

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
9.00	MISCELANEOS					
9.01	Demolición de cerámica de pisos de entrada existente.	52.40	m ²		-	
9.02	Demolición de losa de hormigón en área de circulación peatonal interna.	51.52	m ²		-	
9.03	Suministro y colocación de piso en granito 40*40 cm fondo blanco con betas grandes, brillado y pulido, juntas de 2 mm, derretido en juntas color blanco, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	38.00	m ²		-	
9.04	Suministro y colocación de zócalos de granito 0.07*40 cm fondo blanco, igual al piso, juntas de 2 mm, derretido en juntas color blanco, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	45.40	m		-	
9.05	Suministro y colocación de huellas y contrahuellas de escaleras en granito fondo blanco, vaciado en sitio, igual al piso de la entrada, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	48.00	m		-	
9.06	Suministro y confección de losa de hormigón armado con malla electrosoldada D2.3 10x10. Hormigón Frotado - 1:2:4 con ligadora. E=0.10 m.	51.52	m ²		-	
9.07	Limpieza continua y final (incluye acarreo interno y bote de todos los escombros producidos).	1.00	ud		-	
	Sub-total					RD\$ -
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					RD\$ -
	GASTOS INDIRECTOS					
1.00	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
2.00	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
3.00	Transporte			2.50%		RD\$ -
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
	SUB-TOTAL GRAVADO					RD\$0.00
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%		RD\$ -
4.00	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
5.00	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
6.00	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
7.00	CODIA			0.10%		RD\$ -
8.00	Equipos de salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
9.00	Equipos de Seguridad y protección personal			2.00%		RD\$ -
	SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$ -
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					RD\$0.00
10.00	Imprevistos			5%		-
	TOTAL GENERAL (RD\$)					-

Preparado por:

Ing. Massiel Estévez
Ing. Supervisor.

Aprobado por:

Ing. Carlos J. Espinal
Gerente de Proyectos

Aprobado por:

Arq. Rocío Altgracia
Gerente Planificación y Control