



**Luis Alberto
Hidalgo Abreu**
HACIENDO REALIDAD TUS SUEÑOS



ORIGINAL SOBRE B



INDICE DE LA DOCUMENTACION SOBRE B

Presentación de la Documentación Contendida en el "Sobre B"

1. **Formulario de Presentación de Oferta Económica.** Es obligatorio presentar en su propuesta económica las características y especificaciones técnicas de los bienes y servicios ofertados.
2. **Garantía de la Seriedad de la Oferta. Correspondiente al UNO POR CIENTO (1%) del monto total de la oferta económica, la cual debe ser emitida mediante una Póliza de Seguros o Garantía Bancaria.** Esta deberá ser expedida por una compañía aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros para operar en la República Dominicana. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de noventa (90) días calendarios contados a partir de la fecha del acto de apertura.
3. **Presupuesto de las actividades a realizar.**
4. **Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado.**





**Luis Alberto
Hidalgo Abreu**
HACIENDO REALIDAD TUS SUEÑOS



Formulario de Presentación de Oferta

Económica. *Es obligatorio presentar en su propuesta económica las características y especificaciones técnicas de los bienes y servicios ofertados.*

LHA





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
OFERTA ECONOMICA



14 de marzo de 2024

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	Readecuación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de Las Cortes, D.N.	UND	1	RD\$2,213,904.04	RD\$ 35,652.26	RD\$2,249,556.30
2	Readecuación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.	UND	1	RD\$5,001,480.43	RD\$ 80,542.82	RD\$5,082,023.25
3	Readecuación de baños en el 2do. nivel en el Palacio de Justicia de Azua.	UND	1	RD\$2,854,036.36	RD\$ 45,960.82	RD\$2,899,997.18
4	Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao.	UND	1	RD\$1,082,926.44	RD\$ 17,439.23	RD\$1,100,365.67

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: **RD\$11,331,942.40**Valor total de la oferta en letras: **Once millones trescientos treinta y un mil novecientos cuarenta y dos con cuarenta centavos.**

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU en calidad de OFERENTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU.

Firma _____





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Poder Judicial • República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

REPÚBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Al: Comité de Compras y Contrataciones de la oficina nacional de defensa pública. Su Despacho.

De: LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU

Asunto: Envío de especificaciones técnicas.

1. **Respetuosamente**, nos dirigimos a ese Comité con la finalidad de hacerles la entrega de las especificaciones técnicas para **READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL PROCESO DE REFERENCIA: CP-CPJ-01-2024**

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS LOTES NO. 1, 2, 3 Y 4:

Hormigón armado

- Las varillas de acero que se usaran en todos los elementos de hormigón armado serán rectas, limpias, sin fisuras ni placas de óxido, con un esfuerzo de fluencia indicado en los planos estructurales y su almacenamiento y cuidado es responsabilidad del contratista mientras dure la obra.

Pisos de hormigón

- El hormigón de la obra será preparado en plantas suplidoras (Hormigón Industrial) y/o será permitido el uso de ligadora mecánica o a mano y tendrá una resistencia mínima según especificaciones del diseño estructural y la terminación será pulida mediante el uso de helicóptero.
- Los encofrados deben ser metálicos y/o de madera. Deben estar en buen estado y buenas condiciones.
- Es responsabilidad nuestra realizar la nivelación correspondiente, tomando en cuenta las pendientes requeridas para el drenaje superficial.
- Es responsabilidad nuestra realizar cortes de dilatación con el fin de prevenir las fisuras o grietas, estas no deben superar los 5 metros de longitud, formando cuadros en ambas direcciones para absorber los esfuerzos por temperatura o movimientos sísmicos en el suelo. Deben realizarse utilizando un equipo de corte de juntas o un radial con disco de diamante. Tomar en cuenta el marcado longitudinal o replanteo previo de éstas, para así efectuar un corte estético más preciso.

LHA



Instalaciones sanitarias

- La instalación de los aparatos sanitarios se hará en los lugares y niveles señalados en los planos o según lo estipule la supervisión.
- Todos los aparatos sanitarios deberán ser nuevos, de buena calidad y deberán estar marcados con el sello de identificación del fabricante.
- Todos los aparatos llevarán llave de paso independiente. Todas las llaves de este tipo que estén expuestas serán niqueladas, así como los cubre-faltas y demás accesorios de conexión.
- Se ejecutarán las obras de plomería necesarias para la correcta instalación de los aparatos, así como las obras auxiliares que sean requeridas para la instalación y buen funcionamiento.
- Se hará la prueba de funcionamiento de cada aparato instalado y se corregirán los defectos que hubiese.
- La supervisión revisará todos los aparatos colocados, verificará su correcta instalación y comprobará su satisfactorio funcionamiento, para lo cual harán todas las pruebas e inspecciones que juzgue conveniente.
- La supervisión recibirá la obra de instalación sanitaria luego de que hayan sido corregidos los posibles defectos observados en la instalación de los aparatos y verifique su correcto funcionamiento.
- Se harán pruebas hidrostáticas con el fin de asegurar que no existan filtraciones o tuberías tapadas antes de terminar la obra, para asegurar el buen funcionamiento de estas.
- Todas las instalaciones de la red de alimentación deberán ser probadas a presión hidrostática antes de cubrirlas y en presencia del supervisor.
- La presión mínima de prueba constante es de 7kg/cm^2 (100 lib/pulg^2), durante una hora. Esta prueba se hará antes de colocarse el revestimiento de paredes y después de la instalación de aparatos sanitarios.
- Si se observa alguna disminución durante la prueba hidrostática, se deberán localizar los puntos de fuga y se procederá a efectuar las preparaciones correspondientes, todo por cuenta del contratista. Se repetirá la prueba luego de efectuadas las reparaciones correspondientes.

Instalaciones eléctricas

- Todos los materiales deberán ser nuevos, de buena calidad y serán de las características indicadas en los planos y listado de partidas.
- No se usará conducto alguno con una sección menor de básica (1/2) pulgada.
- El contratista tomará las precauciones para evitar la entrada y acumulación de agua, tierra, desperdicios u hormigón en los conductos. En caso contrario, el contratista correrá con los gastos.
- Los conductos de PVC embebidos en hormigón deberán ser de tipo SDR 26.
- No serán aceptados conductos deformes, aplastados o rotos.
- El contratista instalará los conductores del calibre y las características señaladas en los planos y disposiciones especiales o según instrucciones de la supervisión.
- Al instalar conductores en los conductos, deberá quedar suficiente espacio libre para colocarlos y removerlos con facilidad, así como para disipar el calor que se produzca, sin dañar el aislamiento de estos.
- Los conductores de los sistemas de comunicación no deberán ocupar los mismos conductos que hayan sido utilizados por los conductores de los sistemas de alambrado o fuerza.
- En ningún caso se harán empalmes o conexiones dentro de los tubos conduit, estos siempre se harán en las cajas de conexión instaladas para tal efecto.



LHA



- Antes de proceder a la operación de alambrado, deberá comprobarse que los tubos y cajas estén secos. Durante el proceso de alambrado, no se permitirá engrasar o aceitar conductores para facilitar la instalación dentro de los tubos conduit.
- Los colores de los alambres estarán de acuerdo con lo establecido en las reglamentaciones vigentes.
- Los interruptores de luces se instalarán en los sitios y en los niveles señalados en los planos.
- La altura de los interruptores deberá ser la especificada en los planos o mínima de 1.20 m.
- Los interruptores de luces se fijarán mediante tornillos, debiendo quedar la parte visible de estos al ras del muro.
- Los tomacorrientes de uso común se instalarán a la distancia señalada en los planos. Cuando vayan sobre mesetas, se instalarán a 0.20 m sobre el nivel de éstas.

Pisos

- Los pisos serán colocados según lo dispuesto en la descripción de las actividades de estas especificaciones técnicas: serán del tipo y características especificadas en los planos y listado de partidas.
- Las piezas tendrán textura y espesor uniformes y serán asentados con un mortero cuyo espesor podrá ser de 1.5 a 3.0 centímetros y en una proporción de una parte de material aglutinante (cemento -15% de cal) por cinco partes de arena. Se deberá extender el mortero con llana metálica dentada para que forme ranuras horizontales y las piezas se adhieran mejor.
- Las piezas se colocarán a tope, debiendo quedar perfectamente niveladas.
- Según el área y la forma como se instalará el piso, se define los despieces y orden de colocación de las piezas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar menos visible. El corte de las piezas se hará a las medidas requeridas, debiendo quedar aristas con un corte perfecto.
- Las pendientes de los pisos deben realizarse hacia las puertas de salida y hacia los desagües en los lugares donde existan éstos.
- Los zócalos serán colocados en la parte inferior de los muros con un mortero cemento-arena en proporción 1:5. Las piezas se colocarán de acuerdo con las pendientes a niveles indicados en los planos.
- La tolerancia en dimensiones será de dos milímetros y no serán admitidas piezas rotas o defectuosas.
- Antes de la aplicación del derretido deberá limpiarse el piso tratando de que las juntas queden libres de cualquier sustancia extraña, con el fin de facilitar la penetración de este.
- Luego de la aplicación del derretido, se limpiará el piso con aserrín de madera de pino o estopa hasta dejarlo listo, evitando el paso sobre él, durante un tiempo mínimo de 24 horas después de haberse aplicado el derretido.
- No se permitirán juntas entre losas mayores de tres (3) milímetros, ni diferencias de altura mayores de 0.5 milímetros. Las juntas estarán llenas al ras y todas las juntas deberán estar alineadas.
- Se emplearán separadores para asegurar la uniformidad de las juntas.

Revestimientos en muros

- Las piezas que se utilicen serán de calidad comercial, nuevas, con bordes rectos, esquinas rectangulares, de estructura homogénea, compacta y color uniforme.
- El corte de las piezas se hará a las medidas requeridas, debiendo quedar aristas con un corte perfecto.



LHA



- En las esquinas formadas por la intersección de dos paredes que recibirán recubrimiento, se colocarán piezas cortadas en ángulo de 45 grados biseladas en el canto de cada pieza que concurra a formar la arista. Las juntas de las esquinas se formarán recibiendo arista a arista cada una de las piezas que concurran a formar la junta. Las piezas no tendrán dientes ni estarán ahuecadas.

Pintura

- Incluye la operación de aplicar una capa delgada, elástica y fluida de pintura sobre las superficies de las edificaciones que definen los planos de terminaciones. Incluye también los trabajos de preparación de superficies de forma tal que se garantice una superficie con un acabado perfecto.

- Todos los materiales que se empleen para estos fines serán los detallados en las especificaciones y planos, además serán nuevos y de buena calidad.

- Se aplicará una primera capa de primer en todas las superficies a ser pintadas.

- El tipo será satinado en las paredes y techos, según especifique en los planos.

- La pintura deberá tener aspecto homogéneo, sin grumos y de una viscosidad tal que permita su fácil aplicación. Será del color que especifiquen los planos correspondientes o lo indique la supervisión de la Dirección de Infraestructura Física.

- Antes de aplicar la pintura, la superficie debe estar seca, con masillado o pañete totalmente uniforme.

- La pintura debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- o Deberá ser resistente a la acción descolorante de la luz.

- o Conservar la elasticidad suficiente para no agrietarse.

- o Deberá ser de fácil aplicación.

- o Será resistente a la acción de la intemperie.

- o Será impermeable y lavable.

- Las superficies para pintar deberán ser libres de aceite, grasa, polvo o cualquier otra sustancia extraña.

- No se permitirá la aplicación de la pintura en el exterior cuando estén ocurriendo lluvias, ni después de estas, si la superficie se encuentra húmeda. La humedad relativa del medio ambiente no podrá ser mayor a 85%.

- Requisitos de preparación del área:

- o Remover o cubrir accesorios que no requieran ser pintados.

- o Inspeccionar y limpiar la superficie antes de iniciar el trabajo.

- o Pulir con piedra y limpiar la superficie (Si aplica)

- o Aplicar masilla y lijar toda la superficie siguiendo las instrucciones del fabricante de la pintura.

- Requisitos de aplicación de pinturas en muros: Aplicar imprimación siguiendo las instrucciones del fabricante. Aplicar pintura satinada en el interior y exterior. Todas las aplicaciones se realizarán con equipo compresor y pistola o rodillo. Solo se permitirá el uso de brocha en lugares donde no resulte práctico los medios antes indicados.




LHA



Colocación de puertas

- Las puertas a instalar serán especificadas en los planos y/o listados de partidas, debiendo cumplir con todos los requerimientos establecidos en los mismos.
- Todas las puertas serán perfectamente planas. Deberán estar garantizadas contra corvaduras y otros defectos.
- Las puertas deberán ser colocadas a nivel y se verificara que se mantengas estables al abrir, cerrar y/o colocarlas en una determinada posición.
- Los tipos de marcos a usar en la obra serán colocados en el lugar, a plomo y a escuadra. Se ajustarán a las paredes con tarugos de madera, mediante clavos de tres o más tornillos ajustados a tarugos plásticos.
- Los marcos tendrán las dimensiones de la puerta correspondiente, permitiéndose una holgura de 1/16" a los lados y arriba de 3/8" en la parte inferior, tanto en puertas interiores como exteriores.
- Las puertas de maderas deberán estar libres de nudos u otras imperfecciones que afecten su integridad y fortaleza, debiendo presentar una superficie suave y lisa.
- Las cerraduras o llavines que llevarán las puertas, así como el tamaño, tipo y numero de bisagras serán como las indicadas en los planos.





**Luis Alberto
Hidalgo Abreu**
HACIENDO REALIDAD TUS SUEÑOS



Garantía de la Seriedad de la Oferta.

LHA



DEPARTAMENTO DE FIANZAS



1. POR CUANTO: LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU

Ha solicitado en fecha: 13 de MARZO del 2024.

A la "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", una FIANZA por valor de **CIENTO TREINTA MIL CON 00/100 RD\$ 130,000.00.**

Para responder a las obligaciones siguientes: **GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA PROCESO READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL PROCESO DE REF: CP-CPJ-01-2024 LOTE NO. 1,2,3 Y 4.**

2. POR CUANTO: la presente FIANZA deberá ser depositada única y exclusivamente en programa de **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.** y tiene fecha de vigencia desde el **14/03/2024 AL 14/03/2025.**

3. POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4. POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA.

5. POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", no realizará devoluciones a cargo de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6. POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.


7. POR CUANTO: La ley No. 146-02 de fecha 11 de septiembre del 2002 capacita a las Compañías de Seguros legalmente autorizadas a la prestación de fianzas en favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependientes.

8. POR TANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", legalmente constituida y autorizada a operar en la República Dominicana por Decreto No. 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de noviembre del año 1959 el negocio de Seguros en general, otorga la presente Fianza No 1-Flic-35180.

9. EXIGIDA: a LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU

Conforme con las estipulaciones del presente convenio y para que así conste, se firma y sella debidamente en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy 13 de MARZO del 2024.





**Luis Alberto
Hidalgo Abreu**

HACIENDO REALIDAD TUS SUEÑOS



Presupuesto Lote No. 1

LHA





INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001-0
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 1- Readecuación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de Las Cortes, D.N.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional		
Lote 1		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

1.00 Preliminares

1.01	Desmante de piso vinil existente	80.00	m2	90.93	7,274.67	
1.02	Demolición de piso de cerámica y/o existente incluye mortero de colocación	80.00	m2	151.56	12,124.44	
1.03	Desmante de puerta madera y vidrio	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	
1.04	Desmante de puerta de aluminio y vidrio incluye transon y vidrio fijo lateral	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
1.05	Desmante de luminarias existentes	3.00	ud	500.00	1,500.00	
1.06	Desmante de zócalos existentes	80.00	m	54.56	4,364.80	
1.07	Desmante de división de madera existente incluye tope	1.00	pa	9,000.00	9,000.00	
1.08	Desmante de vidrios fijos existentes	6.00	ud	3,500.00	21,000.00	
					RD\$	63,763.91

2.00 Techos

2.01	Suministro e instalación de fascia en sheetrock en forma de U (3 caras) de altura 0.90 mts y ancho 0.75 mts, ver diseño en planos	40.00	m2	1,327.58	53,103.12	
2.02	Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee)	70.00	m2	1,300.00	91,000.00	
					RD\$	144,103.12

3.00 Muros

3.01	Suministro e instalación de muro de sheetrock con estructura de 3 5/8" galvanizada para divisiones de estaciones	24.31	m2	1,871.08	45,486.07	
					RD\$	45,486.07

4.00 Pisos

4.01	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico de 60 cms x 60 cms, juntas de 2 mm, incluye derretido en juntas, mortero y preparación de la superficie	80.00	m2	2,201.90	176,152.00	
4.02	Suministro e instalación de zócalos de porcelanato 60 cms x 10 cms	42.00	m	299.07	12,560.94	
4.03	Suministro e instalación de zócalos de aluminio pulido 0.10 mts de altura	29.50	m	1,000.00	29,500.00	
					RD\$	218,212.94

5.00 Vidrios

5.01	Suministro e instalación de vidrio fijo flotantes en counter con piezas de instalación en acero inoxidable, cristal clear 1/4" incluye canteado	135.00	p2	700.00	94,500.00	
5.02	Suministro e instalación de puerta comercial de aluminio negro y vidrio laminado similar al existente (incluye llavín, brazo hidráulico y tiradores) (1.00 mt x 2.15mt) en entrada principal	1.00	ud	27,000.00	27,000.00	
5.03	Suministro e instalación de vidrio fijo lateral (0.90 x 2.15)Mts y transon superior (1.90 x 0.80)Mts en aluminio negro y vidrio 1/4" , incluye laminado similar al existente, en entrada principal	33.60	p2	750.00	25,200.00	





INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001-0
-------	-------------------	------------

NOMBRE DEL PROYECTO Lote 1 - Ampliación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de Las Cortes, D.N.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional

Lote 1

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.04	Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante (0.90 mt x 2.15mt) en vidrio templado de espesor 3/8", incluye manubrio y llavin	1.00	ud	27,000.00	27,000.00	
5.05	Suministro e instalación de transon superior de vidrio flotante (0.90 mt x 0.83 mt)	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
						RD\$ 178,700.00

6.00 Instalaciones eléctricas

6.01	Suministro e instalación de salidas cenitales	16.00	ud	1,339.50	21,432.00	
6.02	Suministro e instalación de ojos de buey en fascia de 6"	10.00	ud	900.00	9,000.00	
6.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL, difusor color mate	12.00	ud	5,000.00	60,000.00	
6.04	Suministro e instalación de tomacorriente de pared, acero inoxidable, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye ranurado y terminación salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	16.00	ud	1,984.50	31,752.00	
6.05	Suministro y colocación de salida Data (Incluye cajas 2" x 4", ranurado para canalización desde accesorio hasta la salida, terminación), No incluye alambrado	16.00	ud	1,984.50	31,752.00	
6.06	Suministro y colocación de interruptores dobles (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida y alambrado)	1.00	ud	2,285.50	2,285.50	
6.07	Suministro y colocación de interruptores sencillos (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida y alambrado)	1.00	ud	1,595.00	1,595.00	
6.08	Movimiento de unidades de Aires Acondicionadas existentes, tipo piso techo	2.00	ud	5,000.00	10,000.00	
						RD\$ 167,816.50

7.00 Pintura

7.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)	180.00	m2	225.50	40,590.00	
7.02	Suministro y aplicación de pintura acrílica en fascia, color blanco 00	40.00	m2	193.60	7,744.00	
						RD\$ 48,334.00

8.00 Misceláneos

8.01	Suministro e instalación de counter (material general melamina color blanco y material para el tope frontal de cubiculos en melamina negro) y separadores de counter (Material para divisiones de cubiculos en melamina color negro) ver diseño en planos	10.00	ud	46,500.00	465,000.00	
8.02	Traslado y bote de escombros (6m3)	2.00	viajes	4,200.00	8,400.00	
8.03	Limpieza continua y final	1.00	ud	3,150.84	3,150.84	
						RD\$ 476,550.84



LHA



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001-O
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 1- Readecuación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de Las Cortes, D.N.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional		
Lote 1		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

COUNTER EN HUECOS DE ESCALERA PRINCIPAL

9.00 Preliminares

9.01	Desmante de puerta de aluminio y vidrio incluye tranco	2.00	ud	3,500.00	7,000.00	
9.02	Desmante de counter existente	2.00	ud	4,500.00	9,000.00	
9.03	Desmante de paños fijos existentes	4.00	ud	3,500.00	14,000.00	
9.04	Desmante de luminarias existentes	4.00	ud	500.00	2,000.00	
					RD\$	32,000.00

10.00 Muros

10.01	Suministro e instalación de muro de sheetrock con estructura de 3 5/8" galvanizada	10.00	m2	1,871.08	18,710.85	
					RD\$	18,710.85

11.00 Techos

11.01	Suministro e instalación de fascia en sheetrock en forma de U (3 caras) de altura 2.01 mts y ancho 0.75 mts, debe incluir refuerzos, ver diseño en planos	36.00	m2	1,327.58	47,792.81	
					RD\$	47,792.81

12.00 Vidrios

12.01	Suministro e instalación de vidrio fijo flotantes en counter con piezas de instalación en acero inoxidable, cristal clear 1/4" templado, incluye canteado	56.60	p2	700.00	39,620.00	
12.02	Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante (0.90 mt x 2.15mt) en vidrio templado de espesor 3/8", incluye manubrio y llavin	2.00	ud	27,000.00	54,000.00	
12.03	Suministro e instalación de trancon superior de vidrio flotante (0.90 mt x 0.83 mt)	2.00	ud	5,000.00	10,000.00	
					RD\$	103,620.00

13.00 Pintura

13.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)	110.00	m2	225.50	24,805.00	
13.02	Suministro y aplicación de pintura acrílica en fascia, color blanco 00	36.00	m2	193.60	6,969.60	
					RD\$	31,774.60

14.00 Instalaciones eléctricas

14.01	Suministro e instalación de salidas cenitales	2.00	ud	1,339.50	2,679.00	
14.02	Suministro e instalación de ojos de buey en fascia de 6"	2.00	ud	900.00	1,800.00	
14.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficie 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL, difusor color mate	2.00	ud	5,000.00	10,000.00	

LHA



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001-0
-------	-------------------	------------

NOMBRE DEL PROYECTO Lote 1- Readequación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de Las Cortes, D.N.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional

Lote 1

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
14.04	Suministro e instalación de tomacorriente de pared, acero inoxidable, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye ranurado y terminación salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	4.00	ud	1,984.50	7,938.00	
14.05	Suministro y colocación de salida Data (Incluye cajas 2" x 4", ranurado para canalización desde accesorio hasta la salida, terminación), No incluye alambrado	2.00	ud	1,660.00	3,320.00	
14.06	Suministro y colocación de interruptores dobles (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida y alambrado)	2.00	ud	2,285.50	4,571.00	
RD\$						30,308.00

15.00 Misceláneos

15.01	Suministro e instalación de counter (material general melamina color blanco y material para el tope frontal de cubiculos en melamina negro) y separadores de counter (Material para divisiones de cubiculos en melamina color negro) ver diseño en planos	2.00	ud	46,500.00	93,000.00	
15.02	Traslado y bote de escombros (6m3)	2.00	viajes	4,200.00	8,400.00	
15.03	Limpieza continua y final	2.00	ud	3,150.84	6,301.68	
RD\$						107,701.68

TOTAL GENERAL (RD\$)

RD\$ 1,714,875.32

16.00 GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción	%	Valor
16.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%	171,487.53
16.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%	51,446.26
16.03	Transporte	2.50%	42,871.88
Sub-total			RD\$ 265,805.67

Sub-total Gravado

RD\$ 1,980,680.99

Base Imponible de ITBIS

10.00% RD\$ 198,068.10

16.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%	35,652.26
16.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%	77,169.39
16.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%	17,148.75
16.07	CODIA	0.10%	1,714.88
16.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%	17,148.75
16.09	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.00%	34,297.51
Sub-total			RD\$ 183,131.54

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS

RD\$ 448,937.21


16.10	Imprevistos	5.00%	85,743.77
-------	-------------	-------	-----------

TOTAL GENERAL

RD\$ 2,249,556.30



LHA



**Luis Alberto
Hidalgo Abreu**

HACIENDO REALIDAD TUS SUEÑOS



Presupuesto Lote No. 2

LHA





INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 2, Edificación, Re adecuación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

3ER NIVEL

1.00 8va Sala Penal

1.01	Desistalacion de estrado existente. Ver dimensiones en planos.	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
1.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente.	38.00	m²	74.10	2,815.98	
1.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura.	38.00	m²	126.52	4,807.77	
1.04	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	38.00	m²	1,051.58	39,960.00	
1.05	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	38.00	m²	1,700.00	64,600.00	
1.06	Suministro y colocacion de zocalos en marmol travertino similar al existente, incluye el retiro del existente de ser necesario	7.00	ml	384.92	2,694.44	
1.07	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	100.00	m²	225.50	22,550.00	
1.08	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	140.00	m²	225.50	31,570.00	
1.09	Suministro y colocacion de canaleta de PVC blanca, ancho de 30-40 cm, para cubrir tuberias de aires acondicionados	10.00	ml	1,000.00	10,000.00	
1.10	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	8,000.00	16,000.00	
1.11	Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	4,000.00	8,000.00	
1.12	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	5,000.00	10,000.00	
1.13	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	40.00	ml	350.00	14,000.00	
1.14	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	7,000.00	7,000.00	
1.15	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	8.00	ud	6,000.00	48,000.00	
1.16	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en planos.	1.00	ud	13,000.00	13,000.00	
1.17	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	7,350.84	7,350.84	
	Sub-total					\$ 307,349.03

LHA



2.00 9na Sala Penal

2.01	Desistalacion de estrado existente. Ver dimensiones en planos.	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
2.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente	17.00	m²	74.10	1,259.78	
2.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	17.00	m²	126.52	2,150.85	
2.04	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	17.00	m²	1,051.58	17,876.84	
2.05	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	17.00	m²	1,700.00	28,900.00	
2.06	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	4,500.00	4,500.00	
2.07	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	8,000.00	16,000.00	
2.08	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye reparacion, pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	5,000.00	10,000.00	
2.09	Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	4,000.00	8,000.00	
2.10	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	30.00	ml	350.00	10,500.00	
2.11	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	7,000.00	7,000.00	
2.12	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	10.00	ud	6,000.00	60,000.00	
2.13	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en planos.	1.00	ud	13,000.00	13,000.00	
2.14	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	96.00	m²	225.50	21,648.00	
2.15	Suministro y colocacion de rejilla para aire acondicionado en aluminio, dimension de 45x60 cm.	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 2 - Presupuesto Reeducacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
2.16	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	7,350.84	7,350.84	
Sub-total						\$ 218,188.31

3.00 2da Sala Penal

3.01	Retiro de plafon en pasillo existente	16.00	m ²	75.78	1,212.44	
3.02	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
3.03	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente.	16.00	m ²	74.10	1,185.68	
3.04	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura.	16.00	m ²	126.52	2,024.33	
3.05	Suministro e Instalación de Plafón pvc machihembrado color caoba similar al existente. Ancho de 25 cm.	16.00	m ²	1,200.00	19,200.00	
3.06	Suministro e instalacion de ojo de buey de 4" color negro para plafon.	4.00	ud	900.00	3,600.00	
3.07	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	16.00	m ²	1,051.58	16,825.26	
3.08	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye zocalos	16.00	m ²	1,700.00	27,200.00	
3.09	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	4,500.00	4,500.00	
3.10	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	8,000.00	8,000.00	
3.11	Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	4,000.00	8,000.00	
3.12	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye reparacion, pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	5,000.00	10,000.00	
3.13	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	37.00	ml	350.00	12,950.00	
3.14	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	7,000.00	7,000.00	
3.15	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	12.00	ud	6,000.00	72,000.00	
3.16	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud	13,000.00	13,000.00	
3.17	Mantenimiento e instalacion de cobertores en madera para aires acondicionados de piso. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	1,000.00	1,000.00	
3.18	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	130.00	m ²	225.50	29,315.00	
3.19	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	70.00	m ²	225.50	15,785.00	
3.20	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	7,350.84	7,350.84	
Sub-total						\$ 265,148.55

4.00 Ejecucion de la Pena

4.01	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
4.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente	16.00	m ²	74.10	1,185.68	
4.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	16.00	m ²	126.52	2,024.33	





INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 2 - Presupuesto Readequacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
4.04	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	16.00	m²	1,051.58	16,825.26	
4.05	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	16.00	m²	1,700.00	27,200.00	
4.06	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	4,500.00	4,500.00	
4.07	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	8,000.00	16,000.00	
4.08	Mantenimiento de mesa de un metro para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	4,000.00	4,000.00	
4.09	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	5,000.00	10,000.00	
4.10	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	37.00	ml	350.00	12,950.00	
4.11	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	7,000.00	7,000.00	
4.12	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	12.00	ud	6,000.00	72,000.00	
4.13	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud	13,000.00	13,000.00	
4.14	Mantenimiento e instalacion de cobertores en madera para aires acondicionados de piso. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	1,000.00	1,000.00	
4.15	Mantenimiento e instalacion de cobertores en madera para aires acondicionados de piso. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	1,000.00	1,000.00	
4.16	Suministro y aplicacion de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparacion de superficie. 2 manos	70.00	m²	225.50	15,785.00	
4.17	Suministro y aplicacion de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparacion de superficie. 2 manos	130.00	m²	225.50	29,315.00	
4.18	Suministro y colocacion de zocalos de madera de 20 cm. Incluye retiro de zocalos existentes.	25.00	ml	700.00	17,500.00	
4.19	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	7,350.84	7,350.84	
Sub-total						\$ 263,636.11

LHA



5.00 4ta Sala Penal

5.01	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
5.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado y piso en general	65.00	m²	74.10	4,816.81	
5.03	Retiro de tarima existente	12.00	m²	126.52	1,518.24	
5.04	Demolicion de piso existente (incluye mortero y zocalos) con equipo (taladro)	65.00	m²	168.20	10,933.00	
5.05	Retiro de plafon existente (incluye estructura)	65.00	m²	75.78	4,925.56	
5.06	Retiro de lamparas de plafon existentes	8.00	ud	500.00	4,000.00	
5.07	Suministro e Instalacion de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee)	65.00	m²	1,300.00	84,500.00	
5.08	Suministro e instalacion de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	10.00	ud	5,000.00	50,000.00	
5.09	Suministro y colocacion de piso en granito fondo blanco. Dimension de 50x50 cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color claro, incluye el mortero y la preparacion de la superficie.	65.00	m²	2,216.60	144,079.00	
5.10	Suministro y colocacion de zocalos de granito fondo blanco 50x10 cm. Incluye mortero y preparacion de la superficie.	35.00	ml	264.43	9,255.05	
5.11	Suministro y aplicacion de pintura Satinada en muros, sin olor, incluye preparacion de superficie. 2 manos	105.00	m²	225.50	23,677.50	
5.12	Suministro y colocacion de tarima para estrado con estructura en pino tratado y panel M.D.F hidrofugo de 3/4"	12.00	m²	2,040.00	24,480.00	
5.13	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	12.00	m²	1,700.00	20,400.00	
5.14	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	4,500.00	4,500.00	
5.15	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	8,000.00	8,000.00	
5.16	Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 2.50 m.	2.00	ud	5,000.00	10,000.00	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO Lore 2 - Presupuesto Readecuación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.17	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	5,000.00	10,000.00	
5.18	Mantenimiento de mesa de un metro para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	4,000.00	8,000.00	
5.19	Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	4,000.00	4,000.00	
5.20	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	35.00	ml	350.00	12,250.00	
5.21	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	7,000.00	7,000.00	
5.22	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	8.00	ud	6,000.00	48,000.00	
5.23	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en plano.	1.00	ud	13,000.00	13,000.00	
5.24	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	110.00	m²	225.50	24,805.00	
5.25	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	7,350.84	7,350.84	
Sub-total						\$ 544,491.00

6.00 4to Tribunal Colegiado

6.01	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
6.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente	23.00	m²	74.10	1,704.41	
6.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	23.00	m²	126.52	2,909.97	
6.04	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	23.00	m²	1,051.58	24,186.32	
6.05	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	23.00	m²	1,700.00	39,100.00	
6.06	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	4,500.00	9,000.00	
6.07	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	3.00	ud	8,000.00	24,000.00	
6.08	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	6.00	ud	5,000.00	30,000.00	
6.09	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	46.00	ml	350.00	16,100.00	
6.10	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	7,000.00	7,000.00	
6.11	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	8.00	ud	6,000.00	48,000.00	
6.12	Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	2.00	ud	5,000.00	10,000.00	
6.13	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud	13,000.00	13,000.00	
6.14	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	180.00	m²	225.50	40,590.00	
6.15	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	130.00	m²	225.50	29,315.00	
6.16	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	7,350.84	7,350.84	
Sub-total						\$ 307,256.54

2DO NIVEL

7.00 1er Juzgado de la Instrucción

7.01	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	2.68	m²	1,700.00	4,556.00	
7.02	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	4,500.00	4,500.00	
7.03	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	8,000.00	8,000.00	

LHA





INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO		Lote 2 - Presupuesto Readequación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
DIRECCIÓN DEL PROYECTO		Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
7.04	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud	9,000.00	9,000.00	
7.05	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	5,000.00	10,000.00	
7.06	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m²	225.50	13,530.00	
7.07	Limpieza continua y final.	1.00	P.A	7,350.84	7,350.84	
Sub-total						\$ 56,936.84

8.00 2do Juzgado de la Instrucción

8.01	Retiro de plafon existente (incluye estructura)	15.00	m²	75.78	1,136.67	
8.02	Retiro de lamparas de plafon existentes	4.00	ud	500.00	2,000.00	
8.03	Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee)	15.00	m²	1,300.00	19,500.00	
8.04	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	4.00	ud	5,000.00	20,000.00	
8.05	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	5.00	m²	1700.00	8,500.00	
8.06	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	4500.00	9,000.00	
8.07	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	8000.00	16,000.00	
8.08	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud	9000.00	9,000.00	
8.09	Mantenimiento de mueble de estrado, dimension aproximada de un 1.20 m. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	5000.00	10,000.00	
8.10	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m²	225.50	13,530.00	
8.11	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	7,350.84	7,350.84	
Sub-total						\$ 116,017.51

9.00 3er Juzgado de la Instrucción

9.01	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	3.80	m²	1700.00	6,460.00	
9.02	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	4500.00	9,000.00	
9.03	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	8000.00	16,000.00	
9.04	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	9000.00	9,000.00	
9.05	Mantenimiento de mueble de estrado, dimension aproximada de un 1.20 m. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	5000.00	5,000.00	
9.06	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m²	225.50	13,530.00	
9.07	Limpieza continua y final.	1.00	P.A	7,350.84	7,350.84	
Sub-total						\$ 66,340.84

10.00 2do Tribunal Colegiado

10.01	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en planos.	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
10.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente	37.00	m²	74.10	2,741.88	
10.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	37.00	m²	126.52	4,681.25	
10.04	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4"	37.00	m²	1,051.58	38,908.42	
10.05	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	37.00	m²	1,700.00	62,900.00	
10.06	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	4,500.00	9,000.00	
10.07	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	8,000.00	8,000.00	
10.08	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	6.00	ud	5,000.00	30,000.00	





INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lore 2 - Presupuesto Readecuación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
10.09	Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	2.00	ud	5,000.00	10,000.00	
10.10	Mantenimiento de podio en madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
10.11	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	56.00	ml	350.00	19,600.00	
10.12	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	7,000.00	7,000.00	
10.13	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	16.00	ud	6,000.00	96,000.00	
10.14	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	13,000.00	13,000.00	
10.15	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	210.00	m²	225.50	47,355.00	
10.16	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	180.00	m²	225.50	40,590.00	
10.17	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	7,350.84	7,350.84	
Sub-total						\$ 407,127.39

11.00 3er Tribunal Colegiado

11.01	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en los planos.	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
11.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente	37.00	m²	74.10	2,741.88	
11.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	37.00	m²	126.52	4,681.25	
11.04	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	37.00	m²	1,051.58	38,908.42	
11.05	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	37.00	m²	1,700.00	62,900.00	
11.06	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	4,500.00	9,000.00	
11.07	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	8,000.00	8,000.00	
11.08	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	5,000.00	10,000.00	
	Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	4,000.00	8,000.00	
11.09	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	56.00	ml	350.00	19,600.00	
11.10	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	7,000.00	7,000.00	
11.11	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	18.00	ud	6,000.00	108,000.00	
11.12	Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	2.00	ud	5,000.00	10,000.00	
11.13	Mantenimiento de podio en madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
11.14	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	13,000.00	13,000.00	
11.15	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	210.00	m²	225.50	47,355.00	
11.16	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	180.00	m²	225.50	40,590.00	
11.17	Suministro y colocacion de zocalos en marmol travertino similar al existente, incluye el retiro del existente de ser necesario	7.00	ml	384.92	2,694.44	
11.18	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	7,350.84	7,350.84	
Sub-total						\$ 409,821.83

12.00 4to Juzgado de la Instrucción

12.01	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	4.00	m²	1,700.00	6,800.00	
12.02	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	4,500.00	4,500.00	
12.03	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	8,000.00	16,000.00	
12.04	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	9,000.00	9,000.00	
12.05	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	5,000.00	10,000.00	

LHA





INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2 - Presupuesto Readequacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
12.06	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m²	225.50	13,530.00	
12.07	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	7,350.84	7,350.84	
Sub-total						\$ 67,180.84

13.00 5to Juzgado de la Instrucción

13.01	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	2.70	m²	1,700.00	4,590.00	
13.02	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	4,500.00	9,000.00	
13.03	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	8,000.00	8,000.00	
13.04	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	9,000.00	9,000.00	
13.05	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	5,000.00	10,000.00	
13.06	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m²	225.50	13,530.00	
13.07	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	7,350.84	7,350.84	
Sub-total						\$ 61,470.84

14.00 6to Juzgado de la Instrucción

14.01	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	3.80	m²	1,700.00	6,460.00	
14.02	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	4,500.00	9,000.00	
14.03	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	8,000.00	8,000.00	
14.04	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	9,000.00	9,000.00	
14.05	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	5,000.00	10,000.00	
14.06	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m²	225.50	13,530.00	
14.07	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	7,350.84	7,350.84	
Sub-total						\$ 63,340.84

15.00 7mo Juzgado de la Instrucción

15.01	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	5.10	m²	1,700.00	8,670.00	
15.02	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	4,500.00	4,500.00	
15.03	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	8,000.00	8,000.00	
15.04	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	9,000.00	9,000.00	
15.05	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	5,000.00	10,000.00	
15.06	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3.00	ud	6,000.00	18,000.00	
15.07	Suministro e instalacion de lámparas led paneladas de plafón 2x2", 40 w, certificacion UL, luz blanca 6500k 100/277v, 4000LM	7.00	ud	5,000.00	35,000.00	
15.08	Suministro y colocacion de zocalos de ceramica color similar al existente, dimension de 0.70 m. Incluye retiro de los existentes.	10.00	ml	384.92	3,849.20	
15.09	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m²	225.50	13,530.00	
15.10	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	7,350.84	7,350.84	
Sub-total						\$ 117,900.04

16.00 Atencion Permanente

16.01	Desinstalacion de estrado existente	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
16.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado	15.00	m²	74.10	1,111.57	
16.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	15.00	m²	126.52	1,897.80	
16.04	Retiro de plafon existente en sheetrock (incluye estructura)	50.00	m²	75.78	3,788.89	

LHA



INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 2 - Presupuesto Readecuacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
16.05	Retiro de lamparas de plafon existentes	6.00	ud	500.00	3,000.00	
16.06	Desmonte y reinstalacion de rejillas de aires acondicionados.	10.00	ud	500.00	5,000.00	
16.07	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en madera hidrofugo	15.00	m²	1,051.58	15,773.68	
16.08	Suministro y colocacion de techo en sheetrock, incluye estructura y pintura.	50.00	m²	1,795.88	89,794.17	
16.09	Suministro y colocacion de fascia en sheetrock. Incluye estructura y pintura.	30.00	ml	982.37	29,471.12	
16.10	Suministro e instalacion de tapa registro en sheetrock en pvc con las dimensiones de 60x60 cm.	2.00	ud	3,500.00	7,000.00	
16.11	Suministro e instalacion de lámparas parabólicas de plafón 2x4 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	6.00	ud	7,000.00	42,000.00	
16.12	Suministro e instalacion de ojos de buey blancos con base de 8" para plafon.	18.00	ud	900.00	16,200.00	
16.13	Suministro y aplicacion de pintura Satinada en muros, sin olor, incluye preparacion de superficie. 2 manos	110.00	m²	225.50	24,805.00	
16.14	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	15.00	m²	1,700.00	25,500.00	
16.15	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	4,500.00	4,500.00	
16.16	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	8,000.00	8,000.00	
16.17	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud	5,000.00	10,000.00	
16.18	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	30.00	ml	350.00	10,500.00	
16.19	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	7,000.00	7,000.00	
16.20	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	8.00	ud	6,000.00	48,000.00	
16.21	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud	13,000.00	13,000.00	
16.22	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	7,350.84	7,350.84	
Sub-total						\$ 378,693.07



INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 2 - Presupuesto Readequacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

1ER NIVEL

17.00 Sala modelo 1er Tribunal Colegiado

17.01	Suministro e instalacion de panel M.D.F hidrofugo enchapado en caoba. Incluye desinstalacion de la existente.	5.00	m²	4,500.00	22,500.00	
17.02	Mantenimiento de paneles M.D.F hidrofugo enchapados en caoba. Incluye limpieza, masillado y pintura.	85.00	m²	200.00	17,000.00	
17.03	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	4,500.00	9,000.00	
17.04	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	8,000.00	8,000.00	
17.05	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	37.00	ml	350.00	12,950.00	
17.06	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	12.00	ud	6,000.00	72,000.00	
17.07	Suministro y aplicacion de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparacion de superficie. 2 manos	150.00	m²	225.50	33,825.00	
17.08	Suministro y aplicacion de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparacion de superficie. 2 manos	180.00	m²	225.50	40,590.00	
17.09	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A	7,350.84	7,350.84	
Sub-total						\$ 223,215.84

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)

\$ 3,874,113.42

18.00 GASTOS INDIRECTOS

18.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%		387,411.34
18.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%		116,223.40
18.03	Transporte	2.50%		96,852.84
SUB-TOTAL				600,487.58

SUB-TOTAL GRAVADO

4,474,601.00

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

10.00% 447,460.10

18.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%		80,542.82
18.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%		174,335.10
18.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%		38,741.13
18.07	CODIA	0.10%		3,874.11
18.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%		38,741.13
18.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal	2.00%		77,482.27
SUB-TOTAL (RD\$)				413,716.57

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)


1,014,204.15

18.10	Imprevistos	5.00%		193,705.67
-------	-------------	-------	--	------------

TOTAL GENERAL (RD\$)

5,082,023.25






**Luis Alberto
Hidalgo Abreu**
HACIENDO REALIDAD TUS SUEÑOS



Presupuesto Lote No. 3



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	miércoles, 14 de marzo de 2023	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO:	Lote 3- 2DA Etapa Reeducación de Baños del Palacio de Justicia de Azua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

1.00 BAÑO DE CÁMARA PENAL - 1ER NIVEL

1.01	Remoción de cerámica de baño en muros	15.65	m2	151.56	2,371.84	
1.02	Remoción de cerámica de baño en piso	2.71	m2	113.67	308.04	
1.03	Desmonte de lavamanos	1.00	ud	400.00	400.00	
1.04	Desmonte de inodoros existentes	1.00	ud	500.00	500.00	
1.05	Desmonte de espejos existentes	1.00	ud	250.00	250.00	
1.06	Desmonte de papelera existente	1.00	ud	200.00	200.00	
1.07	Desmonte de dispensador de jabón	1.00	ud	200.00	200.00	
1.08	Desmonte de plafón existente	2.71	m2	75.78	205.36	
1.09	Desmonte de puerta	1.00	ud	700.00	700.00	
1.10	Suministro e instalación de puerta de caoba en baño (Incluye marco, piezas e insumos para su instalación)	1.00	ud	29,000.00	29,000.00	
1.11	Suministro e instalación plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	2.71	m2	1,300.00	3,523.00	
1.12	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable fijado en pared	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	
1.13	Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
1.14	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	ud	3,250.00	3,250.00	
1.15	Suministro e instalación de porcelanato 60x60 cms en piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	2.71	m2	2,201.90	5,967.15	
1.16	Suministro e instalación de porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	15.65	m2	1,857.85	29,075.35	
1.17	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud	21,000.00	21,000.00	
1.18	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	ud	1,000.00	1,000.00	
1.19	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud	1,000.00	1,000.00	
1.20	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud	11,175.60	11,175.60	
1.21	Suministro de zafacon de polipropileno con accionador de pie	1.00	ud	1,500.00	1,500.00	
1.22	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable	1.00	ud	6,000.00	6,000.00	
1.23	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	
1.24	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.55M x 0.9m	1.00	ud	6,000.00	6,000.00	
1.25	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	6.00	m2	225.50	1,353.00	
1.26	Bote de escombros (6m3)	1.00	viajes	4,200.00	4,200.00	
1.27	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa	2,100.56	2,100.56	
1.28	Limpieza continua y final	1.00	pa	3,150.84	3,150.84	
Sub-total					RD\$	145,430.74



LHA



2.00 RECEPCIÓN DE CÁMARA PENAL -1ER NIVEL

2.01	Mantenimiento de puertas de caoba en baño de damas (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	1.00	ud	4,500.00	4,500.00	
2.02	Mantenimiento de counter (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	1.00	ud	8,000.00	8,000.00	
2.03	Limpieza continua y final	1.00	ud	3,150.84	3,150.84	
Sub-total					RD\$	15,650.84

3.00 BAÑO DE ARCHIVO - 1ER NIVEL

3.01	Remoción de cerámica de baño en muros	16.75	m2	151.56	2,538.56	
3.02	Remoción de cerámica de baño en piso	2.63	m2	113.67	298.94	
3.03	Desmonte de lavamanos	1.00	und	400.00	400.00	
3.04	Desmonte de inodoros existentes	1.00	und	500.00	500.00	
3.05	Desmonte de espejos existentes	1.00	und	250.00	250.00	
3.06	Desmonte de papelera existente	1.00	und	200.00	200.00	
3.07	Desmonte de dispensador de jabón	1.00	und	200.00	200.00	
3.08	Desmonte de plafón existente	2.63	m2	75.78	199.30	
3.09	Suministro e Instalación plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	2.63	m2	1,300.00	3,419.00	
3.10	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable fijado en pared	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	

3.11	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
3.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	ud	3,250.00	3,250.00	
3.13	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	2.63	m2	2,201.90	5,791.00	
3.14	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	16.75	m2	1,857.85	31,118.99	
3.15	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud	21,000.00	21,000.00	
3.16	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	ud	1,000.00	1,000.00	
3.17	Suministro y colocación de lavín de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud	1,000.00	1,000.00	
3.18	Suministro e instalación de Lavamanos de pedestal, incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud	11,175.60	11,175.60	
3.19	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	1.00	ud	1,500.00	1,500.00	
3.20	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable	1.00	ud	6,000.00	6,000.00	
3.21	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	
3.22	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2m x 1.15m	1.00	ud	8,000.00	8,000.00	
3.23	Bote de escombros (6m3)	1.00	viajes	4,200.00	4,200.00	
3.24	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa	2,100.56	2,100.56	
3.25	Limpieza continua y final	1.00	pa	3,150.84	3,150.84	
Sub-total					RD\$	118,292.79



4.00 BAÑO DE JUECES EN ZONA DE ARCHIVOS - 1ER NIVEL

4.01	Remoción de cerámica de baño en muros	16.78	m2	151.56	2,543.10	
4.02	Remoción de cerámica de baño en piso	3.20	m2	113.67	363.73	
4.03	Desmonte de lavamanos	1.00	ud	400.00	400.00	
4.04	Desmonte de inodoros existentes	1.00	ud	500.00	500.00	
4.05	Desmonte de espejos existentes	1.00	ud	250.00	250.00	
4.06	Desmonte de papelera existente	1.00	ud	200.00	200.00	
4.07	Desmonte de dispensador de jabón	1.00	ud	200.00	200.00	
4.08	Desmonte de plafón existente	3.20	m2	75.78	242.49	
4.09	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	3.20	m2	1,300.00	4,160.00	
4.10	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable fijado en pared	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	
4.11	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	LHA
4.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	ud	3,250.00	3,250.00	
4.13	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	3.20	m2	2,201.90	7,046.08	
4.14	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	16.78	m2	1,857.85	31,174.72	
4.15	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud	21,000.00	21,000.00	
4.16	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	ud	1,000.00	1,000.00	
4.17	Suministro y colocación de lavín de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud	1,000.00	1,000.00	
4.18	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal, incluye materiales menores para su instalación, boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud	11,175.60	11,175.60	
4.19	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	1.00	ud	1,500.00	1,500.00	
4.20	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable	1.00	ud	6,000.00	6,000.00	
4.21	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	
4.22	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2m x 1.15m	1.00	ud	8,000.00	8,000.00	
4.23	Bote de escombros (6m3)	1.00	viajes	4,200.00	4,200.00	
4.24	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa	2,100.56	2,100.56	
4.25	Limpieza continua y final	1.00	pa	3,150.84	3,150.84	
Sub-total					RD\$	120,457.12



5.00 BAÑOS DE OFICINA JUDICIAL DE SERVICIO DE ATENCION PERMANENTE

5.01	Remoción de cerámica de baño en muros	27.05	m2	151.56	4,099.58	
5.02	Remoción de cerámica de baño en piso	7.38	m2	113.67	838.86	
5.03	Desmonte de inodoros existentes	2.00	ud	500.00	1,000.00	
5.04	Desmonte de espejos existentes	1.00	ud	250.00	250.00	
5.05	Desmonte de papelera existente	1.00	ud	200.00	200.00	
5.06	Desmonte de dispensador de jabón	1.00	ud	200.00	200.00	
5.07	Desmonte de plafón existente	7.38	m2	75.78	559.24	
5.08	Desmonte/ Desinstalación de puertas de madera en cubículos de baños	2.00	ud	700.00	1,400.00	
5.09	Desmonte de puerta existente en entrada de baño	1.00	ud	700.00	700.00	
5.10	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	7.38	m2	1,300.00	9,594.00	
5.11	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable fijado en pared	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	
5.12	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	2.00	ud	5,000.00	10,000.00	
5.13	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	ud	3,250.00	3,250.00	
5.14	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	7.38	m2	2,201.90	16,250.02	
5.15	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	27.05	m2	1,857.85	50,254.84	
5.16	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	2.00	ud	21,000.00	42,000.00	
5.17	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	ud	1,000.00	1,000.00	
5.18	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud	1,000.00	1,000.00	
5.19	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud	11,175.60	11,175.60	
5.20	Suministro de zafacon de polipropileno con accionador de pie	2.00	ud	1,500.00	3,000.00	
5.21	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable	1.00	ud	6,000.00	6,000.00	
5.22	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	
5.23	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2m x 1.15m	1.00	ud	8,000.00	8,000.00	
5.24	Suministro e instalación de salida de agua fría para lavamanos	1.00	ud	2,100.00	2,100.00	
5.25	Suministro e instalación de salida de aguas negras para lavamanos (drenaje, incluye conexión con tubería colectora de aguas negras)	1.00	ud	3,000.00	3,000.00	
5.26	Suministro e instalación de puerta fenólica en divisiones de baño (Incluye piezas menores relacionadas a instalación),(1.60m x 1 m)(accesorios de acero inoxidable)	2.00	ud	10,000.00	20,000.00	
5.27	Suministro e instalación de puerta de caoba (Incluye marcos, e insumos menores para su instalación)	1.00	ud	29,000.00	29,000.00	
5.28	Bote de escombros (6m3)	1.00	viajes	4,200.00	4,200.00	
5.29	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa	2,100.56	2,100.56	
5.30	Limpieza continua y final	1.00	pa	3,150.84	3,150.84	
Sub-total					RD\$	240,323.54



LHA



SEGUNDO NIVEL

6.00 BAÑOS PRIVADOS CABALLEROS 2DO NIVEL

6.01	Remoción de cerámica de baño en muros	34.60	m2	151.56	5,243.82	
6.02	Remoción de cerámica de baño en piso	13.40	m2	113.67	1,523.13	
6.03	Desmonte de lavamanos	2.00	ud	400.00	800.00	
6.04	Desmonte de inodoros existentes	3.00	ud	500.00	1,500.00	
6.05	Desmonte de espejos existentes	1.00	ud	250.00	250.00	
6.06	Desmonte de papelera existente	3.00	ud	200.00	600.00	
6.07	Desmonte de plafón existente	13.40	m2	75.78	1,015.42	
6.08	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	13.40	m2	1,300.00	17,420.00	
6.09	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	6.00	ud	5,000.00	30,000.00	
6.10	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	15.00	m2	225.50	3,382.50	
6.11	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	13.40	m2	2,201.90	29,505.46	
6.12	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	34.60	m2	1,857.85	64,281.61	
6.13	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	2.00	ud	21,000.00	42,000.00	
6.14	Suministro e instalación orinal ovalado Blanco (Incluye materiales y m.o)	1.00	ud	12,000.00	12,000.00	
6.15	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	ud	1,000.00	1,000.00	
6.16	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud	1,000.00	1,000.00	
6.17	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, boquilla y sifón niquelados.	2.00	ud	11,175.60	22,351.20	

6.18	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	3.00	ud	1,500.00	4,500.00	
6.19	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable	1.00	ud	6,000.00	6,000.00	
6.20	Suministro e instalación de tope de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1.8 m.(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	1.00	ud	16,000.00	16,000.00	
6.21	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	3.00	ud	3,500.00	10,500.00	
6.22	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.60M x 1.15m	1.00	ud	9,000.00	9,000.00	
6.23	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable empotrado en tope	2.00	ud	2,500.00	5,000.00	
6.24	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	2.00	ud	3,250.00	6,500.00	
6.25	Suministro e instalación de puerta fenólica en divisiones de baño 3/4" (Incluye piezas menores relacionadas a instalación)(accesorios de acero inoxidable)	2.00	ud	10,000.00	20,000.00	
6.26	Suministro y colocación de muro de densglass doble cara estructura de 2 1/2 cal.25" galvanizada en cierre de hueco de ventanas removidas	8.00	m2	2,987.91	23,903.28	
6.27	Suministro e instalación de 2 extractores de aire individuales para baños (incluye ducto de extracción para ventilación de baños a la fachada e insumos para su instalación, recorrido aproximado 2 m)	2.00	ud	5,000.00	10,000.00	
6.28	Suministro e instalación de puerta de caoba (Incluye marcos, e insumos menores para su instalación)	1.00	ud	29,000.00	29,000.00	
6.29	Bote de escombros (6m3)	3.00	viajes	4,200.00	12,600.00	
6.30	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa	2,100.56	2,100.56	
6.31	Limpieza continua y final	1.00	pa	3,150.84	3,150.84	
Sub-total					RD\$	392,127.82



7.00 BAÑOS PRIVADOS DAMAS -2DO NIVEL

7.01	Remoción de cerámica de baño en muros	35.92	m2	151.56	5,443.88	
7.02	Remoción de cerámica de baño en piso	13.50	m2	113.67	1,534.50	
7.03	Desmante de lavamanos	2.00	ud	400.00	800.00	
7.04	Desmante de inodoros existentes	3.00	ud	500.00	1,500.00	
7.05	Desmante de espejos existentes	1.00	ud	250.00	250.00	
7.06	Desmante de papelera existente	3.00	ud	200.00	600.00	
7.07	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	13.50	m2	1,300.00	17,550.00	
7.08	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	6.00	ud	5,000.00	30,000.00	
7.09	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	15.00	m2	225.50	3,382.50	
7.10	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	13.50	m2	2,201.90	29,725.65	
7.11	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	35.92	m2	1,857.85	66,733.97	
7.12	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	3.00	ud	21,000.00	63,000.00	
7.13	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	ud	1,000.00	1,000.00	
7.14	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud	1,000.00	1,000.00	
7.15	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	2.00	ud	11,175.60	22,351.20	
7.16	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	3.00	ud	1,500.00	4,500.00	
7.17	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud	6,000.00	6,000.00	
7.18	Suministro e instalación de tope de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1.8 m.(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	1.00	ud	16,000.00	16,000.00	
7.19	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	3.00	ud	3,500.00	10,500.00	
7.20	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.60M x 1.15m	1.00	ud	9,000.00	9,000.00	
7.21	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable empotrado en tope	2.00	ud	2,500.00	5,000.00	
7.22	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	2.00	ud	3,250.00	6,500.00	
7.23	Suministro e instalación de 2 extractores de aire individuales para baños (incluye ducto de extracción para ventilación de baños a la fachada e insumos para su instalación, recorrido aproximado 2 m)	2.00	ud	5,000.00	10,000.00	
7.24	Suministro e instalación de puerta fenólica en divisiones de baño 3/4" (Incluye piezas menores relacionadas a instalación)(accesorios de acero inoxidable)	3.00	ud	10,000.00	30,000.00	
7.25	Suministro y colocación de muro de densglass doble cara estructura de 2 1/2 cal.25" galvanizada en cierre de hueco de ventanas removidas	8.00	m2	2,987.91	23,903.28	
7.26	Suministro e instalación de puerta de Caoba (Incluye marcos, e insumos menores para su instalación)	1.00	ud	29,000.00	29,000.00	
7.27	Bote de escombros (6m3)	3.00	viajes	4,200.00	12,600.00	
7.28	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa	2,100.56	2,100.56	
7.29	Limpieza continua y final	1.00	pa	3,150.84	3,150.84	
Sub-total					RD\$	413,126.38

LHA



8.00 BAÑOS SERVIDORES JUDICIALES ADMINISTRATIVOS, CCN Y DIGITALIZACIÓN -2DO NIVEL

8.01	Remoción de cerámica de baño en muros	30.69	m2	151.56	4,651.24
8.02	Remoción de cerámica de baño en piso	8.57	m2	113.67	974.12
8.03	Desmonte de lavamanos	2.00	ud	400.00	800.00
8.04	Desmonte de inodoros existentes	2.00	ud	500.00	1,000.00
8.05	Desmonte de papelera existente	2.00	ud	200.00	400.00
8.06	Desmonte de puertas en divisiones de bloques en baños	2.00	ud	700.00	1,400.00
8.07	Desmonte de ventanas salomónicas existentes (0.4 x 1), altura de instalación a 3.5 m	3.00	ud	600.00	1,800.00
8.08	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	8.57	m2	1,300.00	11,141.00
8.09	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	4.00	ud	5,000.00	20,000.00
8.10	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	18.80	m2	225.50	4,238.95
8.11	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	8.57	m2	2,201.90	18,870.28
8.12	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	33.76	m2	1,857.85	62,719.16
8.13	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	2.00	ud	21,000.00	42,000.00
8.14	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	ud	1,000.00	1,000.00
8.15	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud	1,000.00	1,000.00
8.16	Suministro e instalación de Lavamanos de pedestal, incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	2.00	ud	11,175.60	22,351.20
8.17	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	1.00	ud	1,500.00	1,500.00
8.18	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud	6,000.00	6,000.00
8.19	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	ud	3,500.00	3,500.00
8.20	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.60m x 1.15m	2.00	ud	8,000.00	16,000.00
8.21	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable Fijado en pared	2.00	ud	2,500.00	5,000.00
8.22	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	2.00	ud	3,250.00	6,500.00
8.23	Suministro e instalación de 2 extractores de aire individuales para baños (incluye ducto de extracción para ventilación de baños a la fachada e insumos para su instalación, recorrido aproximado 2 m)	2.00	ud	5,000.00	10,000.00
8.24	Suministro y colocación de muro de denglass doble cara estructura de 2 1/2 cal.25" galvanizada en cierre de hueco de ventanas removidas	5.50	m2	2,987.91	16,433.50
8.25	Suministro e instalación de puerta de caoba (Incluye marcos, e insumos menores para su instalación)	1.00	ud	29,000.00	29,000.00
8.26	Bote de escombros (6m3)	2.00	viajes	4,200.00	8,400.00
8.27	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa	2,100.56	2,100.56
8.28	Limpieza continua y final	1.00	pa	3,150.84	3,150.84
Sub-total					RD\$ 301,930.85



LHA


9.00 BAÑO PRIVADOS ENCARGADO(A) ADMINISTRATIVO-2DO NIVEL

9.01	Remoción de cerámica de baño en muros	15.84	m2	151.56	2,400.64
9.02	Remoción de cerámica de baño en piso	2.86	m2	113.67	325.09
9.03	Desmonte de lavamanos	1.00	ud	400.00	400.00
9.04	Desmonte de inodoros existentes	1.00	ud	500.00	500.00
9.05	Desmonte de espejos existentes	1.00	ud	250.00	250.00
9.06	Desmonte de papelera existente	1.00	ud	200.00	200.00
9.07	Desmonte de puerta	1.00	ud	700.00	700.00
9.08	Desmonte de plafón existente	2.86	m2	75.78	216.72
9.09	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	2.86	m2	1,300.00	3,718.00
9.10	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	1.00	ud	5,000.00	5,000.00
9.11	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	7.26	m2	225.50	1,637.13
9.12	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	2.86	m2	2,201.90	6,297.43
9.13	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	15.84	m2	1,857.85	29,428.34
9.14	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud	21,000.00	21,000.00
9.15	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	2.00	ud	1,000.00	2,000.00
9.16	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud	1,000.00	1,000.00
9.17	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	1.00	ud	1,500.00	1,500.00

9.18	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud	6,000.00	6,000.00		
9.19	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	2.00	ud	3,500.00	7,000.00		
9.20	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.6 m x 1.15m	1.00	ud	8,000.00	8,000.00		
9.21	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable empotrado en tope	1.00	ud	2,500.00	2,500.00		
9.22	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	ud	3,250.00	3,250.00		
9.23	Suministro e instalación de puerta de caoba (Incluye marcos, e insumos menores para su instalación)	1.00	ud	29,000.00	29,000.00		
9.24	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal, incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud	11,175.60	11,175.60		
9.25	Bote de escombros (6m3)	1.00	viajes	4,200.00	4,200.00		
9.26	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa	2,100.56	2,100.56		
9.27	Limpieza continua y final	1.00	pa	3,150.84	3,150.84		
Sub-total					RD\$	152,950.35	



10.00 BAÑO ÁREA ADMINISTRATIVA

10.01	Remoción de cerámica de baño en muros	15.10	m2	151.56	2,288.49		
10.02	Remoción de cerámica de baño en piso	2.90	m2	113.67	329.63		
10.03	Desmante de lavamanos	1.00	ud	400.00	400.00		
10.04	Desmante de inodoros existentes	1.00	ud	500.00	500.00		
10.05	Desmante de espejos existentes	1.00	ud	250.00	250.00		
10.06	Desmante de papelera existente	1.00	ud	200.00	200.00		
10.07	Desmante de tope de granito existente (Incluye base)	1.00	ud	1,000.00	1,000.00		
10.08	Desmante de tomacorriente existente	1.00	ud	400.00	400.00		
10.09	Desmante de puerta	1.00	ud	700.00	700.00		
10.10	Desmante de plafón existente	2.90	m2	75.78	219.76		
10.11	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	2.90	m2	1,300.00	3,770.00		
10.12	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	1.00	ud	5,000.00	5,000.00		
10.13	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	9.52	m2	225.50	2,146.76		
10.14	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	2.90	m2	2,201.90	6,385.51		
10.15	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	15.10	m2	1,857.85	28,053.54		
10.16	Suministro e instalación de inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud	21,000.00	21,000.00		
10.17	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	ud	1,000.00	1,000.00		
10.18	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud	1,000.00	1,000.00		
10.19	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal, incluye materiales menores para su instalación, boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud	11,175.60	11,175.60		
10.20	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	1.00	ud	1,500.00	1,500.00		
10.21	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud	6,000.00	6,000.00		
10.22	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	ud	3,500.00	3,500.00		
10.23	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable fijado en pared	1.00	ud	2,500.00	2,500.00		
10.24	Suministro e instalación de puerta de caoba (Incluye marcos, e insumos menores para su instalación)	1.00	ud	29,000.00	29,000.00		
10.25	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.6m x 1.15m	1.00	ud	8,000.00	8,000.00		
10.26	Bote de escombros (6m3)	1.00	viajes	4,200.00	4,200.00		
10.27	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa	2,100.56	2,100.56		
10.28	Limpieza continua y final	1.00	pa	3,150.84	3,150.84		
Sub-total					RD\$	145,770.69	

LHA



11.00 BAÑO PRIVADO CÁMARA CIVIL -2DO NIVEL

11.01	Remoción de cerámica de baño en muros	15.10	m2	151.56	2,288.49	
11.02	Remoción de cerámica de baño en piso	2.90	m2	113.67	329.63	
11.03	Desmante de lavamanos	1.00	ud	400.00	400.00	
11.04	Desmante de inodoros existentes	1.00	ud	500.00	500.00	
11.05	Desmante de papelera existente	1.00	ud	200.00	200.00	
11.06	Desmante de puerta	1.00	ud	700.00	700.00	
11.07	Desmante de plafón existente	2.90	m2	75.78	219.76	
11.08	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	2.90	m2	1,300.00	3,770.00	
11.09	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
11.10	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	15.00	m2	225.50	3,382.50	

11.11	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	2.90	m2	2,201.90	6,385.51	
11.12	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	15.10	m2	1,857.85	28,053.54	
11.13	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud	21,000.00	21,000.00	
11.14	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	ud	1,000.00	1,000.00	
11.15	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud	1,000.00	1,000.00	
11.16	Suministro e instalación de Lavamanos de pedestal, incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud	11,175.60	11,175.60	
11.17	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	1.00	ud	1,500.00	1,500.00	
11.18	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud	6,000.00	6,000.00	
11.19	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	
11.20	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas 0.60M x 1.15m	1.00	ud	8,000.00	8,000.00	
11.21	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable empotrado fijado en muro	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	
11.22	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	ud	3,250.00	3,250.00	
11.23	Bote de escombros (6m3)	1.00	viajes	4,200.00	4,200.00	
11.24	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa	2,100.56	2,100.56	
11.25	Limpieza continua y final	1.00	pa	3,150.84	3,150.84	
Sub-total					RD\$	119,606.43



12.00 MISCELANEOS

12.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	100.00	m2	225.50	22,550.00	
12.02	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	5.00	und	4,500.00	22,500.00	
Sub-total					RD\$	45,050.00

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)

2,210,717.55

13.00 GASTOS INDIRECTOS

13.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%			221,071.76
13.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%			66,321.53
13.03	Transporte	2.50%			55,267.94
SUB-TOTAL					342,661.22

SUB-TOTAL GRAVADO

2,553,378.77

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

10.00%

255,337.88

13.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%			45,960.82
13.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%			99,482.29
13.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%			22,107.18
13.07	CODIA	0.10%			2,210.72
13.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%			22,107.18
13.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal	2.00%			44,214.35
SUB-TOTAL (RD\$)					236,082.53

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)

578,743.75

13.10	Imprevistos	5.00%			110,535.88
-------	-------------	-------	--	--	------------

TOTAL GENERAL (RD\$)

RD\$ 2,899,997.18

LHA





**Luis Alberto
Hidalgo Abreu**
HACIENDO REALIDAD TUS SUEÑOS



Presupuesto Lote No. 4

LHA



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote -4 Readequaciones en el Palacio de Justicia de Bonao.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE BONAO		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

Readequaciones en el Palacio de Justicia de Bonao.

1.00 PASILLO PROXIMO A ZONA DE COMEDOR Y ARCHIVO

1.01	Pulido y brillado de piso de granito existente	187.80	m2	410.00	76,998.00	
1.02	Limpieza continua y final	1.00	pa	2100.56	2,100.56	
Sub-total						RD\$ 79,098.56

2.00 SALA DE AUDIENCIA DE TRIBUNAL COLEGIADO

2.01	Pulido y brillado de piso de granito existente	190.00	m2	410.00	77,900.00	
2.02	Limpieza continua y final	1.00	pa	2100.56	2,100.56	
Sub-total						RD\$ 80,000.56

3.00 SALA DE AUDIENCIA DE CÁMARA PENAL

3.01	Pulido y brillado de piso de granito existente	73.25	m2	410.00	30,032.50	
3.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	19.25	m2	1700.00	32,725.00	
3.03	Limpieza continua y final	1.00	pa	2100.56	2,100.56	
Sub-total						RD\$ 64,858.06

4.00 SALA DE AUDIENCIA DE ATENCIÓN PERMANENTE

4.01	Pulido y brillado de piso de granito existente	38.23	m2	410.00	15,674.30	
4.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	8.77	m2	1700.00	14,909.00	
4.03	Limpieza continua y final	1.00	pa	2100.56	2,100.56	
Sub-total						RD\$ 32,683.86

5.00 SALA DE AUDIENCIA DE SALA LABORAL

5.01	Pulido y brillado de piso de granito existente	55.44	m2	410.00	22,730.40	
5.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	14.80	m2	1700.00	25,160.00	
5.03	Limpieza continua y final	1.00	pa	2100.56	2,100.56	
Sub-total						RD\$ 49,990.96

6.00 SALA DE AUDIENCIA DE INSTRUCCIÓN DE LA PENA

6.01	Pulido y brillado de piso de granito existente	56.24	m2	410.00	23,058.40	
6.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	14.80	m2	1700.00	25,160.00	
6.03	Limpieza continua y final	1.00	pa	2100.56	2,100.56	
Sub-total						RD\$ 50,318.96

7.00 SALA DE AUDIENCIA DE TRÁNSITO

7.01	Pulido y brillado de piso de granito existente	35.23	m2	410.00	14,444.30	
7.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	11.94	m2	1700.00	20,298.00	
7.03	Limpieza continua y final	1.00	pa	2100.56	2,100.56	
Sub-total						RD\$ 36,842.86

8.00 PASILLO PRINCIPAL EN ZONA DE CÚPULA- 2DO NIVEL

8.01	Suministro e instalación de lámpara empotrada en pared de aluminio (incluye desmonte de existentes e insumos menores para su instalación)	12.00	ud	1500.00	18,000.00	
8.02	Pulido y brillado de piso de granito existente	186.20	m2	410.00	76,342.00	
8.03	Suministro e instalación de 10 bombillas led en candelabro existente (H= 5.00 m)	1.00	pa	10000.00	10,000.00	
8.04	Limpieza continua y final	1.00	pa	2100.56	2,100.56	
Sub-total						RD\$ 106,442.56

9.00 COMEDOR

9.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muro de sheetrock (Incluye preparación de superficie, amallado y lijado)	29.30	m2	175.10	5,130.43	
9.02	Mantenimiento de gabinete negro existente 1.80 x 0.7 x0.3 (incluye desmonte, instalación, pintura, lijado y brillado)	1.00	ud	7000.00	7,000.00	
9.03	Desmonte de meseta existente (incluye fogadero y gabinete de piso)	1.00	ud	4500.00	4,500.00	
9.04	Suministro e instalación de meseta en granito negro galaxy (1.92 m x 0.92 m), incluye zócalo 100.00	19.00	p2	1900.01	36,100.24	
9.05	Suministro e instalación de gabinetes de piso en madera MDF (bajo tope)	2.00	ml	16000.00	32,000.00	



9.06	Suministro e instalación de fregadero en acero inoxidable, acabado pulido, empotrado, cubeta profunda (incluye boquilla y piezas para su operación e instalación)	1.00	ud	14000.00	14,000.00	
9.07	Suministro e instalación de llave de fregadero de arco alto, monomando	1.00	ud	4500.00	4,500.00	
9.08	Acarreo interno y bote de escombros (6m3)	1.00	viaje	4200.00	4,200.00	
9.09	Limpieza continua y final	1.00	pa	2100.56	2,100.56	
Sub-total					RD\$	109,531.23

10.00 MISCELANEOS

10.01	Suministro y colocación de tarja con relieve escultórico en bronce, ver detalles en planos adjuntos(en formato 75 cm x 50 cm)	1.00	pa	82500.00	82,500.00	
10.02	Suministro y confección de base en hormigón para tarja (esqueleto en acero de 3/8" @0.4 cm , forma en tela de gallinero calibre 22) - ver plano adjunto.	1.00	pa	7000.00	7,000.00	
10.03	Remoción de piso en zona de jardinera de tarja (incluye bote de escombros, y remoción de capa de tierra superficial en 15 cm) ver plano adjunto	1.00	pa	7000.00	7,000.00	
10.04	Suministro de plantas en jardinera ver plano adjunto.	1.00	pa	17500.00	17,500.00	
10.05	Terminación de jardinera de tarja (incluye insumos y retalle)	1.00	pa	10000.00	10,000.00	
10.06	Suministro y aplicación de pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	600.00	m2	175.10	105,060.00	
Sub-total					RD\$	229,060.00

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					838,827.61
---	--	--	--	--	-------------------

11.00 GASTOS INDIRECTOS

11.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%			83,882.76
11.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%			25,164.83
11.03	Transporte	2.50%			20,970.69
SUB-TOTAL					130,018.28

SUB-TOTAL GRAVADO					968,845.89
--------------------------	--	--	--	--	-------------------

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS					10.00%	96,884.59
------------------------------------	--	--	--	--	---------------	------------------


11.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%			17,439.23
11.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%			37,747.24
11.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%			8,388.28
11.07	CODIA	0.10%			838.83
11.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%			8,388.28
11.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal	2.00%			16,776.55
SUB-TOTAL (RD\$)					89,578.40

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					219,596.68
---	--	--	--	--	-------------------

11.10	Imprevistos	5.00%			41,941.38
-------	-------------	-------	--	--	-----------

TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$1,100,365.67
-----------------------------	--	--	--	--	-------------------------





**Luis Alberto
Hidalgo Abreu**
HACIENDO REALIDAD TUS SUEÑOS

ANALISIS DE COSTOS





ANALISIS DE COSTOS DEL PROYECTO: READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL
PROCESO DE REFERENCIA: CP-CPJ-01-2024 LOTE NO. 1-4

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Desmante de piso vinil existente	1.00	M2		
Rendimiento Desm. (Día) =	15.00	m2/día		
MANO DE OBRA				
Desmante de piso vinil	1.00	M2	RD\$90.93	RD\$90.93
COSTO \$/M2:				RD\$90.93

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Demolición de piso de cerámica y/o existente incluye mortero de colocación	1.00	M2		
Rendimiento Desm. (Día) =	9.00	m2/día		
MANO DE OBRA				
Desmante de piso vinil	1.00	M2	RD\$151.56	RD\$151.56
COSTO \$/M2:				RD\$151.56

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Desmante de puerta madera y vidrio	1.00	UND		
MANO DE OBRA				
Desmante de puerta madera y vidrio	1.00	UND	RD\$3,500.00	RD\$3,500.00
COSTO \$/UND:				RD\$3,500.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Desmante de puerta de aluminio y vidrio incluye transon y vidrio fijo lateral	1.00	UND		
MANO DE OBRA				
Desmante de puerta de aluminio y vidrio incluye transon y vidrio fijo lateral	1.00	UND	RD\$5,000.00	RD\$5,000.00
COSTO \$/UND:				RD\$5,000.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Desmante de zócalos existentes	1.00	ML		
Rendimiento Desm. (Día) =	25.00	ml/día		
MANO DE OBRA				
Desmante de zócalos existentes	1.00	ML	RD\$54.56	RD\$54.56
COSTO \$/ML:				RD\$54.56

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Desmante de división de madera existente incluye tope	1.00	P.A		
MANO DE OBRA				
Desmante de división de madera existente incluye tope	1.00	P.A	RD\$9,000.00	RD\$9,000.00
COSTO \$/P.A:				RD\$9,000.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Desmante de vidrios fijos existentes	1.00	UND		
MANO DE OBRA				
Desmante de vidrios fijos existentes	1.00	UND	RD\$3,500.00	RD\$3,500.00
COSTO \$/UND:				RD\$3,500.00




DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de fascia en sheetrock en forma de U (3 caras) de altura 0.90 mts y ancho 0.75 mts, ver diseño en planos	15.31	UND		
Materiales y Equipos				
Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	6.00	UND	RD\$708.14	RD\$4,248.84
Parales - Studs 1-5/8" x 10 C25	16.00	UND	RD\$170.64	RD\$2,730.24
Durmientes - Tracks 1-5/8" x 10 C25	11.00	UND	RD\$143.77	RD\$1,581.47
Cinta de yeso 250 PL	1.00	UND	RD\$187.24	RD\$187.24
Masilla para sheetrock 5GL	1.00	UND	RD\$2,106.92	RD\$2,106.92
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$527.27	RD\$527.27
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$1,050.44	RD\$1,050.44
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2.00	LB	RD\$265.50	RD\$531.00
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	RD\$327.80	RD\$327.80
Esquinero metálico 10 pies	7.00	UND	RD\$130.00	RD\$910.00
Mano de obra				
Mano de obra Facia de sheetrock en forma de U	15.31	M2	RD\$400.00	RD\$6,124.00
COSTO \$/TOTAL				RD\$20,325.22
COSTO \$/M2				RD\$1,327.58

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de muro de sheetrock con estructura de 3 5/8" galvanizada para divisiones de estaciones	35.84	UND		
Materiales y Equipos				
Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	25.00	UND	RD\$708.14	RD\$17,703.50
Parales - Studs 2-1/2" x 10 C25	36.00	UND	RD\$499.22	RD\$17,971.92
Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C25	13.00	UND	RD\$361.53	RD\$4,699.89
Cinta de yeso 250 PL	2.00	UND	RD\$187.24	RD\$374.48
Masilla para sheetrock 5GL	4.00	UND	RD\$2,106.92	RD\$8,427.68
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$527.27	RD\$527.27
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$1,050.44	RD\$1,050.44
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	3.00	LB	RD\$265.50	RD\$796.50
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	2.00	LB	RD\$327.80	RD\$655.60
Esquinero metálico 10 pies	15.00	UND	RD\$130.00	RD\$1,950.00
Mano de obra				
Mano de obra paredes de sheetrock	35.84	M2	RD\$360.00	RD\$12,902.40
COSTO \$/TOTAL				RD\$67,059.68
COSTO \$/M2				RD\$1,871.08

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico de 60 cms x 60 cms, juntas de 2 mm, incluye derretido en juntas, mortero y preparación de la superficie	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.04	M3	RD\$5,900.00	RD\$236.00
Porcelanato +20% desp.	1.20	M2	RD\$1,200.00	RD\$1,440.00
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.05	FDA	RD\$1,200.00	RD\$54.00
Estopa	0.05	LB	RD\$150.00	RD\$7.50
Transporte de pisos (1%)	1.00	PA	RD\$14.40	RD\$14.40
Mano de obra				
Mano de Obra de colocación de Porcelanato	1.00	M2	RD\$450.00	RD\$450.00
COSTO \$/M2:				RD\$2,201.90

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de zócalos de porcelanato 60 cms x 10 cms	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.0024	M3	RD\$5,900.00	RD\$14.16
Porcelanato +20% desp.	0.08	M2	RD\$1,200.00	RD\$96.00
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.003	FDA	RD\$1,200.00	RD\$3.60




Estopa	0.003	LB	RD\$150.00	RD\$0.45
Corte de Chazos Porcelanato	2.00	UND	RD\$20.00	RD\$40.00
Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	RD\$2.88	RD\$2.88
Mano de obra				
Mano de Obra de colocación zócalos	1.00	ML	RD\$141.98	RD\$141.98
COSTO S/ML:				RD\$299.07

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de salidas cenitales	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 5% desp.	1.00	UND	RD\$140.00	RD\$140.00
Caja octagonal	1.00	UND	RD\$65.00	RD\$65.00
Alambre #12 TW	25.00	PIE	RD\$16.00	RD\$400.00
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$500.00	RD\$25.00
Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$950.00	RD\$9.50
Mano de obra				
Mano de obra	1.00	UND	RD\$700.00	RD\$700.00
COSTO S/ UND:				RD\$1,339.50

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de tomacorriente de pared, acero inoxidable, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye ranurado y terminación salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 v Alambre #12 TW	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Tubo 3/4"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	UND	RD\$180.00	RD\$180.00
Caja rectangular 3/4"	1.00	UND	RD\$70.00	RD\$70.00
Alambre #12 TW + 5% desp.	40.00	PIE	RD\$16.00	RD\$640.00
Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110V	1.00	UND	RD\$300.00	RD\$300.00
Codo electrico PVC 3/4"	2.00	UND	RD\$30.00	RD\$60.00
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$500.00	RD\$25.00
Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$950.00	RD\$9.50
Mano de obra				
Mano de obra Tomacorriente Doble 110 V	1.00	UND	RD\$700.00	RD\$700.00
COSTO S/ UND:				RD\$1,984.50

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocación de interruptores dobles (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida y alambrado)	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	RD\$140.00	RD\$161.00
Caja rectangular ½"	1.00	UND	RD\$55.00	RD\$55.00
Alambre #12 TW	60.00	PIE	RD\$16.00	RD\$960.00
Accesorio Tapa interruptor doble	1.00	UND	RD\$300.00	RD\$300.00
Codo electrico PVC 1/2"	1.00	UND	RD\$25.00	RD\$25.00
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$500.00	RD\$25.00
Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$950.00	RD\$9.50
Mano de obra				
Mano de obra Interruptor Doble	1.00	UND	RD\$750.00	RD\$750.00
COSTO S/ UND:				RD\$2,285.50

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocación de interruptores sencillos (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida y alambrado)	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 5% desp.	1.00	UND	RD\$140.00	RD\$140.00
Caja rectangular ½"	1.00	UND	RD\$55.00	RD\$55.00
Alambre #12 TW	25.00	PIE	RD\$16.00	RD\$400.00
Accesorio Tapa interruptor sencillo	1.00	UND	RD\$250.00	RD\$250.00
Codo electrico PVC 1/2"	1.00	UND	RD\$25.00	RD\$25.00
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$500.00	RD\$25.00



Mano de obra				
Mano de obra interruptor sencillo	1.00	UND	RD\$700.00	RD\$700.00
COSTO \$/ UND:				RD\$1,595.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Suministro pintura	0.08	GL	RD\$1,750.00	RD\$140.00
Mano de Obra				
Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	RD\$65.00	RD\$65.00
Desperdicios, retoques y material gastable - 10%	1.00	P.A	RD\$20.50	RD\$20.50
COSTO \$/M2:				RD\$225.50

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y aplicación de pintura acrílica en fascia, color blanco 00	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Suministro pintura	0.08	GL	RD\$1,450.00	RD\$116.00
Mano de Obra				
Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	RD\$60.00	RD\$60.00
Desperdicios, retoques y material gastable - 10%	1.00	P.A	RD\$17.60	RD\$17.60
COSTO \$/M2:				RD\$193.60

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Limpieza continua y final	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Ayudante (AY) (3UND)	1.00	DIAS	RD\$3,150.84	RD\$3,150.84
COSTO \$/ P.A:				RD\$3,150.84

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Desmante de counter existente	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Desmante de counter existente	1.00	P.A	RD\$4,500.00	RD\$4,500.00
COSTO \$/ P.A:				RD\$4,500.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocación de salida Data (Incluye cajas 2" x 4", ranurado para canalización desde accesorio hasta la salida, terminación), No incluye alambrado	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 5% desp.	2.00	UND	RD\$140.00	RD\$280.00
Caja rectangular ½"	1.00	UND	RD\$55.00	RD\$55.00
Accesorio data	1.00	UND	RD\$500.00	RD\$500.00
Codo electrico PVC 1/2"	1.00	UND	RD\$25.00	RD\$25.00
Soga	2.00	LBS	RD\$50.00	RD\$100.00
Mano de obra				
Mano de obra salida data	1.00	UND	RD\$700.00	RD\$700.00
COSTO \$/ UND:				RD\$1,660.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Desinstalacion de estrado	1.00	UND		
MANO DE OBRA:				
Desinstalacion de estrado	1.00	UND	RD\$5,000.00	RD\$5,000.00
COSTO \$/ UND:				RD\$5,000.00



LHA

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Retiro de alfombra en tarima de estrado existente.	1.00	M2		
Rendimiento Desm. (Día) =	21.00	m2/día		
MANO DE OBRA				
Desmante de piso vinil	1.00	M2	RD\$74.10	RD\$74.10
COSTO \$/M2:				RD\$74.10

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura.	1.00	M2		
Rendimiento Desm. (Día) =	12.30	m2/día		
MANO DE OBRA				
Desmante de piso vinil	1.00	M2	RD\$126.52	RD\$126.52
COSTO \$/M2:				RD\$126.52

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	38.00	M2		
Materiales y Equipos				
MDF hidrofugo 3/4"	11.00	UND	RD\$2,800.00	RD\$30,800.00
Clavos corrientes	4.00	LBS	RD\$140.00	RD\$560.00
Tornillos de 3"	100.00	UND	RD\$10.00	RD\$1,000.00
Mano de obra				
Colocacion de superficie de tarima Hidrofugo 3/4"	38.00	M2	RD\$200.00	RD\$7,600.00
COSTO \$/ TOTAL:				RD\$39,960.00
COSTO \$/ M2:				RD\$1,051.58

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocacion de zocalos en marmol travertino similar al existente, incluye el retiro del existente de ser necesario	1.00	ML		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.0028	M3	RD\$5,900.00	RD\$16.52
Mármol travertino importado mate + 10% desp.	0.08	M2	RD\$1,900.00	RD\$152.00
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.003	FDA	RD\$1,200.00	RD\$3.60
Estopa	0.003	LB	RD\$150.00	RD\$0.45
Corte de Chazos	1.00	UND	RD\$20.00	RD\$20.00
Transporte de pisos (2%)	1.00	PA	RD\$3.04	RD\$3.04
Mano de obra				
Mano de Obra de colocación zócalos	1.00	ML	RD\$189.31	RD\$189.31
COSTO \$/ ML:				RD\$384.92

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Retiro de plafon en pasillo existente	1.00	M2		
Rendimiento Desm. (Día) =	18.00	m2/día		
MANO DE OBRA				
Desmante de piso vinil	1.00	M2	RD\$75.78	RD\$75.78
COSTO \$/M2:				RD\$75.78

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Demolición de piso existente (incluye mortero y zocalos) con equipo (taladro)	1.00	M2		
Rendimiento Desm. (Día) =	20.00	m2/día		
MANO DE OBRA				
Demolición de piso existente (incluye mortero y zocalos) con equ	1.00	M2	RD\$68.20	RD\$68.20
Alquiler de taladro	1.00	DIA	RD\$100.00	RD\$100.00
COSTO \$/M2:				RD\$168.20



DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocacion de piso en granito fondo blanco. Dimension de 50x50 cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color claro, incluye el mortero y la preparaci3n de la superficie.	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.03	M3	RD\$5,900.00	RD\$177.00
Granito 50x50 fondo blanco + 5% desp.	1.05	M2	RD\$1,100.00	RD\$1,155.00
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.05	FDA	RD\$1,200.00	RD\$54.00
Estopa	0.05	LB	RD\$150.00	RD\$7.50
Pulido y cristalizado de pisos	1.00	M2	RD\$300.00	RD\$300.00
Transporte de pisos (2%)	1.00	PA	RD\$23.10	RD\$23.10
Mano de obra				
Mano de Obra de colocaci3n de Granito	1.00	M2	RD\$500.00	RD\$500.00
COSTO \$/M2:				RD\$2,216.60

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocacion de zocalos de granito fondo blanco 50x10 cm. Incluye mortero y preparacion de la superficie.	1.00	ML		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.0028	M3	RD\$5,900.00	RD\$16.52
Granito 50x50 fondo blanco + 10% desp.	0.08	M2	RD\$1,100.00	RD\$88.00
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.003	FDA	RD\$1,200.00	RD\$3.60
Estopa	0.003	LB	RD\$150.00	RD\$0.45
Corte de Chazos	1.00	UND	RD\$20.00	RD\$20.00
Transporte de pisos (2%)	1.00	PA	RD\$1.76	RD\$1.76
Mano de obra				
Mano de Obra de colocaci3n z3calos	1.00	ML	RD\$134.10	RD\$134.10
COSTO \$/ ML:				RD\$264.43

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocacion de tarima para estrado con estructura en pino tratado y panel M.D.F hidrofugo de 3/4"	12.00	M2		
Materiales y Equipos				
MDF hidrofugo 3/4"	4.00	UND	RD\$2,800.00	RD\$11,200.00
Clavos corrientes	2.00	LBS	RD\$140.00	RD\$280.00
Tornillos de 3"	40.00	UND	RD\$10.00	RD\$400.00
Enlates 2x4" de 12'	70.00	PT	RD\$120.00	RD\$8,400.00
Mano de obra				
Colocacion de superficie de tarima Hidrofugo 3/4"	12.00	M2	RD\$200.00	RD\$2,400.00
Confeccion de estructura	12.00	M2	RD\$150.00	RD\$1,800.00
COSTO \$/ TOTAL:				RD\$24,480.00
COSTO \$/ M2:				RD\$2,040.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocacion de techo en sheetrock, incluye estructura y pintura.	15.31	M2		
Materiales y Equipos				
Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	6.00	UND	RD\$708.14	RD\$4,248.84
Parales - Studs 1-5/8" x 10 C25	16.00	UND	RD\$361.26	RD\$5,780.16
Durmientes - Tracks 1-5/8" x 10 C25	11.00	UND	RD\$246.20	RD\$2,708.20
Cinta de yeso 250 PL	1.00	UND	RD\$187.24	RD\$187.24
Masilla para sheetrock 5GL	1.00	UND	RD\$2,106.92	RD\$2,106.92
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$527.27	RD\$527.27
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$1,050.44	RD\$1,050.44
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2.00	LB	RD\$265.50	RD\$531.00
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	RD\$327.80	RD\$327.80
Esquinero met3lico 10 pies	7.00	UND	RD\$130.00	RD\$910.00
Mano de obra				
Mano de obra techo de sheetrock	15.31	M2	RD\$370.00	RD\$5,664.70
COSTO \$/ TOTAL:				RD\$24,042.57
COSTO \$/ M2:				RD\$1,570.38

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocacion de fascia en sheetrock. Incluye estructura y pintura.	16.00	ML		
Materiales y Equipos				
Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	2.00	UND	RD\$708.14	RD\$1,416.28
Parales - Studs 1-5/8" x 10 C25	8.00	UND	RD\$361.26	RD\$2,890.08
Durmientes - Tracks 1-5/8" x 10 C25	8.00	UND	RD\$246.20	RD\$1,969.60
Cinta de yeso 250 PL	2.00	UND	RD\$187.24	RD\$374.48
Masilla para sheetrock 5GL	1.00	UND	RD\$2,106.92	RD\$2,106.92
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100 Und	1.00	UND	RD\$527.27	RD\$527.27
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	1.00	LB	RD\$265.50	RD\$265.50
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	RD\$327.80	RD\$327.80
Esquinero metálico 10 pies	8.00	UND	RD\$130.00	RD\$1,040.00
Mano de obra				
Mano de obra facia en techo	16.00	ML	RD\$250.00	RD\$4,000.00
Pintura	16.00	ML	RD\$50.00	RD\$800.00
COSTO \$/ TOTAL:				RD\$15,717.93
COSTO \$/ ML:				RD\$982.37



DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Remoción de cerámica de baño en muros	1.00	M2		
Rendimiento Desm. (Día) =	9.00	m2/día		
MANO DE OBRA				
Remoción de cerámica de baño en muros	1.00	M2	RD\$151.56	RD\$151.56
COSTO \$/M2:				RD\$151.56

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Remoción de cerámica de baño en piso	1.00	M2		
Rendimiento Desm. (Día) =	12.00	m2/día		
MANO DE OBRA				
Remoción de cerámica de baño en muros	1.00	M2	RD\$113.67	RD\$113.67
COSTO \$/M2:				RD\$113.67

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Porcelanato 30x60 cms + 5% desperdicio	1.05	M2	RD\$1,100.00	RD\$1,155.00
Pegamento de cerámica Pegatod	0.14	FDA	RD\$270.00	RD\$37.80
Cemento gris	0.05	FDA	RD\$498.00	RD\$24.90
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.00	FDA	RD\$1,200.00	RD\$3.60
Estopa	0.05	LB	RD\$150.00	RD\$7.50
Separadores de cerámica	0.05	FDA	RD\$350.00	RD\$17.50
Transporte de cerámicas (1%)	1.00	PA	RD\$11.55	RD\$11.55
Mano de obra				
Mano de Obra de colocación de Cerámica	1.00	M2	RD\$600.00	RD\$600.00
COSTO \$/M2:				RD\$1,857.85



DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de lavamanos de pedestal, incluye materiales menores para su instalación, boquilla y sifón niquelados.	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Niple Cromado 1/2" x 3"	2.00	UND	RD\$55.00	RD\$110.00
Cubrefalta cromado 1/2"	2.00	UND	RD\$23.00	RD\$46.00
Llave Angular 1/2" a 3/8"	2.00	UND	RD\$200.00	RD\$400.00
Manguera flexible lavamanos inox. 3/8" Eastman	2.00	UND	RD\$295.00	RD\$590.00
Lavamanos de pedestal	1.00	UND	RD\$5,000.00	RD\$5,000.00
Mezcladora Pfister lavamanos	1.00	UND	RD\$2,000.00	RD\$2,000.00
Boquilla para lavamanos autom. push button	1.00	UND	RD\$600.00	RD\$600.00

Cola Extensora 1-1/4" PVC	1.00	UND	RD\$25.00	RD\$25.00
Sifón 1-1/4" PVC	1.00	UND	RD\$120.00	RD\$120.00
Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje	1.00	UND	RD\$30.00	RD\$30.00
Cemento blanco	0.05	FDA	RD\$982.00	RD\$49.10
Teflón	0.25	UND	RD\$22.00	RD\$5.50
Mano de obra				
Mano de Obra Instalación lavamanos	1.00	UND	RD\$2,200.00	RD\$2,200.00
COSTO \$/UND:				RD\$11,175.60

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Ayudante (AY) (2UND)	1.00	DIAS	RD\$2,100.56	RD\$2,100.56
COSTO \$/ P.A:				RD\$2,100.56

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocación de muro de densglass doble cara estructura de 2 1/2 cal.25" galvanizada en cierre de hueco de ventanas removidas	15.93	M2		
Materiales y Equipos				
Plancha dens glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies	13.00	UND	RD\$2,320.00	RD\$30,160.00
Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	18.00	UND	RD\$222.28	RD\$4,001.04
Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C20	6.00	UND	RD\$170.64	RD\$1,023.84
Cinta Durock 2" 300PL	1.00	UND	RD\$420.00	RD\$420.00
Mortero para empañete Cementín	2.00	UND	RD\$383.00	RD\$766.00
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100uds	1.00	UND	RD\$527.27	RD\$527.27
Fulminates - Green Shots Caja de 100uds	1.00	UND	RD\$1,050.44	RD\$1,050.44
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2.00	LB	RD\$265.50	RD\$531.00
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	RD\$327.80	RD\$327.80
Esquinero en vinil 10 PL	5.00	UND	RD\$165.00	RD\$825.00
Mano de obra				
Mano de obra pared exterior Dens Glass	15.93	M2	RD\$500.00	RD\$7,965.00
COSTO \$/ TOTAL:				RD\$47,597.39
COSTO \$/ M2:				RD\$2,987.91



DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Desmante de meseta existente (incluye fregadero y gabinete de piso)	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Desmante de meseta existente (incluye fregadero y gabinete de piso)	1.00	P.A	RD\$4,500.00	RD\$4,500.00
COSTO \$/ P.A:				RD\$4,500.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y aplicación de pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Suministro pintura	0.06	GL	RD\$1,750.00	RD\$105.00
Mano de Obra				
Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	RD\$65.00	RD\$65.00
Desperdicios, retoques y material gastable - 3%	1.00	P.A	RD\$5.10	RD\$5.10
COSTO \$/M2:				RD\$175.10



LHA

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y confección de base en hormigón para tarja (esqueleto en acero de 3/8" @0.4 cm , forma en tela de gallinero calibre 22) - ver plano adjunto.	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Suministro y confección de base en hormigón para tarja (esqueleto en acero de 3/8" @0.4 cm , forma en tela de gallinero calibre 22) - ver plano adjunto.	1.00	P.A	RD\$7,000.00	RD\$7,000.00
COSTO \$/ P.A:				RD\$7,000.00


DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Remoción de piso en zona de jardinera de tarja (incluye bote de escombros, y remoción de capa de tierra superficial en 15 cm) ver plano adjunto	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Remoción de piso en zona de jardinera de tarja (incluye bote de escombros, y remoción de capa de tierra superficial en 15 cm) ver plano adjunto	1.00	P.A	RD\$7,000.00	RD\$7,000.00
COSTO \$/ P.A:				RD\$7,000.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro de plantas en jardiner (Plano adjunto no muestra)	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Palma arecas de 4 ft	5.00	UND	RD\$1,800.00	RD\$9,000.00
Coralillos de colores de 2ft	10.00	UND	RD\$350.00	RD\$3,500.00
Trinitarias Enanas de 2ft	10.00	UND	RD\$500.00	RD\$5,000.00
COSTO \$/ P.A:				RD\$17,500.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Terminación de jardinera de tarja (planos no muestra)	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Terminación de jardinera de tarja (asumidos en base a medida)	1.00	P.A	RD\$10,000.00	RD\$10,000.00
COSTO \$/ P.A:				RD\$10,000.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Limpieza continua y final - bonao	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Ayudante (AY) (2UND)	1.00	DIAS	RD\$2,100.56	RD\$2,100.56
COSTO \$/ P.A:				RD\$2,100.56





**Luis Alberto
Hidalgo Abreu**

HACIENDO REALIDAD TUS SUEÑOS



INSUMOS

LHA



**INSUMOS DEL PROYECTO: READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL PROCESO DE REFERENCIA: CP-
CPI-01-2024 LOTE NO. 1-4**

DESCRIPCION	UND	PU	ITBIS	PU+ITBIS
CONSTRUCCION LIGERA - SHEETROCK, PLAFONES, DENSGLOSS				
Planchas de yeso Sheetrock 1/2 x 4 x 8 Ultralight	UND	RD\$781.92	RD\$140.75	RD\$922.67
Planchas de yeso lightrey 1/2 x 4 x 8 pies	UND	RD\$600.12	RD\$108.02	RD\$708.14
Plancha dens glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies	UND	RD\$1,966.10	RD\$353.90	RD\$2,320.00
Plancha Durock 4 x 8 pies x 1/2"	UND	RD\$2,296.88	RD\$413.44	RD\$2,710.32
Parales 1 5/8 x 10' Cal. 25	UND	RD\$144.61	RD\$26.03	RD\$170.64
Durmiente 1 5/8 x 10' Cal. 25	UND	RD\$121.84	RD\$21.93	RD\$143.77
Parales 1 5/8 x 10' Calibre 22	UND	RD\$306.15	RD\$55.11	RD\$361.26
Durmiente 1 5/8 x 10' Calibre 22	UND	RD\$208.64	RD\$37.56	RD\$246.20
Parales 2 1/2 x 10' Cal. 25	UND	RD\$188.37	RD\$33.91	RD\$222.28
Durmiente 2 1/2 x 10' Cal. 25	UND	RD\$144.61	RD\$26.03	RD\$170.64
Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	UND	RD\$361.53	RD\$65.08	RD\$426.61
Durmiertes - 2-1/2" x 8 C22	UND	RD\$306.15	RD\$55.11	RD\$361.26
Parales 3 5/8 x 10' Calibre 22	UND	RD\$423.07	RD\$76.15	RD\$499.22
Durmiertes 3 5/8 x 10' Calibre 22	UND	RD\$306.38	RD\$55.15	RD\$361.53
Cinta de yeso 250 PL	UND	RD\$158.68	RD\$28.56	RD\$187.24
Masilla para sheetrock 5GL	UND	RD\$1,785.53	RD\$321.39	RD\$2,106.92
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	UND	RD\$446.84	RD\$80.43	RD\$527.27
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	UND	RD\$890.20	RD\$160.24	RD\$1,050.44
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	LBS	RD\$225.00	RD\$40.50	RD\$265.50
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	LBS	RD\$277.80	RD\$50.00	RD\$327.80
Esquinero metálico 10 pies C30	UND	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$130.00
Cinta Durock 2" 300PL	UND	RD\$355.93	RD\$64.07	RD\$420.00
Esquinero en vinil 10 PL	UND	RD\$139.83	RD\$25.17	RD\$165.00
PLAFONES				
Plafon Blanco FY-001 esp-7mm -250mm x 5800mm	UND	RD\$310.17	RD\$55.83	RD\$366.00
Plafon Blanco FY-003 esp-7mm - 603mm x 603mm - 2'x2'	UND	RD\$74.58	RD\$13.42	RD\$88.00
Plafon Blanco FY-004 esp-7mm - 603m x 1206mm - 2'x4'	UND	RD\$159.32	RD\$28.68	RD\$188.00
Perfil Extremo FY-002 p/plafond PVC	UND	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$130.00
Perfil Top Corner p/plafond PVC	UND	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$130.00
Perfil H p/plafond PVC	UND	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$130.00
Suministro e Instalación de Plafón pvc machihembrado color caoba - TODO COSTO	M2	RD\$1,016.95	RD\$183.05	RD\$1,200.00
Plafón PVC Comercial 2x2, Todo Costo	M2	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee)	M2	RD\$1,101.69	RD\$198.31	RD\$1,300.00
PISOS, TILE DE MADERA, PISO SPORT, VINYL				
Adoquín Barahona gris	M2	RD\$1,144.07	RD\$205.93	RD\$1,350.00
Cerámica Europea Económica 0.30x0.30m	M2	RD\$805.08	RD\$144.92	RD\$950.00
Cerámica Importada buena calidad 0.40x0.40m	M2	RD\$1,186.44	RD\$213.56	RD\$1,400.00
Cerámica Importada de primera 0.30x0.60m	M2	RD\$1,525.42	RD\$274.58	RD\$1,800.00
Cerámica Importada para exteriores 0.40x0.40m	M3	RD\$1,101.69	RD\$198.31	RD\$1,300.00
Granito Fondo Gris 30x30 - Escuelas	M2	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Granito Fondo Blanco 50x50	M2	RD\$932.20	RD\$167.80	RD\$1,100.00
Marmol travertino	M2	RD\$1,610.17	RD\$289.83	RD\$1,900.00
Porcelanato Chino 50x50 Antimanchas	M2	RD\$1,016.95	RD\$183.05	RD\$1,200.00
Porcelanato 60x60	M2	RD\$1,016.95	RD\$183.05	RD\$1,200.00
Porcelanato 30x60	M2	RD\$932.20	RD\$167.80	RD\$1,100.00
Estopa (1 lb. / 20 m2)	LB	RD\$127.12	RD\$22.88	RD\$150.00
Corte de chazos con máquina	M2	RD\$29.66	RD\$5.34	RD\$35.00

Pulido y Cristalizado de pisos	M2	RD\$347.46	RD\$62.54	RD\$410.00
Cristalizado y lavado de pisos	M2	RD\$105.93	RD\$19.07	RD\$125.00
Derretido KeraColor 25Lbs	FDA	RD\$1,016.95	RD\$183.05	RD\$1,200.00
Suministro e instalación de zócalos de aluminio pulido 0.10 mts de altura	ML	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Separadores de cerámica	FDA	RD\$296.61	RD\$53.39	RD\$350.00
Suministro y colocación de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye zocalos	M2	RD\$1,440.68	RD\$259.32	RD\$1,700.00
MORTEROS Y HORMIGONES				
MORTERO 1:3 PARA BLOQUES	M3	RD\$6,694.92	RD\$1,205.08	RD\$7,900.00
MORTERO 1:10 PARA PISOS	M3	RD\$5,000.00	RD\$900.00	RD\$5,900.00
MORTERO 1:4 PARA EMPAÑETES	M3	RD\$7,033.90	RD\$1,266.10	RD\$8,300.00
Hormigón 1:3:5	M3	RD\$5,889.83	RD\$1,060.17	RD\$6,950.00
Hormigón 1:2:4	M3	RD\$6,271.19	RD\$1,128.81	RD\$7,400.00
VIDRIOS				
Suministro e instalación de vidrio fijo notario con cerradura y piezas de instalación en acero inoxidable, cristal clear 1/4" incluye canteado	p2	RD\$593.22	RD\$106.78	RD\$700.00
Suministro e instalación de puerta comercial de aluminio negro y vidrio laminado similar al existente (incluye llavín, brazo hidráulico y tiradores) (1.00 mt x 2.15mt) en entrada principal	ud	RD\$22,881.36	RD\$4,118.64	RD\$27,000.00
Suministro e instalación de vidrio fijo lateral (0.90 x 2.15)Mts y transon superior (1.90 x 0.80)Mts en aluminio negro y vidrio 1/4" , incluye laminado similar al existente, en entrada principal	p2	RD\$635.59	RD\$114.41	RD\$750.00
Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante (0.90 mt x 2.15mt) en vidrio templado de espesor 3/8", incluye manubrio y llavin	ud	RD\$22,881.36	RD\$4,118.64	RD\$27,000.00
Suministro e instalación de transon superior de vidrio flotante (0.90 mt x 0.83 mt)	ud	RD\$4,237.29	RD\$762.71	RD\$5,000.00
INSTALACIONES ELECTRICAS				
Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26	UND	RD\$118.64	RD\$21.36	RD\$140.00
Tubo 3/4"x19' PVC SDR-26	UND	RD\$152.54	RD\$27.46	RD\$180.00
Alambre goma 12/2	FT	RD\$29.66	RD\$5.34	RD\$35.00
Alambre No. 12	FT	RD\$13.56	RD\$2.44	RD\$16.00
Caja rectangular 1/2"	UND	RD\$46.61	RD\$8.39	RD\$55.00
Accesorio Tapa interruptor sencillo	UND	RD\$211.86	RD\$38.14	RD\$250.00
Accesorio Tapa interruptor Doble	UND	RD\$254.24	RD\$45.76	RD\$300.00
Codo electrico PVC 1/2"	UND	RD\$21.19	RD\$3.81	RD\$25.00
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	UND	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$500.00
Caja octagonal	UND	RD\$55.08	RD\$9.92	RD\$65.00
Cemento PVC	UND	RD\$805.08	RD\$144.92	RD\$950.00
Lampara Led redonda de 10" - TODO COSTO	UND	RD\$1,694.92	RD\$305.08	RD\$2,000.00
Suministro e instalacion de lamparas led cobra 150w	UND	RD\$3,813.56	RD\$686.44	RD\$4,500.00
Accesorio Tapa tomacorriente doble	UND	RD\$254.24	RD\$45.76	RD\$300.00
Lamparas tipo Secador - TODO COSTO	UND	RD\$4,237.29	RD\$762.71	RD\$5,000.00
Suministro e instalación de ojos de buey en fascia de 6" Y 8"	UND	RD\$762.71	RD\$137.29	RD\$900.00
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24" , 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL, difusor color mate	UND	RD\$4,237.29	RD\$762.71	RD\$5,000.00
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x4 con tubos LED T8, de 18w 24" , 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	UND	RD\$5,932.20	RD\$1,067.80	RD\$7,000.00
Caja rectangular 3/4"	UND	RD\$59.32	RD\$10.68	RD\$70.00
Codo electrico PVC 3/4"	UND	RD\$25.42	RD\$4.58	RD\$30.00
Accesorio Tapa tomacorriente data	UND	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$500.00
Suministro e instalación de lámpara empotrada en pared de aluminio (incluye desmonte de existentes e insumos menores	UND	RD\$1,271.19	RD\$228.81	RD\$1,500.00
Suministro e instalación de 10 bombillas led en candelabro existente (H= 5.00 m)	UND	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
PINTURAS				

Pintura Acrilica color preparado Popular	GL	RD\$1,271.19	RD\$228.81	RD\$1,500.00
Pintura Acrilica superior	GL	RD\$1,228.81	RD\$221.19	RD\$1,450.00
Pintura Acrilica Plus Tropical	GL	RD\$1,228.81	RD\$221.19	RD\$1,450.00
Pintura Acrilica contractor Tropical	GL	RD\$1,016.95	RD\$183.05	RD\$1,200.00
Pintura Satinada	GL	RD\$1,483.05	RD\$266.95	RD\$1,750.00
Pintura Ambient Semigloss Tropical	GL	RD\$1,427.97	RD\$257.03	RD\$1,685.00
Pintura Ambient Satinada Tropical	GL	RD\$1,398.31	RD\$251.69	RD\$1,650.00
Pintura Económica - Domastur	GL	RD\$686.44	RD\$123.56	RD\$810.00
Pintura Esmalte Plus Tropical	GL	RD\$1,432.20	RD\$257.80	RD\$1,690.00
Oxido rojo	GL	RD\$932.20	RD\$167.80	RD\$1,100.00
Pintura Semigloss Popular	GL	RD\$1,656.78	RD\$298.22	RD\$1,955.00
Pintura Semigloss Plus Tropical	GL	RD\$1,656.78	RD\$298.22	RD\$1,955.00
Pintura Semigloss contractor Tropical	GL	RD\$1,656.78	RD\$298.22	RD\$1,955.00
Dry-Coat Lanco Base+Pintura+Impermeab	GL	RD\$2,669.49	RD\$480.51	RD\$3,150.00
Pintura Ambient Satinada Tropical	GL	RD\$1,503.39	RD\$270.61	RD\$1,774.00
MISCELANEOS				
Suministro e instalación de counter (material general melamina color blanco y material para el tope frontal de cubiculos en melamina negro) y separadores de counter (Material para divisiones de cubiculos en melamina color negro)	UND	RD\$39,406.78	RD\$7,093.22	RD\$46,500.00
MDF hidrofugo 3/4"	UND	RD\$2,372.88	RD\$427.12	RD\$2,800.00
Suministro y colocacion de canaleta de PVC blanca, ancho de 30-40 cm.	ML	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Suministro y colocacion de rejilla para aire acondicionado en aluminio, dimension de 45x60 cm.	UND	RD\$4,237.29	RD\$762.71	RD\$5,000.00
Suministro y colocacion de zocalos de madera de 20 cm. Incluye retiro de zocalos existentes.	ML	RD\$593.22	RD\$106.78	RD\$700.00
Suministro e instalacion de tapa registro en sheetrock en pvc con las dimensiones de 60x60 cm.	UND	RD\$2,966.10	RD\$533.90	RD\$3,500.00
Suministro e instalacion de panel M.D.F hidrofugo enchapado en caoba. Incluye desinstalacion de la existente.	M2	RD\$3,813.56	RD\$686.44	RD\$4,500.00
Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable fijado en pared	UND	RD\$2,118.64	RD\$381.36	RD\$2,500.00
Suministro e instalación de puerta de caoba en baño (Incluye marco, piezas e insumos para su instalación)	UND	RD\$24,576.27	RD\$4,423.73	RD\$29,000.00
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	UND	RD\$2,754.24	RD\$495.76	RD\$3,250.00
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	UND	RD\$17,796.61	RD\$3,203.39	RD\$21,000.00
Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	UND	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Suministro y colocación de llavín de baño para puerta (Incluye desinstalación de existente)	UND	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	UND	RD\$1,271.19	RD\$228.81	RD\$1,500.00
Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable	UND	RD\$5,084.75	RD\$915.25	RD\$6,000.00
Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	UND	RD\$2,966.10	RD\$533.90	RD\$3,500.00
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.55M x 0.9m	UND	RD\$5,084.75	RD\$915.25	RD\$6,000.00
Suministro e instalación de puerta fenólica en divisiones de baño (Incluye piezas menores relacionadas a instalación),(1.60m x 1 m)(accesorios de acero inoxidable)	UND	RD\$8,474.58	RD\$1,525.42	RD\$10,000.00



Suministro e instalación orinal ovalado Blanco (Incluye materiales y m.o)	UND	RD\$10,169.49	RD\$1,830.51	RD\$12,000.00
Suministro e instalación de tope de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1.8 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	UND	RD\$13,559.32	RD\$2,440.68	RD\$16,000.00
Suministro e instalación de 2 extractores de aire individuales para baños (incluye ducto de extracción para ventilación de baños a la fachada e insumos para su instalación, recorrido aproximado 2 m)	UND	RD\$4,237.29	RD\$762.71	RD\$5,000.00
Suministro e instalación de meseta en granito negro galaxy (1.92 m x 0.92 m), incluye zócalo (10.00 cms)	P2	RD\$1,610.18	RD\$289.83	RD\$1,900.01
Suministro e instalación de gabinetes de piso en madera MDF (bajo tope)	ml	RD\$13,559.32	RD\$2,440.68	RD\$16,000.00
Suministro e instalación de fregadero en acero inoxidable, acabado pulido, empotrado, cubeta profunda (incluye boquilla y piezas para su operación e instalación)	ud	RD\$11,864.41	RD\$2,135.59	RD\$14,000.00
Suministro e instalación de llave de fregadero de 1.10mts monomando	ud	RD\$3,813.56	RD\$686.44	RD\$4,500.00
Suministro y colocación de tarja con relieve escultórico en bronce,(en formato 75 cm x 50 cm)	UND	RD\$69,915.25	RD\$12,584.75	RD\$82,500.00
TRANPORTE, CARGA Y BOTE MATERIAL				
Bote y carga a mano en camión 6M3	UND	RD\$3,559.32	RD\$640.68	RD\$4,200.00
Bote en camión 6M3 (solo bote sin carga mano)	UND	RD\$3,389.83	RD\$610.17	RD\$4,000.00
Transporte camiones volteo (arranque 0-5Kms) - Solo transporte	M3E	RD\$127.12	RD\$22.88	RD\$150.00
Transp. camiones volteo por Kms (Min 5kms)-Solo transporte	M3xKM	RD\$50.85	RD\$9.15	RD\$60.00
Carga de material con equipo (solo carga)	M3E	RD\$127.12	RD\$22.88	RD\$150.00
CEMENTOS				
Cal Grande hidratada 20 kilos	FDA	RD\$334.75	RD\$60.25	RD\$395.00
Cemento Blanco Titan 40 kilos	FDA	RD\$832.20	RD\$149.80	RD\$982.00
Cemento Gris 94 lbs. Tipo Portland	FDA	RD\$422.03	RD\$75.97	RD\$498.00
Mortero para bloques Pega Bloques Antillana 94 lbs.	FDA	RD\$343.22	RD\$61.78	RD\$405.00
Mortero para empañetes Mezcla Antillana 94 lbs.	FDA	RD\$324.58	RD\$58.42	RD\$383.00
Mortero para cerámicas PegaTod 50 Lbs.	FDA	RD\$228.81	RD\$41.19	RD\$270.00
Mortero para cerámicas PegaTod Blanco 50 Lbs.	FDA	RD\$610.17	RD\$109.83	RD\$720.00
Yeso Escayola E-30 55 Lbs.	FDA	RD\$330.51	RD\$59.49	RD\$390.00
PIEZAS PARA INSTALACIONES SANITARIAS				
Coupling de 1/2"	UND	RD\$24.00	RD\$4.32	RD\$28.32
Llave de chorro de 1/2"	UND	RD\$317.80	RD\$57.20	RD\$375.00
Rollo Teflón 1"	UND	RD\$18.64	RD\$3.36	RD\$22.00
Niple Cromado 1/2" x 3"	UND	RD\$46.61	RD\$8.39	RD\$55.00
Cubrefalta cromado 1/2"	UND	RD\$19.49	RD\$3.51	RD\$23.00
Llave Angular 1/2" a 3/8"	UND	RD\$169.49	RD\$30.51	RD\$200.00
Manguera flexible lavamanos inox. 3/8" Eastman	UND	RD\$250.00	RD\$45.00	RD\$295.00
Lavamanos de pedestal	UND	RD\$4,237.29	RD\$762.71	RD\$5,000.00
Llave sencilla cromada	UND	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Boquilla para lavamanos autom. push button	UND	RD\$508.47	RD\$91.53	RD\$600.00
Cola Extensora 1-1/4" PVC	UND	RD\$21.19	RD\$3.81	RD\$25.00
Sifón 1-1/4" PVC	UND	RD\$101.69	RD\$18.31	RD\$120.00
Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje	UND	RD\$25.42	RD\$4.58	RD\$30.00
Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm	UND	RD\$1,779.66	RD\$320.34	RD\$2,100.00
Suministro e instalación de salida de aguas negras para lavamanos (drenaje, incluye conexión con tubería colectora de aguas negras)	UND	RD\$2,542.37	RD\$457.63	RD\$3,000.00

Mezcladora	UND	RD\$1,694.92	RD\$305.08	RD\$2,000.00
AGREGADOS				
Arena gruesa Itabo lavada	M3	RD\$1,542.37	RD\$277.63	RD\$1,820.00
Arena Itabo de mina	M3	RD\$1,398.31	RD\$251.69	RD\$1,650.00
Arena Fina Pañete azul	M3	RD\$1,652.54	RD\$297.46	RD\$1,950.00
Arena triturada lavada azul	M3	RD\$2,076.27	RD\$373.73	RD\$2,450.00
Grava de 3/4"	M3	RD\$1,398.31	RD\$251.69	RD\$1,650.00
Grava de 1/2"	M3	RD\$1,398.31	RD\$251.69	RD\$1,650.00
Grava de 3/8"	M3	RD\$1,355.93	RD\$244.07	RD\$1,600.00
Caliche	M3	RD\$508.47	RD\$91.53	RD\$600.00
Granzote grueso	M3	RD\$550.85	RD\$99.15	RD\$650.00
Granzote fino o gravillita	M3	RD\$635.59	RD\$114.41	RD\$750.00
Cascajo de mina (en mina)	M3	RD\$677.97	RD\$122.03	RD\$800.00
Material de base triturado (en mina)	M3	RD\$805.08	RD\$144.92	RD\$950.00
Piedra para muro de gaviones (en mina)	M3	RD\$805.08	RD\$144.92	RD\$950.00
Tierra Negra	M3	RD\$1,059.32	RD\$190.68	RD\$1,250.00
Agua para hormigones y morteros	GL	RD\$1.27	RD\$0.23	RD\$1.50
Camión de agua 1,200GLS	UND	RD\$2,966.10	RD\$533.90	RD\$3,500.00
ACEROS				
Acero varilla Grado 40-60 3/8" a 1" x 20 a 30 pies	QQ	RD\$3,347.46	RD\$602.54	RD\$3,950.00
Acero malla electrosoldada D2.3 x D2.3, 10 x 10,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$16,779.66	RD\$3,020.34	RD\$19,800.00
Acero malla electrosoldada D2.3 x D2.3, 15 x 15,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$12,288.14	RD\$2,211.86	RD\$14,500.00
Acero malla electrosoldada D2.3 x D2.3, 20 x 20,Rollo 2.4x40 m	ROLLO	RD\$9,322.03	RD\$1,677.97	RD\$11,000.00
Acero malla electrosoldada D2.5 x D2.5, 10 x 10,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$19,576.27	RD\$3,523.73	RD\$23,100.00
Acero malla electrosoldada D2.5 x D2.5, 15 x 15,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$13,305.08	RD\$2,394.92	RD\$15,700.00
Acero malla electrosoldada D2.5 x D2.5, 20 x 20,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$10,084.75	RD\$1,815.25	RD\$11,900.00
Acero malla electrosoldada D2.7 x D2.7, 10 x 10,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$21,355.93	RD\$3,844.07	RD\$25,200.00
Acero malla electrosoldada D2.7 x D2.7, 15 x 15,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$18,050.85	RD\$3,249.15	RD\$21,300.00
Acero malla electrosoldada D2.9 x D2.9, 10 x 10,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$21,440.68	RD\$3,859.32	RD\$25,300.00
Acero malla electrosoldada D2.9 x D2.9, 15 x 15,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$16,949.15	RD\$3,050.85	RD\$20,000.00
Acero malla electrosoldada D2.9 x D2.9, 20 x 20,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$12,923.73	RD\$2,326.27	RD\$15,250.00
Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	LB	RD\$131.36	RD\$23.64	RD\$155.00
Alambre Galvanizado Calibre 14 (Encofrados)	LB	RD\$131.36	RD\$23.64	RD\$155.00
Clavos de zinc	LB	RD\$67.80	RD\$12.20	RD\$80.00
Clavos Corrientes	LB	RD\$55.08	RD\$9.92	RD\$65.00
Clavos de Acero	LB	RD\$93.22	RD\$16.78	RD\$110.00





**Luis Alberto
Hidalgo Abreu**

HACIENDO REALIDAD TUS SUEÑOS



MANO DE OBRA

LHA





Luis Alberto Hidalgo Abreu
HACIENDO REALIDAD TUS SUEÑOS



MANO DE OBRA DEL PROYECTO: READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL PROCESO DE REFERENCIA: CP-CPJ-01-2024 LOTE NO.

1-4

JORNALES DIARIOS		
Maestro (MA)	DIA	RD\$2,451.48
Trabajador de 1ra Categoría (T1)	DIA	RD\$1,945.56
Trabajador de 2da Categoría (T2)	DIA	RD\$1,556.20
Trabajador de 3ra Categoría - Terminador (T3)	DIA	RD\$1,364.00
Ayudante (AY)	DIA	RD\$1,050.28
Trabajador Calificado (TC)	DIA	RD\$894.04
Peón o Trabajador No Calificado (PE)	DIA	RD\$817.16
MANO DE OBRA ELECTRICOS		
Salida en tubería oculta de 1/2"	UND	RD\$700.00
Salida Luces, tubería oculta 1/2"	UND	RD\$700.00
Salida Interruptor sencillo, tubería oculta 1/2"	UND	RD\$700.00
Salida Interruptor doble, tubería oculta 1/2"	UND	RD\$750.00
Salida Interruptor triple, tubería oculta 1/2"	UND	RD\$800.00
Salida Interruptor 3 vías, tubería oculta 1/2"	UND	RD\$800.00
Salida Interruptor 4 vías, tubería oculta 1/2"	UND	RD\$900.00
Salida Tomacorriente 110 v., tubería oculta 1/2"	UND	RD\$700.00
Salida Tomacorriente 220 v., tubería oculta 3/4"	UND	RD\$800.00
Mano de obra hueco y posicionamiento panel	UND	RD\$1,500.00
Mano de obra instalación Breakers	UND	RD\$150.00
Mano de obra Desinstalación de Lamparas 2x4	UND	RD\$600.00
Mano de obra Desinstalación de Lamparas 2x2	UND	RD\$450.00
Mano de obra Desmonte de luminarias sencillas	UND	RD\$500.00
CONSTRUCCION LIGERA Y A/C		
Mano de obra paredes de sheetrock	M2	RD\$360.00
Mano de obra paredes en dens glass 1 cara	M2	RD\$500.00
Mano de obra techo en sheetrock	M2	RD\$370.00
Mano de obra facias en techos en sheetrock	ML	RD\$250.00
Mano de obra plafond en suspensión	M2	RD\$300.00
Mano de obra Facia de sheetrock en forma de U	M2	RD\$400.00
Movimiento de unidades de Aires Acondiciones existentes,	UND	RD\$5,000.00
Desmonte y reinstalacion de rejillas de aires acondicionados.	UND	RD\$500.00
MANO DE OBRA PISOS		
Mano de Obra de colocación pisos mosaicos granitos	M2	RD\$500.00

Mano de Obra de colocación de Mármol importado	M2	RD\$788.38
Mano de Obra de colocación de Mármol nacional	M3	RD\$680.87
Mano de Obra de colocación de Porcelanato importado hasta 60x60cm	M2	RD\$450.00
Mano de obra colocación vibrazos en pisos para parques y terrazas	M2	RD\$500.00
Mano de obra colocación quicio entre puertas	ML	RD\$225.00
MANO DE OBRA ZOCALOS		
Revestimiento de escalones en ceramicas	ML	RD\$141.98
Mano de Obra de colocación zócalos de mosaico corriente	ML	RD\$103.54
Mano de Obra de colocación zócalos de Granito	ML	RD\$134.10
Mano de Obra de colocación zócalos escalera de mosaico corriente	ML	RD\$171.52
Mano de Obra de colocación zócalos escalera de Granito	ML	RD\$226.93
Mano de Obra de colocación zócalos de Porcelanato	ML	RD\$141.98
Mano de Obra de colocación zócalos de Mármol	ML	RD\$189.31
MANO DE OBRA PINTURA		
Preparación superficie - Masilla, lija, piedra- y aplicación 1ra mano acrílica	M2	RD\$35.00
Aplicación 2da mano acrílica	M2	RD\$25.00
Preparación de superf. -Masilla, lija, piedra-y aplicación 1ra mano primer	M2	RD\$54.26
Prep. superficie - Masilla, lija, piedra-y aplicación 1ra mano	M2	RD\$37.74
Aplicación 2da mano mantenimiento	M2	RD\$32.56
Prep. de superf. -Masilla, lija, piedra-y aplicación 2 manos satinada	M2	RD\$65.00
Prep. Superf. - Masilla, lija, piedra- y aplicación 1ra mano pintura Semigloss	M2	RD\$32.56
Aplicación 2da mano pintura Semigloss	M2	RD\$21.70
Preparación de superficie y aplicación 2 manos Esmalte	M2	RD\$67.30
Aplicación de masilla	M2	RD\$65.00
MANO DE OBRA MADERA		
Colocacion de superficie de tarima Hidrofugo 3/4"	M2	RD\$200.00
Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	UND	RD\$8,000.00
Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	UND	RD\$4,000.00
Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	UND	RD\$5,000.00

LHA

Luis Alberto
Hidalgo AbreuC.E.P. 224-0012499-0
COLEGIATURA 34842
Tel.: 829-367-3110

Santo Domingo, R.D.



Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	ML	RD\$350.00
Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	UND	RD\$7,000.00
Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	UND	RD\$6,000.00
Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en planos.	UND	RD\$13,000.00
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	UND	RD\$4,500.00
Mantenimiento e instalacion de cobertores en madera para aires acondicionados de piso. Incluye pulimento, masillado y pintura.	UND	RD\$1,000.00
Mantenimiento de mueble de estrado, dimension aproximada de un 1.20 m. Incluye pulimento, masillado y pintura.	UND	RD\$5,000.00
Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	UND	RD\$9,000.00
Mantenimiento de paneles M.D.F hidrofugo enchapados en caoba. Incluye limpieza, masillado y pintura.	M2	RD\$200.00
Mantenimiento de counter (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	UND	RD\$8,000.00
Desmote de puerta	UND	RD\$700.00
Mantenimiento de gabinete aéreo existente 1.80 x 0.7 x 0.3 (incluye desmote, instalación, pintura, lijado y masillado)	UND	RD\$7,000.00
MANO DE OBRA MISCELANEOS		
Desmote de lavamanos	UND	RD\$400.00
Desmote de inodoros existentes	UND	RD\$500.00
Desmote de espejos existentes	UND	RD\$250.00
Desmote de papelera existente	UND	RD\$200.00
Desmote de dispensador de jabón	UND	RD\$200.00
Desmote de ventanas salomónicas existentes (0.4 x 1), altura de instalación a 3.5 m	UND	RD\$600.00



LHA

MANO DE OBRA REVESTIMIENTOS DE SUPERFICIES		
Mano de Obra de colocación de Cerámica Pared hasta 20x20cms	M2	RD\$600.00
Mano de Obra de colocación de Cerámica Pared hasta 40x40cms	M2	RD\$700.00
Hechura meseta de baño revestida en cerámica	UND	RD\$1,282.65
Colocación mármol fabricación nacional en revestimiento superficies	M2	RD\$1,179.97
INSTALACIÓN SANITARIA (EXCLUSIVAMENTE)		
Mano de obra instalación llave de chorro	UND	RD\$529.39
Mano de obra instalación inodoro corriente dos cuerpos	UND	RD\$1,315.58
Inodoros especiales de dos cuerpos	UND	RD\$1,806.58
Inodoros especiales de un cuerpo o pieza	UND	RD\$2,962.03
Inodoros de fluxómetro o automáticos	UND	RD\$2,172.17
Inodoros de pared	UND	RD\$2,962.03
Mano de obra desinstalación inodoro	UND	RD\$650.00
Lavamanos corrientes con pedestal	UND	RD\$2,200.00
Lavamanos especiales sin patas	UND	RD\$1,806.58
MO COLOCACION ACERO		
Coloc. acero alta resistencia	QQ	RD\$606.33
Coloc. acero col. 3/8" ó 1/2", hasta 6 de 1/2"	ML	RD\$134.44
Coloc. acero dintel y v. Amarre hasta 20x.40 y 1/2" ó 3/8"	ML	RD\$134.44
Coloc. acero malla electrosoldada	M2	RD\$47.75
Coloc. acero malla electrosoldada	QQ	RD\$606.33
Mano de Obra Acero	ML	RD\$134.44
Coloc. acero normal	QQ	RD\$403.34
Coloc. acero rampa escalera corriente	RAMPA	RD\$3,535.11
Coloc. acero viga 6 de 1/2" ó 3/4", 2 de 1" y 2 de 3/4", 25x40	ML	RD\$134.44

